

PREVENTIV
OBJEKTI: "MUR MBAJTËS PËRGJATË LUMIT OSUM TEK ISH NSHN SKRAPAR "FAZA E DYTE"-LOTI 1

Nr	Anal.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		1. Punime Germimi dhe Mbushje				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	5,868.00		
2		Cilindrim kasonete me rul (tabani I murit)	m ²	1,262.20		
3		Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	8,342.21		
4		Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul (mbushja mbas mureve tmbush.mes = 200 cm, bmes = 500 cm	m ²	20,297.70		
5		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,171.00		
6		Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km (dherat e ndotur nga ujrat e zeza)	m ³	4,697.00		
		Shuma 1				
		2. Punime murature				
1		Ndertim mur me gabion me tel 3.0 mm	m ³	3,172.00		
2		Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per brezin e betonit	m ³	98.20		
3		Transport betoni me autobetonjere deri 3 km	m ³	98.20		
		Shuma 2				
		3. Punime per tubacionet e K.U.Z				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	430		
2		F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	62		
3		F.V tuba b/a Ø 400 mm	ml	56		
4		Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per potalin e shkarkimit	m ³	13		
5		Transport betoni me autobetonjere deri 3 km	m ³	13		
6		Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	2		
		Shuma 3				
		Shuma (1 ÷ 3)				
		Fondi rezerve 3 %				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		TOTALI ME TVSH				

Ofertuesi _____

firma/vula _____