



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT

DREJTORIA E BUJQESISE, ADMINISTRIMI I PYJEVE, UJRAVE DHE SHËRBMIMI VETERINAR

Berat më 02/

PREVENTIV

Objekti: Mirembajtje dhe riparime ne kanalet ujtese

Nr.	Analize	Emertim Punimesh	Njesi	Sasi	Çmimi	
I. Riparime						
1		F.V Priza 180x150	Copë	2,0		
2		Struktura monolite betoni C16/20	m3	5,0		
3		Tombino me tuba betoni Ø 1000 mm	ml	1,0		
5		Riparim saracineske	orë	24,0		
6		F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	10,0		
9		F.V Priza te vogla	copë	4,0		
			Shuma I			
II. KU-Bilçë						
1		Prerje bime te vogla ø÷10cm	m2	860,0		
2		Saldim	orë	5,0		
3		F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø200	Copë	2,0		
4		Germim dheu kanalesh sek. detyruar me krahe	m3	210,0		
			Shuma II			
III. KU-Duhasas						
1		Prerje bime te vogla ø÷10cm	m2	1200,0		
2		Struktura monolite betoni C16/20	m3	20,0		
3		F.V tuba të brinjëzuar HDPE d=600mm	ml	12,0		
4		Germim dheu kanalesh sek. detyruar me krahe	m3	260,0		
			Shuma III			
IV. KU-Uznove						
1		Germim dheu kanalesh sek. detyruar me krahe	m3	310,00		
2		Struktura monolite betoni C16/20	m3	5,00		
			Shuma IV			
IV. KU-Gjroven						
1		Saldim	orë	15		
2		Struktura monolite betoni C16/20	m3	5		
3		Prerje bime te vogla ø÷10cm	m2	1350,0		
4		tuba të brinjëzuar HDPE d=600mm	ml	120,0		
5		F.V hekur betoni I zakonshem ø6-10 mm	ton	0,1		
6		Germim dheu kanalesh sek. detyruar me krahe	m3	250,0		
			Shuma V			
			Shuma I+V			

