

PREVENTIV

OBJEKTI: INVESTIME NE KUADER TE PROJEKTIT BASHKI TE ZGJUARA ENERGJIE (Aksi verior i Qytetit)

Nr	Nr.An.	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	98		
2	AN-E1	F.V. Ndricues projektor LED 80W, 4000K	cope	99		
3	3.168	F.V. krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	97		
4	3.174	FV krah dy degesh per shtylla metalike	cope	1		
5	AN-E2	F.V. Tub fleksibel D=90mm, dy shtresor	m	3014		
6	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	cope	104		
7	AN-E3	Demontim shtylle ndricimi	cope	62		
8	AN-E4	F.V. Kabllo TU Cu, FROR 3x1.5mm2	m	1176		
9	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	3761		
10	3.172	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	3		
11	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	98		
12	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	m	294		
13	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	24.50		
14	2.150	Germim e mbushje dhe me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m ³	1205.6		
15	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	72		
16	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	1206		
17	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	110		
18	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	m	275		
19	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m ²	110		
20	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	110		
21	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah	m ²	110		
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	4.8		
23	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	1096		
SHUMA I						
Fondi Rezerve 5%						
SHUMA II						
TVSH						
TOTAL I						

Shenim: Cmimet jane marre ne manualin e miratuar me VKM 629, datë 15.07.2015
Dhe nga analiza e cmimeve te tregut.

Pergatiti

Ing. Elsid Sadiku