

PREVENTIV I PROJEKT ZBATIM

**OBJEKTI: MBROJTJE NGA EROZIONI I SIKAKTUAR NGA PERROI I PRAKALLINJES
PISHAJ, GRAMSH**

NR	NR I ANALIZES	EMERTIMI I ZERIT TE PUNES	NJESIA	PREVENTIVI I OFERTES		
				SASIA	ÇMIM	VLERA NE LEK
	1	DEVIJIMI I LUMIT VJOSA				
1	3.88/b	Germim ne shtratin e lumit me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi me te madhe se 2 m, prani uji, kategoria III, per hapjen e themeleve te paneleve me gabiona.	M3	1,050.0		0
					SHUMA 1	0
2	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1.5x1 m (me diafragme me rrjete teli te perdredhur ,dyfish d=2,4 mm, i zinkuar me Zn=230 gr/m2), per lidhjen e kokave me penelat eksistues	M3	297.0		0
3	3.352	Mbushje me gure kave ne forme Prizmi me d=20 cm deri d=40Cm (me peshe deri 1 ton). Mbushja e poshtme e argjinatures.	M3	162.5		0
4	3.352	Mbushje me gure kave ne forme Prizmi me d=60 cm deri d=100cm (me peshe deri 2.5 ton). Mbushja e sipërme e argjinatures.	M3	430.0		0
5	3.246	Shtrese monolite betoni C 12/15 (shtresa e vartfer nen gabiona)	M3	12.0		0
					SHUMA 2	0
					SHUMA	0
		Fond Rezerve (5%)				0
		Shuma Totale e Punimeve pa TVSH				0
		T.V.SH. 20%				0
		SHUMA(1) TOTAL				0

Preventivoi Ing. Orgent ÇONIKU

Miratoi
Kryetari
Besion AJAZI