

Projektuesi: Palma Construction

Datë: 12-03-2025

Objekti: "SISTEMIM-ASFALTIM RRUGA E VARREZAVE TE QYTETIT (FSHATI

PREVENTIV PUNIMESH PA CMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	316.4		
2	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	3.4		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
3	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	52		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	834		
5	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	834		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	834		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3334		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	56		
		SHUMA 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
9	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	156		
		SHUMA 5:				
		6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
10	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	6		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				

12	2.491/1 c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20	ml	751		
13	2.479	F.V Saraçineske PPR 1/2"	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
14	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	290		
		SHUMA 9:				
		10. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
15	1.27/1	Beton C-7/10 (Me zall)	m3	8		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
16	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	115		
17	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME GERMIMI				
18	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	285		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME SHITESH 2				
19	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.5		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME BETONI DHE B/A				
20	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	1.5		
21	2.691	Brez b/a monolite C12/15	m3	0.6		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME MURATURE TULLE				
22	2.66/2	Mur me tulla te plotat zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	1.5		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI				
23	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4		
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn	Lidhja me rrjetin ekzistues KUB,KUZ.dhe Ujesjelles	copë	3		
25	AnAn	Germim dheu ne trup te rruges	m3	227		
26	AnAn	Mbushje me material te germuar me pare	m3	199		
27	AnAn	Frezim shtrese asfalti ekzistues	m2	2500		
28	AnAn	Mbushje me zhavorr	m3	45		
29	An	Grup fontane e gatshme me te gjitha aksesoret sipas detajit ne projekt	copë	6		
30	An	Shtrese beton i varfer C7/10	m3	1.2		
		SHUMA 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						

Shuma me TVSH	
Totali	

Preventiv Palma Construction sh.p.k.

Investitori: Bashkia Shkoder
