

**MIRATOI
KRYETARI
BENET BECI**
Perfaqesuar me vendim delegimi
**ZV. KRYETAR
ONID BEJLERI**

PREVENTIV

**Objekti: " SISTEMIM ASFALTIM RRUGA "PJETRUSHI" PRANE VARREZAVE TE QYTETIT,
GRUDE E RE"**

Nr	Nr AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	PUNIME NE RRUGE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	425		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	425		-
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2,532		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm per rrugen	m²	2,532		-
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m²	2,532		-
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	2,532		-
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kundrabordure	m³	21		-
		Shuma I				-
	II	PUNIME TROTUARI				
1	3.183/a	Shtrese zhavori t=10cm	m2	312		-
2	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	1,475		-
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	312		-
4	3.396	Mbushje me cakell	m3	63.0		-
5	3.240	Betoni C 12/15 per fiksime bordure	m3	21.00		-
		Shuma II				-
	III	PUNIME KUB				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	162		-
2	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	162		-
3	3.183/a	Shtrese zhavori t=10cm	m2	368		-
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 kanali	m3	91		-
5	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.1		-
6	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.34		-
7	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	12		-
8	2.342	puseta shiu 40x60 h=1m, me kapak gize	cope	2		-
		Shuma III				-
	IV	PUNIME NDRICIMI RRUGOR				

1	An 1	F.V.Shtylla metalike konike H=7.8m, Δ=3mm, e kompletuar me kapak dhe morseteri	cope	26		0
2	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	26		0
3	An 2	F.V.Ndricues rrugor LED 50W	cope	26		0
4	An 3	F.V. Tub fleksibel HDPE, D=63 mm, me dy shtresa	ml	850		0
5	An 4	f.V.Tub celiku I xinkuar D=100mm/ Δ=3mm	ml	15		0
6	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	26		0
7	An 5	F.V.Kabllo TU, FG16R16 3x2,5 mm2	ml	286		0
8	An 6	F.V.Kabllo TU, FG16R16 5x6 mm2	ml	961		0
9	3.182	F.V.Elektroda tokezimi te xinkuara 50x50x5mm, L=1,5m	cope	26		0
10	3.172	F.V.Kuader komandimi dhe mbrojtje, me fotoelement	cope	1		0
11	An 7	F.V. Percjelles I veshur GV, Cu=16mm2	ml	78		0
12	3.243	F.V.Struktura betoni monolite C16/20 (bazament shtylle 0.5x0.5x0.8m)	m3	6		0
13	2.15	Germim dhe mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, gxxh=0,4x0,45m	m3	156		0.000
		Shuma IV				0.00
	V	PUNIME LINJA RREZERVE				
13	2.15	Germim dhe mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, gxxh=0,4x0,45m	m3	135.0		0.00
1	An 8	F.V. Tub fleksibel HDPE, D=90 mm, me dy shtresa	ml	735		0
2	An 9	f.V.Tub celiku I xinkuar D=100mm/ Δ=3mm	ml	12		0
		Shuma V				0
	VI	PUNIME SINJALISTIKE				
1	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1472		0.00
2	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	14		0.00
3	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	6		0.00
		Shuma VI				-
		SHUMA				-
		FONDI REZERVE 2%				-
		SHUMA				-
		TVSH 20 %				-
		TOTALI				-

PREVENTIVOI
"Novatech Studio" shpk
Ing.Emil Nova