



Ing. Spiro Nika

LIC NR E.0021/1

Preventivoi :

Nr.	EMERTIMI OBJEKTIT	MAKINERI PAISJE
1	PREVENTIV PERMBLEDHES PERMIRSIMI I NDRICIMIT TE FSHATRAVE TE BASHKISE HIMARE	
2	PREVENTIV PERMBLEDHES STACIONE FOTOVOLTAIKE PER NDRICIMIN PUBLIK TE BASHKISE HIMARE	
	SHUMA PA TVSH	
	TVSH 20 %	
	SHUMA ME TVSH	



Mirasholox
Nangol

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i objektit: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKIN HIMARE

The projektin nr.
3016/1 prot., 09.04.2025

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE



NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT NIVIC

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	10,5
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfe e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	21
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	18
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	32
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	27
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	29
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5.6
9	4.177	F.V. kabelli ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	1370
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	158
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	28
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	250
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	21
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	8
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	158
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	21.28

[Handwritten signature]



Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	26
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	85
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	85
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				



PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE



NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

		NJËSIA E BANIMIT SHENVASIL		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	5.6
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	11
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	18
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	57
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	64
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.7
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	1850
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	310
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	34
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	170
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	11
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	350
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	31.2
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	51
18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	194
19	4.58	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	194
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2

[Handwritten signature]



Ing. Spiro NIKA

Preventivoi :

	Shuma	
Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Shuma me TVSH		

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE



NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT LUKOV

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguarara	m3	7.4
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	15
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	18
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	41
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	35
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	3
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	44
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.8
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	1650
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	520
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	58
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	250
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	15
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	36
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	500
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	80
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	44
18	an	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	120

Handwritten signature or mark.



Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

19	4.58	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	120
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	3
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT PIQERAS

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingurara	m3	5.3
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	11
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	13
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	37
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	2
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	3
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	49
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	5.4
9	4.177	F.V. kabej ajror ABC me vete-mbajte ne te gjithë kabljin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	2100
10	4.131/3.5	F V kabej Cu 4x10 mm2	ml	210
11	4.131/37	F V kabej Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	48
12	an	F V kabej Cu 3x1.5 mm2	ml	330
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	11
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	2
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	300
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	31.2
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	52





Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	98
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	98
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	3
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT SASAJ

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingurara	m3	3
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	3
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	3
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	20
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	20
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.2
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	800
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	65
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	16
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	30
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	3
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	58
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	8.1
17	2.496	F.V. Elektroda tokeziimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	8
18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qatore)	cope	46





Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

19	4.58	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	46
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1
shuma				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJESIA E BANIMIT BORSH

LAGJA VONJA

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	0
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	0
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	8
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	12
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	20
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	920
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	0
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	22
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	120
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	11



[Handwritten signature]

18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	54
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	54
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1
		Shuma		
		LAGJA SHKALL		
1	3.498/b	Hapje grupa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	4.8
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbajtje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	10
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	18
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	42
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	3
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	50
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.1
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vete-mbajtje ne te gjithë kabllo, izolim XLPE AI 0.6-1KV, 4x16mm ²	ml	2150
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	250
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	66
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	270
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	10
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	250
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	28.6
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	24
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	102
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	102
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	3
		shuma		
		LAGJA FERME & VILE		
1	3.498/b	Hapje grupa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	7.6



	2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	12
	3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	16
	4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	44
	5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
	6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
	7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	48
	8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.4
	9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vete-mbajfte ne te gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1KV, 4x16mm ²	ml	2140
	10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm ²	ml	360
	11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm ² per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	48
	12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm ²	ml	630
	13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	16
	14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
	15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	330
	16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m ²	m3	51.2
	17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	31
	18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	96
	19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm ²	cope	96
	20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
			Shuma		
			BORSH QENDER		
	1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	2
	2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	4
	3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	26
	4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	28



Handwritten signature or mark.



Ing. Spiro Nika

Preventivoi :

5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7		F V kaset komandimi per ndricimin me dimerim variabel te ndricimit	cope	1
8	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	50
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.85
10	4.177	F.V. kabej ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	1940
11	4.131/3.5	F V kabej Cu 4x10 mm ²	ml	110
12	4.131/37	F V kabej Cu 4x16 mm ² per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	84
13	an	F V kabej Cu 3x1.5 mm ²	ml	210
14	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	4
15	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
16	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	100
17	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m ²	m3	14.3
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	15
19	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	102
20	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm ²	cope	102
21	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	3
Shuma				
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT QEPARO

QEPARO POSHT

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingunara	m3	2.5
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	5
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	25
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	58
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	9
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	3
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	68
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.1
9	4.177	F.V. kabejll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	2930
10	4.131/3.5	F V kabejll Cu 4x10 mm2	ml	130
11	4.131/37	F V kabejll Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	42
12	an	F V kabejll Cu 3x1.5 mm2	ml	330
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	5
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	9
15	3.634/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	130
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	19.6



[Handwritten signature]

17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope		22
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	136	
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	136	
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	3	
		Shuma			
		QEPARO LARTE			
1	3.498/b	Hapje grupa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	0	
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	0	
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	15	
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	20	
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0	
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1	
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	35	
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0	
9	4.177	F.V. kabele ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllo, izolim XLPE AI 0.6- 1kV, 4x16mm ²	ml	1450	
10	4.131/3.5	F V kabele Cu 4x10 mm2	ml	0	
11	4.131/37	F V kabele Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	15	
12	an	F V kabele Cu 3x1.5 mm2	ml	156	
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0	
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0	
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0	
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0	
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	5	
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	70	
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	70	
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1	

12





Ing. Spiro Nika

Preventivoi :

Shuma		Shuma Analiza	
		Fondi Rezervë (5.0%)	
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
		Shuma TVSH (20%)	
		Shuma me TVSH	

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE



NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		NJËSIA E BANIMIT KUDDHES		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	5.8
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	12
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	14
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	24
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	26
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.4
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izollim XLPE AI 0.6-1KV, 4x16mm ²	ml	1650
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	250
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	31
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	320
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	12
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	240
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	35.6
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	18
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	76

✓

19	4.58	F V aksesor linje ABC(per ndricimi)n)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	76
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

Preventivoi :

Ing.Spiro NIKA



PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR. KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
----------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT PILUR

18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	24
17	2.496	F.V. Elektroda tokëzimi, profili zingato e bakerizuar L=1.5m	cope	22
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	54.2
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	600
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	18
12	an	F V kabejll Cu 3x1.5 mm2	ml	280
11	4.131/3	F V kabejll Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	32
10	4.131/3.5	F V kabejll Cu 4x10 mm2	ml	300
9	4.177	F.V. kabejll ajror ABC me vete-mbajte ne te gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	960
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.6
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	10
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000K) modeli nr 3	cope	10
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	12
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbajtje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	12
1	3.498/1	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	8.5



(Handwritten signature)

19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndriciminin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	24
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
shuma				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

Preventivoi :

Ing.Spiro NIKA



PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT VUNO

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguarara	m3	4
---	---------	--	----	---

2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbajtje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	8
---	----	--	------	---

3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	2
---	----	--	------	---

4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	22
---	----	---	------	----

5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	15
---	----	---	------	----

6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
---	----	-----------------------------------	------	---

7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	16
---	----	-----------------------------------	------	----

8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.8
---	-------	-----------------------------------	----	-----

9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin,izollim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	650
---	-------	---	----	-----

10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	360
----	-----------	------------------------	----	-----

11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	42
----	----------	--	----	----

12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	310
----	----	-------------------------	----	-----

13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	8
----	------	------------------------------------	------	---

14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	15
----	----	--	------	----

15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	360
----	---------	--	----	-----

16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	52.2
----	--------	---	----	------

17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar,L=1.5m	cope	11
----	-------	---	------	----

18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	48
----	----	---	------	----



19	4.58	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	48
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

Preventivoi :

Ing.Spiro NIKA



PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT DHERMI

DHERMI QENDER

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	18.2
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfe e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	32
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	38
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	22
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	21
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V kaset komandimi per ndricimin me dimmerim variabel te ndricimit	cope	1
8	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	28
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.6
10	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vete-mbajfe ne te gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	2140
11	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	965
12	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	40
13	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	620
14	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	32
15	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	21
16	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	1000
17	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	142.3

[Handwritten signature]



18	2.496	F.V. Elektroda tokeziimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	61
19	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimiin)terheqese +qafore)	cope	86
20	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimiin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	86
21	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
		KONDRAD DHERMI		
1	3.498/b	Hapje grupa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	5.4
2	an	F V shtylla ndricimi celiiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	12
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	22
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	40
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	18
6	an	F V kaset komandimi per ndricimiin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	50
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.4
9	4.177	F.V. kabelli ajror ABC me vete-mbajte ne te gjithë kabllin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	1940
10	4.131/3.5	F V kabelli Cu 4x10 mm2	ml	280
11	4.131/37	F V kabelli Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	38
12	an	F V kabelli Cu 3x1.5 mm2	ml	120
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimiin	cope	12
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	18
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimiin d=63mm PN16	ml	250
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	36
17	2.496	F.V. Elektroda tokeziimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	22
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimiin)terheqese +qafore)	cope	144
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimiin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	144
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
		GJLLEKE DHERMI		



Handwritten signature or mark.

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	4.82
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	10
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	14
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	28
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	32
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.2
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vete-mbajte ne te gjithë kabllin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	1680
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	280
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	45
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	220
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	10
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	220
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	32.2
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	16
18	an	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	68
19	4.58	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	68
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
		FLASH DHERMI		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	23
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesor per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	50
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	50



Handwritten signature or mark.

4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	2
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	0
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.2
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	0
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm ²	ml	1250
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm ² per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	42
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm ²	ml	600
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	50
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	1250
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m ²	m3	184
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	50
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	0
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm ²	cope	0
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
		PLAZH DHERMI DRIMADHES		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	26.3
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbajtje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	35
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	35
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	36
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	36
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	35.4



Handwritten signature in blue ink.



Ing. Spiro NIKA

Preventivoi :



Shuma me TVSH		
Shuma TVSH (20%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)		
Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma Analiza		
Shuma		
20	an	Kolaudim skeme ndricimi
19	4.58	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2
18	an	F V aksesor linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin
12	an	F V kabele Cu 3x1.5 mm2
11	4.131/37	F V kabele Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit
10	4.131/3.5	F V kabele Cu 4x10 mm2
9	4.177	F.V. kabele ajror ABC me vete-mbajtje ne te gjithë kabllin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²
1530	ml	
980	ml	
45	ml	
980	ml	
54	cope	
0	cope	
980	ml	
165	m3	
65	cope	
72	cope	
72	cope	
2	set	

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
----	------	----------------------	--------	-------

NJESIA E BANIMIT PALAS

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	2.5
---	---------	---	----	-----

2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbajtje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	6
---	----	--	------	---

3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	25
---	----	--	------	----

4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	31
---	----	---	------	----

5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
---	----	---	------	---

6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
---	----	-----------------------------------	------	---

7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	50
---	----	-----------------------------------	------	----

8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.9
---	-------	-----------------------------------	----	-----

9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	2000
---	-------	--	----	------

10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	130
----	-----------	------------------------	----	-----

11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	32
----	----------	--	----	----

12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	220
----	----	-------------------------	----	-----

13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	6
----	------	------------------------------------	------	---

14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
----	----	--	------	---

15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	130
----	---------	--	----	-----

16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	20.1
----	--------	---	----	------


17	2.496	F.V. Elektroda tekezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	21
----	-------	--	------	----

18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	112
----	----	---	------	-----

19	4.58	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	112
----	------	--	------	-----

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

Ing. Spiro NIKA

Preventivori :

20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT KUC

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingunara	m3	16.2
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	31
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	31
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	20
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	8
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	20
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.8
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	1200
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	850
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	36
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	380
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	31
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	8
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	800
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	124.4
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	35
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	42
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	42
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2

✓





Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

	Shuma	Fondi Rezervë (5.0%)	
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
		Shuma TVSH (20%)	
		Shuma me TVSH	

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

		NJËSIA E BANIMIT KALLARAT		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	4
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	8
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	10
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	13
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	15
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.3
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	940
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	140
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	21
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	165
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	8
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	140
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	20.2
17	2.496	F.V. Elektroda tekezimi, profili zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	14
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	34
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	34
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2





Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

	Shuma	
Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Shuma me TVSH		

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERTIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT CORAJ

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	2.2
---	---------	---	----	-----

2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	5
---	----	---	------	---

3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	8
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	10
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	13

8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.8
9	4.177	F.V. kabejll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	620

10	4.131/3.5	F V kabejll Cu 4x10 mm2	ml	0
11	4.131/37	F V kabejll Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	21


12	an	F V kabejll Cu 3x1.5 mm2	ml	50
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0

15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0

17	2.496	F.V. Elektroda tekezim, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	7
18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	36
19	4.58	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	36



[Handwritten signature]



Ing. Spino Nika

Preventivoi :

20	an	Kolaudim skeme ndricimi	shuma	
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
1		set		

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERTIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT FTERRE				
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	0.8
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	2
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	5
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	25
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	28
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.5
9	4.177	F.V. kabejll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	840
10	4.131/3.5	F V kabejll Cu 4x10 mm2	ml	0
11	4.131/37	F V kabejll Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	20
12	an	F V kabejll Cu 3x1.5 mm2	ml	120
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	12
18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	60
19	4.58	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	60
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1



[Handwritten signature]



Ing. Spiro NIKA

Preventivoi :

	shuma	
Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Shuma me TVSH		

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT ILIAS

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingunara	m3	2.8
---	---------	---	----	-----

2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfe e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	6
---	----	--	------	---

3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	8
---	----	--	------	---

4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	8
---	----	---	------	---

5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
---	----	---	------	---

6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
---	----	-----------------------------------	------	---

7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	10
---	----	-----------------------------------	------	----

8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.1
---	-------	-----------------------------------	----	-----

9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	650
---	-------	---	----	-----

10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	0
----	-----------	------------------------	----	---

11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	16
----	----------	--	----	----

12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	95
----	----	-------------------------	----	----

13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0
----	------	------------------------------------	------	---

14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
----	----	--	------	---

15	3.654/1	F V tubo PB germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0
----	---------	--	----	---

16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0
----	--------	---	----	---

17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	9
----	-------	---	------	---

18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	32
----	----	---	------	----

19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	32
----	------	--	------	----





Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT VRANISHT

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	2.5
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojtye e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	5
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	18
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	31
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	44
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.8
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vete-mbajtye ne te gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	1760
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	0
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	16
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	190
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0
16	3.46/1	Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	16
18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	98
19	4.58	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	98
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1



[Handwritten signature]



Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

Shuma	Fondi Rezervë (5.0%)
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
----	------	----------------------	--------	-------

		NJËSIA E BANIMIT TERBAC		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	5.6
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me perqendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	15
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000) K modeli nr 5	cope	17
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	30
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	32
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.2
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin,izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	1250
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	0
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	40
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	320
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	0
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	0
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	0
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	21
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	68
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	68
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2



[Handwritten signature]



Ing.Spiro NIKA

Preventivoi :

	shuma			
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

NJËSIA E BANIMIT BOLEN

1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xinguar	m3	5.4
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesore per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfe e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	12
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	12
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	20
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	20
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.1
9	4.177	F.V. kabell ajror ABC me vete-mbajfe ne te gjithë kabllin,izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²	ml	1650
10	4.131/3.5	F V kabell Cu 4x10 mm2	ml	180
11	4.131/37	F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	21
12	an	F V kabell Cu 3x1.5 mm2	ml	145
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	6
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	160
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	24.6
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	17
18	an	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	64
19	4.58	F V aksesore linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	64



[Handwritten signature]

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: MODERNIZIMI DHE ZGJERIMI I SISTEMIT TE NDRICIMIT PUBLIK NE BASHKINE HIMARE

Investitor: BASHKIA HIMARE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
-----	------	----------------------	--------	-------

HIMARA

LAGJA QENDER

1 3.498/b Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingurara

2 an F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfe e ndricuesit me automat 2P 6 A

3 an F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5

4 an F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3

5 an F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative

6 an F V kaset komandimi per ndricimin

7 an F V kaset komandimi per ndricimin me dimerim variabel te ndricimit

8 an F V krah ndricimi per shtylla b/a

9 3.243 Struktura monolite betoni C 16/20

10 4.177 F.V. kabell ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm²

11 4.131/3.5 F V kabell Cu 4x10 mm2

12 4.131/37 F V kabell Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit

13 an F V kabell Cu 3x1.5 mm2

14 3.17 F V puseta PVC 20/20 per ndricimin

15 an F V Shylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)

16 3.654/1 F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16

17 3.46/1 Gernim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2

18 2.496 F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m

cope 85

m3 265

ml 1800

cope 35

cope 85

ml 1600

ml 40

ml 1800

ml 2450

m3 16.3

cope 30

cope 1

cope 1

cope 35

cope 30

cope 142

cope 85

m3 36.2



[Handwritten signature]

19	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	185
20	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	185
21	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
		LAGJA KALA		
1	an	Hapje grupa per vendosje shtyllash te xingnara	cope	6
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbajtje e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	6
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	14
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	0
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative(sipas modelit egzistues)	cope	57
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	2
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	8
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.1
9	4.143	F.V. kabej ajror ABC me vete-mbajtje ne te gjithë kabllo, izolim XLPE AI 0.6-1KV, 4x16mm ²	ml	240
10	an	F V kabej Cu 4x10 mm2	ml	210
11	an	F V kabej Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	40
12	an	F V kabej Cu 3x1.5 mm2	ml	580
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	6
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	an	F V tubo bakri per kalimin e linjave te ndricimit d=16mm (se bashku me aksesoret e vendosjes)	ml	120
16	an	Germim per shtirje linje ndricimi	ml	200
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	22
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	16
19	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor	cope	16
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	2
		shuma		
		LIVADH		
1	3.498/b	Hapje grupa per vendosje shtyllash te xingnara	m3	4.8



Handwritten signature or mark.

2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	8
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	12
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	22
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	0
6	an	F V kaset komandimi per ndricimin	cope	1
7	an	F V krah ndricimi per shtylla b/a	cope	22
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.6
9	4.177	F.V. kabejll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablillin, izolim XLPE AI 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	648
10	4.131/3.5	F V kabejll Cu 4x10 mm2	ml	220
11	4.131/37	F V kabejll Cu 4x16 mm2 per furnizimin e kasetes se ndricimit	ml	18
12	an	F V kabejll Cu 3x1.5 mm2	ml	240
13	3.17	F V puseta PVC 20/20 per ndricimin	cope	8
14	an	F V Shtylla dekorative ndricimi (modeli I pershtatur sipas modelit egzistues)	cope	0
15	3.654/1	F V tubo PE germaz per ndricimin d=63mm PN16	ml	330
16	3.46/1	Germim kanalesh ne tok te forte me seksion deri ne 0.75m2	m3	49.5
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar ,L=1.5m	cope	14
18	an	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)terheqese +qafore)	cope	24
19	4.58	F V aksesori linje ABC(per ndricimin)konektor16-95/1.5-10mm2	cope	24
20	an	Kolaudim skeme ndricimi	set	1
		shuma		
		POTAM		
1	3.498/b	Hapje gropa per vendosje shtyllash te xingunara	m3	6.2
2	an	F V shtylla ndricimi celiku me nje krah 6.5 ml e larte e kompletuar me aksesori per fiksim ndricuesi e certifikuar per instalim ne ambient me pergendrim te larte te kriprave I kompletuar me morseteri 3 fazore + neuter dhe mbojfte e ndricuesit me automat 2P 6 A	cope	14
3	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (3000)K modeli nr 5	cope	26
4	an	F V koka ndricimi te reja LED 100 W (4000-6000)K) modeli nr 3	cope	22
5	an	F V koka ndricimi te reja LED 50 W dekorative	cope	8



5	an	Bllqge betoni 12-17 grade 45kg	cope	36
6	an	Dado Bulona	cope	36
7	an	Kuadri AC dhe DC	set	1
8	an	Tub Fleksibel f32	ml	70
9	an	Mesore dhe Fundore	cope	58
10	an	Transport deri ne vendin e montimit+vinc	set	23
11	an	Montimi Paneleve dhe Konfigurim Inverteri	set	10.1
12	an	Shufër Togezimi 50x50x3 150cm	cope	1
13	an	Tel Togezimi 6mm	ml	10
14	an	SG Smart meter 3P Dir	cope	1
	an	Shuma		
SHKOLLA BORSH				
1	an	P. Fotovoltaike Canadian Solar 440wp	cope	46
2	an	Inverter Sungrow SG10 +DataLog	cope	2
3	an	Kabull Ac 5x6mm	ml	40
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	ml	360
5	an	Bllqge betoni 12-17 grade 45kg	cope	72
6	an	Dado Bulona	cope	72
7	an	Kuadri AC dhe DC	set	2
8	an	Tub Fleksibel f32	ml	140
9	an	Mesore dhe Fundore	cope	116
10	an	Transport deri ne vendin e montimit+vinc	set	46
11	an	Montimi Paneleve dhe Konfigurim Inverteri	set	20.2
12	an	Shufër Togezimi 50x50x3 150cm	cope	2
13	an	Tel Togezimi 6mm	ml	20
14	an	SG Smart meter 3P Dir	cope	2
	an	Shuma		
SHKOLLA QEPARO				
1	an	P. Fotovoltaike Canadian Solar 440wp	cope	46
2	an	Inverter Sungrow SG10 +DataLog	cope	2
3	an	Kabull Ac 5x6mm	ml	40
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	ml	400
5	an	Bllqge betoni 12-17 grade 45kg	cope	80
6	an	Dado Bulona	cope	80
7	an	Kuadri AC dhe DC	set	2
8	an	Tub Fleksibel f32	ml	150
9	an	Mesore dhe Fundore	cope	120
10	an	Transport deri ne vendin e montimit+vinc	set	46
11	an	Montimi Paneleve dhe Konfigurim Inverteri	set	20.2



Handwritten signature or mark.

[illegible]

3	an	Kabull Ac 5x6mm	40	ml	40
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	400	ml	400
5	an	Bllloge betoni 12-17 grade 45kg	80	cope	80
6	an	Dado Bulona	80	cope	80
7	an	Kuadri AC dhe DC	2	set	2
8	an	Tub Fleksibel f32	150	ml	150
9	an	Mesore dhe Fundore	120	cope	120
10	an	Transport deri ne vendin e montimit+vinc	46	set	46
11	an	Montimi Paneleve dhe Konfigurim Inverteri	20.2	set	20.2
12	an	Shufër Togeziimi 50x50x3 150cm	3	cope	3
13	an	Tel Togeziimi 6mm	35	ml	35
14	an	SG Smart meter 3P Dir	2	cope	2
	an	Shuma			
	an	SHKOLLA VRANISHT			
1	an	P. Fotovoltaike Canadian Solar 440wp	23	cope	23
2	an	Inverter Sungrow SG10 +DataLog	1	cope	1
3	an	Kabull Ac 5x6mm	20	ml	20
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	180	ml	180
5	an	Bllloge betoni 12-17 grade 45kg	36	cope	36
6	an	Dado Bulona	36	cope	36
7	an	Kuadri AC dhe DC	1	set	1
8	an	Tub Fleksibel f32	70	ml	70
9	an	Mesore dhe Fundore	58	cope	58
10	an	Transport deri ne vendin e montimit+vinc	23	set	23
11	an	Montimi Paneleve dhe Konfigurim Inverteri	10.1	set	10.1
12	an	Shufër Togeziimi 50x50x3 150cm	1	cope	1
13	an	Tel Togeziimi 6mm	10	ml	10
14	an	SG Smart meter 3P Dir	1	cope	1
	an	Shuma			
	an	SHKOLLA TERBAC			
1	an	P. Fotovoltaike Canadian Solar 440wp	23	cope	23
2	an	Inverter Sungrow SG10 +DataLog	1	cope	1
3	an	Kabull Ac 5x6mm	20	ml	20
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	180	ml	180
5	an	Bllloge betoni 12-17 grade 45kg	36	cope	36
6	an	Dado Bulona	36	cope	36
7	an	Kuadri AC dhe DC	1	set	1
8	an	Tub Fleksibel f32	70	ml	70
9	an	Mesore dhe Fundore	58	cope	58
	an	SHKOLLA TERBAC			
1	an	P. Fotovoltaike Canadian Solar 440wp	23	cope	23
2	an	Inverter Sungrow SG10 +DataLog	1	cope	1
3	an	Kabull Ac 5x6mm	20	ml	20
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	180	ml	180
5	an	Bllloge betoni 12-17 grade 45kg	36	cope	36
6	an	Dado Bulona	36	cope	36
7	an	Kuadri AC dhe DC	1	set	1
8	an	Tub Fleksibel f32	70	ml	70
9	an	Mesore dhe Fundore	58	cope	58
	an	SHKOLLA TERBAC			
1	an	P. Fotovoltaike Canadian Solar 440wp	23	cope	23
2	an	Inverter Sungrow SG10 +DataLog	1	cope	1
3	an	Kabull Ac 5x6mm	20	ml	20
4	an	Kabull Dc 1x4mm & ST-Konektor MC4	180	ml	180
5	an	Bllloge betoni 12-17 grade 45kg	36	cope	36
6	an	Dado Bulona	36	cope	36
7	an	Kuadri AC dhe DC	1	set	1
8	an	Tub Fleksibel f32	70	ml	70
9	an	Mesore dhe Fundore	58	cope	58



Handwritten signature or initials in blue ink.

10	an	Transport deri ne vendin e montimit+vinc	set	23
11	an	Montimi Paneleve dhe Konfigurim Inverteri	set	10.1
12	an	Shufër Togeziimi 50x50x3 150cm	cope	1
13	an	Tel Togeziimi 6mm	ml	10
14	an	SG Smart meter 3P Dir	cope	1
	an	Shuma		
		Shuma		
Fondi Rezervë (5.0%)				
			5%	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
			20%	
Shuma me TVSH				

Preventivoi :

Ing.Spiro NIKA

