

PREVENTIV I OFERTUAR:

OBJEKTI: Ndërhyrje përmirësuese "Shtëpia e të Moshuarve" Libohovë. ADRESA: Bashkia Libohovë						
N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
		1 HEQJET DHE PRISHJET				
1	An	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	95		
2	An	Heqje lavaman	cope	5		
3	An	Heqje dhe wc + kaseta	cope	10		
4	An	Prishja e suvase ne pjeset e demtuara brenda hapësirave	m²	300		
5	An	Prishje suvatimi të degraduar në fasadë	m²	100		
6	An	Prishja e shtreses se llacit nen pllaka dhe pllakave tualete	m²	150		
7	An. 2	Çmontim ulluk ekzistues llamarine dhe plastik vertikal dhe horizontal	ml	70		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	30		
		SHUMA 1				
		2 PUNIME RIFINITURE				
		a) Punime ne Fasade				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (betoni fasada ne hyrje)	m3	12.0		
2	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m (per izolimin e themlit)	m3	75.0		
3	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m (muri i themlit thellesia 1 m)	m2	100.0		
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m (muri perimetral mbi theml)	m2	100.0		
5	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum i themlit	m2	100.0		
6	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil ose plastike per ndalimin e ujit	m2	100.0		
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m (muri perimetral mbi theml)	m2	100.0		
8	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III mbushje kanali material i germuar	m3	75.0		
9	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (trotuari perimetral)	m2	120		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (fasade pjeset e demtuara dhe fasada hyrje)	m²	400		
11	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	7		
12	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	82.0		
		SHUMA 2				
		3. PUNIME INTERIERI				
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej ne tualete (dyshemete dhe muret)	m2	150		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave, t=2cm	m²	150		
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (per riparim)	m²	150		
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	300		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (mure+tavan)	m²	350		

6	2.297/a	Riparim I tavanit te tualetit katit te pare (sistem kartonxhes)	m ²	15		
		SHUMA 3				
		4. PUNIME HIDROSANITARE				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	120		
2	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	35		
3	2.519	F.V Tub kanalizimi PVC Ø90mm	ml	50		
4	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø50mm	cope	6		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø20mm	cope	6		
6	2.479	F.V saracineska PPR 1/2	cope	15		
		SHUMA 4				
		SHUMA TOTALE (1÷4)				
		FOND REZERVE 5%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				

OFERTUESI: