

PREVENTIV
Objekti: Teren Sportiv Bregas

Nr.	Nr. An	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		I. PUNIME GËRMIMI				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator me goma 0,25 m ³ , tokë kategoria e III me shkarkim në tokë	m ³	60		
		SHUMA I				
		II. PUNIME GURI				
1	3.321	Mur guri mbajtës e themele, llaç çimento M15 (shkallët dhe muri në Perëndim)	m ³	165		
2	2.262/4	Shtresë betoni në shkallët C16/20	m ³	5		
		SHUMA II				
		III. RRETHIMI I KALÇETOS				
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 (Beton nivelues nën themel)	m ³	2.8		
2	2.262/4a	Themel e bazamente b/a C20/25	m ³	5.2		
3	3.287	F V hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm	ton	0.29		
4	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta të ljera (Shtylla metalike Ø 60.3 mm δ=3,25 mm)	ton	0.53		
5	2.181	Konstruksione metalike të thjeshta të ljera (Shtylla metalike, Ø 48 mm δ=2,9 mm)	ton	0.73		
6	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m ²	4		
7	An	Rjetë metalike në formë rombi 5X5cm e galvanizuar tr.2.9 mm	m ²	226		
8	An	Rjetë polietileni në formë katrore 13x13 cm e trajtuar kunder rezeve UV tr.2.5	m ²	275		
		SHUMA III				
		SHUMA I-III				
		TVSH 20 %				
		TOTALI				

Preventivi është hartuar duke ju referuar Vendimit Nr.216, datë 13.4.2023 " Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të Çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"