

PREVENTIVI I SEGMENTIT- PERROI I TERSHENES L= 150 ml.
Objekti: “Rehabilimi e Sistemin i Perroit te Tershenes”, Bashkia Has

Nr.	Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	349		-
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	302		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori dhe mbushje per kanalin	m3	70		-
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, Per kanalin	m2	762		-
5	An3.244/1	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	132		-
6	An2.166/1	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	10		-
7	Anl.	Kalim perroi me Tobino D=1500mm	cope	2		-
		Shuma				-
		TVSH 20%				-
		SHUMA NDERTIM				-