

Seriali: 664F1F2D-96EE-47DD-A1D2-

Projektuesi: "2 ED" sh.p.k

Datë: 09-03-2025

Objekti: "REHABILITIM DHE SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT BREZHDAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOMIN, BASHKIA DIBËR"

PREVENTIV PA ÇMIME

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1290			20%
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1328.8			20%
		SHUMA 1:					
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	30			20%
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	8.6			20%
5	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	12			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH					
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	338			20%
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1325			20%
8	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	430			20%
		SHUMA 3:					
		4. ANALIZA TEKNIKE					
9	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1325			20%
10	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1325			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME SHITESASH 2					
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.5			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	25.5			20%
		SHUMA 6:					
		7. B. SINJALET HORIZONTALE					
13	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	860			20%
14	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	16.2			20%
		SHUMA 7:					
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESASH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
15	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4			20%
		SHUMA 8:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (1.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: Ing. MARK PEMAJ

Investitori: BASHKIA DIBËR

KRYETARI:

Z. RAHIM SPAHIU