



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
PREVENTIV

Objekti: Ndërtim rruget Blloku Babrru, Ltot=8932ml

Blloku Babrru Qender + Babrru Koder Ltot=2909m

L1= 1195m basf1=3.5m ; L2=1167m basaf2=3.0m; L3= 547m basf3= 4.0m

I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	1,480.73		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	1,480.73		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	981.55		
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9,871.5		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	9,871.5		
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	9,871.5		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	9,871.5		
8	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	15.0		
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	30.0		
10	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	6,018.0		
11	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	25.0		
		SHUMA I				
		SHUMA A				

Blloku Babrru Koder e Kuqe Ltot=6023m

L1=3907m basf1= 4.0m; L2=883m basf2=4.5m;

Rruga Nazmi Rushiti L3=233m basf3=4.5m 1ane x 0.5m kub 2ane x 1.0m trotuar

I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	3,097.50		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	3,097.50		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,065.00		
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	20,650.0		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	20,650.0		
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	20,650.0		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm	m2	20,650.0		
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	156.4		
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	4.692		
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	15.0		
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	230		
12	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	46.0		
13	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	10,246.0		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	50.0		
		SHUMA I				

II		PUNIME NE KUB L=233m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	93.20		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	93.20		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	46.60		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	228.20		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	11.22		
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8.00		
		SHUMA II				
III		PUNIME TROTUARE Rruga Nazmi Rushiti L=233m btrot= 2x1.0m;				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	46.60		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	46.60		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	59.42		
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	396.10		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m2	396.10		
6	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksime)	ml	466.00		
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (trotuari) t=10cm	m3	39.61		
		SHUMA III				
IV		PUNIME PER NDRICIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	233		
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	233		
3	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8		
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	1.00		
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	29.11		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	29.11		
7	2.261	Mbushje me rere	m3	18.64		
8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	10.47		
		SHUMA IV				
V		PUNIME PER GJELBERIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	64.00		
		SHUMA V				
		SHUMA B				
Rikualifikim Rruga "LIDHJA E PRIZRENIT, PASKUQAN" L=1000m Basf ekzistues=6m 2x0.5m kunete ekzistuese 2x0.5m						
I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	600		
2	3.158/5a	Transport materiali me auto 5km	m3	600		
3	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m2	3,000		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm	m2	6,000		
5	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeze kembesoret).	ml	3,200.0		
6	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	20.0		
		SHUMA I				
II		PUNIME NE KUB L=600*2m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	480.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	480.00		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	350.00		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	1,200		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	98.32		

6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	40		
	3.689	Prishje betoni ekzistues kub	m2	120		
		SHUMA II				
III		PUNIME TROTUARE Rruga Lidhja e Prizrenit L=1000m btrot= 2x2.0m;				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.689	Prishje trotuari ekzistues	m2	3,000		
2	3.158/5a	Transport dheu/materiale me auto 5km	m3	450		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	150		
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,360		
5	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksime)	ml	2,000		
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	3,509.24		
		SHUMA III				
IV		PUNIME PER NDRICIMIN Ndricim ne dy anet				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	2,000		
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	2,000		
3	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezesit 40x40x40	cope	80		
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	4.00		
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	247.68		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	247.68		
7	2.261	Mbushje me rere	m3	160.00		
8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	87.68		
		SHUMA IV				
V		PUNIME PER GJELBERIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	640		
		SHUMA V				
		SHUMA C				
		SHUMA (A+B+C)				
		TVSH 20%				
		TOTALI ME TVSH				

Shënim: Preventivi është hartuar në bazë të V.K.M nr. 216 datë 13.04.2023. Volumet janë llogaritur në bazë të projektit të miratuar.

Preventivues:

Ing. Eglantina Disha

Ing. Denis Prençi

Drejtor i Projekteve dhe Investimeve

Ing. Flora Muça

MIRATOI

Rakip SULE

KRYETAR

