

Shoqëria Rajonale Ujësjetllës-Kanalizime Dibër sh.a
PREVENTIVI PËRMBLEDHËS I PUNIMEVE

Objekti: NDËRTIM UJËSJELLËSI FSHATI CERRUJË

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Përshkrimi i Objekteve	Vlera (Lekë)
1	Veprat e Marrjes se ujit per Burimin	-
2	Veprat e Marrjes se ujit per Galerine	-
3	Linja e dërgimit dhe Rrjeti Shpërndarës	-
4	Puseta e Shuarjes së Presionit	-
5	Depo 200 m3 punimet civile dhe mekanike	-
6	Puseta e Ajërimit	-
7	Puseta e Shkarkimit	-
8	Puseta e Reduktimit te Presionit (PRV)	-
	SHUMA	-
	FOND REZERVË	
	SHUMA + FOND REZERVË	-
	TVSH	-
	Makineri dhe Pajisje	-
	TOTAL	-

Investitori:

Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Dibër

Objekti: "Veprat e Marrjes se ujit per Burimin"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	185		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	35		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.9		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	16.75		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	2.2		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	25		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	11.5		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	25		
		SHUMA 8:				
		9. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
10	1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3	11.25		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	An-H1	F.V Sita hyrëse DIN 3247, me flanaxhë, çelik inox (V4A), brima Lloji B, DN 100	copë	1		
12	An-H2	F.V FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 800 mm, DN 80	copë	1		
13	An-H3	F.V FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 600 mm, DN 100	copë	1		
14	An-H4	F.V. FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 1000 mm, DN 100	copë	1		
15	An-H5	F.V FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 900 mm, DN 200	copë	1		
16	An-H6	F.V FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 1000 mm, DN 200	copë	3		
17	An-H7	F.V Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me flanaxhë, me volant, PN 16, DN 100	copë	2		
18	An-H8	Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me flanaxhë, me volant, PN 16, DN 80	copë	1		
19	An-H9	F.V Q 90° (të gjitha përkulje me flanaxhe 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 200	copë	2		
20	An-H10	F.V PAF-L (bashkim me vetëkufizim), çeliku, PN 16, DN 80	copë	1		
21	An-H11	F.V PAF-L (bashkim me vetëkufizim), çeliku, PN 16, DN 100	copë	1		
22	An-H12	F.V PAF-L (bashkim me vetëkufizim), çeliku, PN 16, DN 200	copë	1		
23	An-H13	F.V E-PE (adaptor PE me flanaxhë), DI, PN 16, DN 80	copë	1		
24	An-H14	F.V E-PE (adaptor PE me flanaxhë), DI, PN 16, DN 100	copë	1		
25	An-H15	F.V E-PE (adaptor PE me flanaxhë), DI, PN 16, DN 200	copë	4		
26	An-H16	F.V OMS (hinkë me flanaxhë fikse), DI, EN 545, PN 16, DN 200	copë	1		
27	An-H17	F.V Mbështetëse për tubat DI me rubinet, përfshirë tapën 1/2" dhe rakorderitë, PN 16	copë	1		
28	An-21	"F.V. Panel rrethimi, çelik i zinkuar+ PVC 240X250 cm, trashësi 4mm çarjet 5x20cm"	copë	26		
29	An-22	F.V. Kolonë çeliku e zinkuar+ PVC 6x6 cm, lartësi 240 cm	copë	26		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër

Objekti: "Veprat e Marrjes se ujit per Galerine"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	18		
		SHUMA 1:				
2. PUNIME SHITESASH 2						
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.528		
		SHUMA 2:				
3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
3	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	2		
		SHUMA 3:				
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
4	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	0.457		
		SHUMA 4:				
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
5	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5		
		SHUMA 5:				
6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
6	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	13		
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1.72		
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1.72		
9	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1.75		
		SHUMA 6:				
7. PUNIME TE NDRYSHME						
10	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	5.5		
		SHUMA 7:				
8. PUNIME DHEU						
11	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	18		
		SHUMA 8:				
9. PUNIME SHITESASH						
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	0.528		
		SHUMA 9:				
10. ANALIZA JASHTE LISTE						
13	An-H43	F.V. Site hyrese inoks me Fllanxhe DN50, L=200mm, PN16	copë	1		
14	An-H46	F.V. Saracineske me Volant, DN50 ,PN10	copë	2		
15	An-H47	F.V. Xhunto Cmontimi me Fllanxha (PAF) gize, DN50, L=180mm, PN16	copë	2		
16	An-H50	F.V Brryl 90° me fllanxha (Q) gize, DN50, L=150mm, PN16	copë	1		
17	An-H51	F.V Fllanxhe Adaptor gize, DN63/50, PN16	copë	3		
18	An-H59	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN50, L=800mm, PN16	copë	1		
19	An-H154	F.V. Tub me fllanxha cifte gize (MFL), DN 50, PN16 , L=400 mm	copë	1		
20	An-H155	F.V. Tub me fllanxha cifte gize (MFL), DN 50, PN16 , L=500 mm	copë	3		
21	An-H156	F.V. Tub me fllanxha cifte gize (MFL), DN 50, PN16 , L=800 mm	copë	1		
22	An-H157	F.V. Kapak pusete b/a	copë	3		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër

Objekti: "Linja e dërgimit dhe Rrjetit Shpërndarës"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1379.01		
2	3.87/b	Germim dhe me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2786		
3	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	863		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	1958		
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1200		
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2825.4		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DHEU				
7	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m3	3204.34		
8	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1673.94		
9	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1526		
		SHUMA 3:				
		4. GAZ E NAFTESJELLES				
10	4.59	F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.95		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
11	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	copë	1		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
12	3.224	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	1200		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JAShte LISTE				
13	An-H109	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 110	m	595		
14	An-H110	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 90	m	1838		
15	An-H111	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 75	m	1863		
16	An-H112	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 63	m	2840		
17	An-H113	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 50	m	1723		
18	An-H114	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 40	m	2373		
19	An-H115	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 32	m	1175		
20	An-H116	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 25	m	2403.65		
21	An-H117	Disinfektim tubash	op	20		
22	An-H118	Testi i Presionit	op	24		
23	An-H119	F. V. Reduktues T me elektrofuzion PE OD110/OD 40	copë	1		
24	An-H120	F. V. Reduktues T me elektrofuzion PE OD 110/OD 50	copë	1		
25	An-H121	F.V Bashkues T me elektrofuzion PE, OD 110, PN16	copë	1		
26	An-H122	F.V Bashkues T me elektrofuzion PE, OD 90, PN16	copë	2		
27	An-H123	F.V Bashkues T me elektrofuzion PE, OD 75, PN16	copë	1		
28	An-H124	F.V Reduktues T me elektrofuzion PE, OD63 / OD40, PN16	copë	3		
29	An-H125	F.V Reduktues T me elektrofuzion PE, OD63 / OD50, PN16	copë	1		
30	An-H126	F.V Reduktues T me elektrofuzion PE, OD90 / OD40, PN16	copë	2		
31	An-H127	F.V Reduktues T me elektrofuzion PE, OD75 / OD40, PN16	copë	1		
32	An-H128	F.V Reduktues T me elektrofuzion PE, OD75 / OD32, PN16	copë	1		

33	An-H129	F. V. Fllanxhe adaptuese me elektrofuzion PE OD110 (PN16)	copë	2		
34	An-H130	F. V. Fllanxhe adaptuese me elektrofuzion PE OD90 (PN16)	copë	4		
35	An-H131	F. V. Fllanxhe adaptuese me elektrofuzion PE OD75 (PN16)	copë	6		
36	An-H132	F. V. Fllanxhe adaptuese me elektrofuzion PE OD63 (PN16)	copë	8		
37	An-H133	F. V. Fllanxhe adaptuese me elektrofuzion PE OD50 (PN16)	copë	4		
38	An-H134	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD110	copë	2		
39	An-H135	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD90	copë	2		
40	An-H136	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD75	copë	3		
41	An-H137	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD63	copë	4		
42	An-H138	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD50	copë	3		
43	An-H139	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD40	copë	8		
44	An-H140	F. V. Bashkues me elektrofuzion PE OD32	copë	1		
45	An-H141	F. V. Bashkues me reduktim PE OD110 / OD90 me eletrofuzion	copë	1		
46	An-H142	F. V. Bashkues me reduktim PE OD110 / OD75 me eletrofuzion	copë	1		
47	An-H143	F. V. Bashkues me reduktim PE OD90 / OD75 me eletrofuzion	copë	1		
48	An-H144	F. V. Bashkues me reduktim PE OD90 / OD50 me eletrofuzion	copë	1		
49	An-H145	F. V. Bashkues me reduktim PE OD90 / OD40 me eletrofuzion	copë	1		
50	An-H146	F. V. Bashkues me reduktim PE OD75 / OD63 me eletrofuzion	copë	2		
51	An-H147	F. V. Bashkues me reduktim PE OD50 / OD40 me eletrofuzion	copë	2		
52	An-H148	F. V. "Valvul gize tip portë DN/ID 100 përfsh.Zgjatuesin per valvul +Kutinë sipërfaqësore + pjesën mbështetëse(PN16)"	copë	1		
53	An-H149	F. V. "Valvul gize tip portë DN/ID 80 përfsh.Zgjatuesin per valvul +Kutinë sipërfaqësore + pjesën mbështetëse(PN16)"	copë	2		
54	An-H150	F. V. Valvul gize tip portë DN/ID 65 përfsh.Zgjatuesin per valvul +Kutinë sipërfaqësore + pjesën mbështetëse(PN16)	copë	3		
55	An-H151	F. V. Valvul gize tip portë DN/ID 50 përfsh.Zgjatuesin per valvul +Kutinë sipërfaqësore + pjesën mbështetëse(PN16)	copë	4		
56	An-H152	F. V. Valvul gize tip portë DN/ID 40 përfsh.Zgjatuesin per valvul +Kutinë sipërfaqësore + pjesën mbështetëse(PN16)	copë	2		
57	An-H153	F. V. Tape fundore PE, OD50 me elektrofuzion	copë	1		
58	An-H154	F. V. Mates uji individual me prv	copë	75		
59	An-H155	F. V. Mates uji individual	copë	99		
60	An-H156	Mates elektormagnetik	copë	4		
SHUMA 7:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjetellë Kanalizime Dibër

Objekti: "Puseta e Shuarjes së Presionit"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	184.56		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	150		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	32		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.3		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	28.8		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.289	F V hekur betoni periodik, C- 5, Ø > 12mm	ton	3.9		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	33.3		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	18.8		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	47		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.25		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JAShte LISTE				
11	An-H43	F.V. Site hyrese inoks me Fllanxhe DN50, L=200mm, PN16	copë	2		
12	An-H44	Fllanxha per Kalim Muri (MFL), DN50/100 ,PN16	copë	16		
13	An-H45	F.V. Tub me Fllanxhe Cifte (FFG), DN50 ,PN16 L=1000	copë	6		
14	An-H46	F.V. Saracineske me Volant, DN50 ,PN16	copë	7		
15	An-H47	F.V. Xhunto Cmontimi me Fllanxha (PAF) gize, DN50, L=180mm, PN16	copë	7		
16	An-H48	F.V. Tub me Fllanxhe Teke (FG) gize, DN50, L=700mm, PN16	copë	2		
17	An-H49	F.V Tub Ajrimi-DCI 2"	copë	4		
18	An-H50	F.V Brryl 90° me fllanxha (Q) gize, DN50, L=150mm, PN16	copë	10		
19	An-H51	F.V Fllanxhe Adaptor gize, DN63/50, PN16	copë	6		
20	An-H52	F.V Tub me Fllanxha Cifte (FFG) gize, DN50, L=700mm, PN16	copë	8		
21	An-H53	F.V Filter gize Y me fllanxha DN50, L=216mm, PN16	copë	3		
22	An-H54	F.V Tub me Fllanxha Cifte (FFG) gize DN50, L=200mm, PN16	copë	3		
23	An-H55	F.V Valvul e Kontrollit te Prurjes (FCV) gize, DN50, L=230mm, PN16	copë	3		
24	An-H56	F.V Galexhant gize, DN50, PN16	copë	1		
25	An-H57	F.V Hinke me Fllanxhe (UEM) gize, DN50, PN16	copë	2		
26	An-H58	F.V Tee gize me Fllanxha (T), DN50, L=330mm, PN16	copë	2		
27	An-H59	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN50, L=800mm, PN16	copë	2		
28	An-H60	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN50, L=730mm, PN16	copë	2		
29	An-H61	F.V Fllanxhe qorre gize, DN50, L=700mm, PN16	copë	1		
30	An-H62	F.V Kapak pusete llamarine inoksi (868x868)mm, klasa S275	copë	8		
31	An-H1	F.V Sita hyrëse DIN 3247, me fllanxhë, çelik inox (V4A), brima Lloji B, DN 100	copë	1		
32	An-H31	F.V Fllanxha gize per Kalim Muri (MFL) DN100, PN16	copë	7		
33	An-H30	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG) DN100, L=1000mm, PN16	copë	1		
34	An-H7	F.V Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me fllanxhë, me volant, PN 16, DN 100	copë	3		
35	An-H32	F.V Xhunto Cmontimi gize me Fllanxha (PAF) DN100, PN16	copë	3		
36	An-H63	F.V Tub gize me Fllanxhe Teke (FG), DN100, L=1000mm, PN16	copë	1		
37	An-H34	F.V Brryl gize 90° me fllanxha (Q) DN100, PN16	copë	4		
38	An-H14	F.V E-PE (adaptor PE me fllanxhë), DI,PN 16, DN 100	copë	3		

39	An-H40	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG) DN100, L=700mm, PN16	copë	2		
40	An-H64	F.V Filter gize Y me fllanxha DN100, L=283mm, PN16	copë	1		
41	An-H65	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG) DN100, L=300mm, PN16	copë	1		
42	An-H66	F.V Valvul gize e Kontrollit te Prurjes (FCV), DN100, L=320mm, PN16	copë	1		
43	An-H67	F.V Galexhant gize, DN100, PN16	copë	1		
44	An-H68	F.V Hinke gize me Fllanxhe (UEM), DN100, PN16	copë	1		
45	An-H35	F.V Tee gize me Fllanxha (T) DN100, PN16	copë	1		
46	An-H69	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN100, L=650mm, PN16	copë	1		
47	An-H70	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN100, L=600mm, PN16	copë	1		
48	An-H71	F.V Mbeshtetese per tubin	copë	4		
49	An-H72	F.V Site hyrese inoks me Fllanxhe DN65, L=200mm, PN16	copë	1		
50	An-H73	F.V Fllanxha per Kalim Muri (MFL) gize, DN65	copë	7		
51	An-H74	F.V Tub gize me Fllanxhe Cifte (FFG) DN65, L=1000mm, PN16	copë	3		
52	An-H75	F.V Saracineske gize me Volant, DN65, L=150mm, PN16	copë	3		
53	An-H76	F.V Xhunto Cmontimi me Fllanxha (PAF) gize, DN65, L=180mm, PN16	copë	3		
54	An-H77	F.V Tub me Fllanxhe Teke (FG) gize, DN65, L=700mm, PN16	copë	1		
55	An-H78	F.V Brryl 90° me fllanxha (Q) gize, DN65, L=150mm, PN16	copë	4		
56	An-H79	F.V Fllanxhe Adaptor gize, DN75/65, PN16	copë	3		
57	An-H80	F.V Tub me Fllanxha Cifte (FFG) gize, DN65, L=700mm, PN16	copë	3		
58	An-H81	F.V Filter gize Y me Fllanxhe DN65, L=216mm, PN16	copë	1		
59	An-H82	F.V Tub me Fllanxha Cifte (FFG) gize DN65, L=200mm, PN16	copë	1		
60	An-H83	F.V Valvul e Kontrollit te Prurjes (FCV) gize, DN65, L=230mm, PN16	copë	1		
61	An-H84	F.V Galexhant gize, DN65, PN16	copë	1		
62	An-H85	F.V Hinke me Fllanxhe (UEM) gize, DN65, PN16	copë	1		
63	An-H86	F.V Tee gize me Fllanxha (T), DN65, L=330mm, PN16	copë	1		
64	An-H87	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN65, L=800mm, PN16	copë	1		
65	An-H88	F.V Tub gize me Fllanxha Cifte (FFG), DN65, L=730mm, PN16	copë	1		
SHUMA 10:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër

Objekti: "Depo 200m3 punimet civile dhe mekanike"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	530		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	805		
3	3.124/1a	Germim shkembim mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	##	##	
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	158		
5	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	298		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHITESASH 2						
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	16		
7	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	218.5		
SHUMA 3:						
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
8	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	19.6		
SHUMA 4:						
5. PUNIME TE NDRYSHME						
9	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	969.45		
SHUMA 5:						
6. PUNIME HEKUR BETONI						
10	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.4		
11	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.166		
SHUMA 6:						
7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
12	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	414		
SHUMA 7:						
8. INSTALIME PER NDRICIM						
13	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 16A	copë	1		
14	2.546	F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)	copë	1		
15	2.561	F.V. Lampe sinjalizimi 220V/1.2w	copë	1		
16	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	1		
17	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 10A	copë	1		
18	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	1		
19	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	1		
20	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	copë	1		
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	1		
SHUMA 8:						
9. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
22	1.31/1	Beton C-25/30 (Me cakell)	m3	17.85		
SHUMA 9:						
10. ANALIZA JAShte LISTE						
23	An-H18	F.V Tub gize me Flanaxhe Cifte (FFG) DN80, L=1000mm, PN16	copë	25		
24	An-H19	F.V Flanaxha gize per Kalim Muri (MFL) DN80, PN16	copë	8		
25	An-H20	F.V Tub gize me Flanaxha Cifte (FFG) DN80, L=700mm, PN16	copë	2		
26	An-H21	F.V Xhunto Cmontimi me Flanaxha (PAF) DN80, PN16	copë	8		
27	An-H22	F.V Tub gize me Flanaxha Cifte (FFG) DN80, L=500mm, PN16	copë	1		
28	An-H23	F.V Tee gize me Flanaxha (T) DN80, PN16	copë	4		
29	An-H24	F.V Galexhant gize DN80, PN16	copë	2		
30	An-H25	F.V Brryl gize 90° me flanaxha (Q) DN80, PN16	copë	11		
31	An-H26	F.V Tub gize me Flanaxha Cifte (FFG) DN80, L=350mm, PN16	copë	5		
32	An-H27	F.V Tub gize me Flanaxha Cifte (FFG) DN80, L=800mm, PN16	copë	5		
33	An-H28	F.V Saracineske gize me Volant DN80, L=250mm, PN16	copë	2		
34	An-H29	F.V Filter gize me Flanaxhe DN80, PN16	copë	2		

35	An-H30	F.V Tub gize me Fllanxha Gifte (FFG) DN100, L=1000mm, PN16	copë	8		
36	An-H31	F.V Fllanxha gize per Kalim Muri (MFL) DN100, PN16	copë	3		
37	An-H7	F.V Saracineske gize me Volant DN100, PN16	copë	3		
38	An-H32	F.V Xhunto Cmontimi gize me Fllanxha (PAF) DN100, PN16	copë	2		
39	An-H33	F.V Tub gize me fllanxha cifte (FFG) DN100, L=500 mm, PN16	copë	2		
40	An-H34	F.V Brryl gize 90° me fllanxha (Q) DN100, PN16	copë	8		
41	An-H35	F.V Tee gize me Fllanxha (T) DN100, PN16	copë	1		
42	An-H36	F.V Tub gize me Fllanxha Gifte (FFG) DN100, L=800mm, PN16	copë	1		
43	An-H37	F.V Tub gize me Fllanxha Gifte (FFG) DN100, L=700mm, PN16	copë	2		
44	An-H38	F.V Tub gize me Fllanxha Gifte (FFG) DN80, L=670mm, PN16	copë	2		
45	An-H39	F.V Hinke me Fllanxhe (UEM) gize, DN80, PN16	copë	2		
46	An-H40	F.V Tub gize me Fllanxha Gifte (FFG) DN100, L=700mm, PN16	copë	2		
47	An-H41	F.V Ujemates Woltman Compound gize DN100, PN16	copë	1		
48	An-H42	F.V Valvul gize e Kontrollit te Prurjes (FCV) DN80, PN16	copë	1		
49	An-H13	F.V E-PE (adaptor PE me fllanxhë), DI, PN 16, DN 80	copë	2		
50	An-H14	F.V E-PE (adaptor PE me fllanxhë), DI, PN 16, DN 100	copë	1		
51	An-S1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	41.5		
52	An-S2	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 30/37	m3	92.3		
53	An-S3	Soleta te plota b/a C 30/37 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	42		
54	An-S4	Shtrese betoni niveluese me rezistence ne shtypje 30N/mm2	m3	8		
55	An-S5	F V waterstop i bymyeshem	ml	67		
56	An-E1	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	1		
57	An-E2	F.V Shkarkues mbitensionii T2,1P+N, 20 kA, 220 V, 2M	copë	1		
58	An-E3	F.V Automat,Nderpreres magneto-termik 1P+N 1M 6A Kurba C	copë	2		
59	An-E4	F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 10A, dl=0.03A	copë	1		
60	An-E5	F.V Ndriques LED, 45 W, 6500 lm, 4000 K, IP 65	copë	6		
61	An-E6	F.V Ndriques LED, 50 W, 6500 K, IP 67	copë	2		
62	An-E7	F.V Kuadër (Rack) metalik 600x600x400 mm, me çelës IP 67	copë	1		
63	An-E8	F.V Kamera Dixhitale Vëzhgimi, IP67, 30 m	copë	4		
64	An-E9	F.V NVR (Rregjistrues Video) me 4 kanale (hyrje)	copë	1		
65	An-E10	F.V. Hardisk 6 TB	copë	1		
66	An-E11	F.V Ethernet Router	copë	1		
67	An-E12	F.V UPS, 1000 VA, 230 V, 15 min Autonomi	copë	1		
68	An-E13	F.V Kabëll për Kamera (Energji dhe të Dhëna-PoE)	copë	25		
69	An-E14	F.V Zgjatues 3-she, me çelës dhe priza me gropë	copë	1		
70	An-E15	F.V Kabëll bakri me veshje PVC, 3x1.5 mm2	copë	70		
71	An-E16	F.V Kabëll bakri me veshje PVC, 3x1.5 mm2	m	20		
72	An-E17	F.V Tub plastik rigid, D20 dhe	ml	100		
73	An-E18	F.V Bashkues+brryla, kapëse në mur per tub rigid D20	copë	150		

74	An-E19	F.V Tub plastik rigid, D32 dhe bashkues+brryla	copë	20		
75	An-E20	F.V Bashkues+brryla, kapëse në mur per tub rigid D32	copë	10		
76	An-E21	F.V Përcjellës bakri i zhveshur me shumë fije, 16 mm2	copë	35		
77	An-E22	F.V Shtyllë metalike (tub D20 cm, e zinkuar, L=5 m	copë	2		
78	An-1	Zorre plastike per lidhjen e Pompes me nyjen e injektimit ETFE-4/6-10m 3/U2	m	2		
79	An-2	Depozite Plastike Klori te lengshem 200 litra	copë	1		
80	An-3	Njesia e Injektimit PVC/V/C 4U2-20/100	copë	1		
81	An-4	Kit Valvola e thithjes	copë	2		
82	An-5	F.V Shkarkues 4P 20kA tipi II	copë	1		
83	An-6	F.V "Ndricues gjatesor" LED me Cip 45W 6000lm 4000K L1300	copë	8		
84	An-7	F.V "Ndricues projektor" LED 50W 5500lm 4500K	copë	2		
85	An-8	F.V Tub rigid PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore	copë	55		
86	An-9	F.V Tub rigid PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	copë	15		
87	An-10	F.V Tub rigid PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø32mm me aksesore	copë	30		
88	An-11	F.V Kuti shperndarese jashte murit, C5 150x110x70 IP55	copë	2		
89	An-12	F.V Kabell FG160R16 S=4x6 mm2	copë	20		
90	An-13	F.V Kabell FG160R16 S=3x2.5mm2	m	50		
91	An-14	F.V Kabell FG160R16 S=4x16 mm2	copë	20		
92	An-15	F.V Kamera e jashtme, POE, Tipi Bullet 4MP bashke me aksesoret per montim	copë	4		
93	An-16	F.V NVR 4 kanale POE	copë	1		
94	An-16	F.V HDD per regjistrim 4TB	copë	1		
95	An-17	F.V UPS 1F:1F 1100VA	copë	1		
96	An-18	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6	m	140		
97	An-19	F.V Shtylle konike 5.5m zinkato S/3	copë	2		
98	An-20	F.V Fiber singel-mode 1 tub 12FO ajrore	m	820		
99	An-21	"F.V. Panel rrethimi, çelik i zinkuar+ PVC 240X250 cm, trashesi 4mm çarjet 5x20cm"	copë	40		
100	An-22	F.V Kolonë çeliku e zinkuar+ PVC 6x6 cm, lartësi 240 cm	copë	40		
101	An-23	F.V. Mates niveli i ujit me gyp pjezometrik, i kapur me fasheta	copë	2		
102	An-24	F.V Saracineske gize me Volant DN80, PN16	copë	3		
103	An-25	F.V. Shkalle inoksi per hyrjen ne dhomat e lagura	kg	150		
SHUMA 10:						
11. PAJISJE JASHTË LISTE						
104	Pj	Pompe Klorinimi Automatike Smart Digital	copë	1		
SHUMA 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër

Objekti: Pusetat e Ajërimit

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	184		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	184		
SHUMA 1:						
2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
3	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	31		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHTRESASH 2						
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.86		
SHUMA 3:						
4. PUNIME HEKUR BETONI 3						
5	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	2.82		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHTRESASH						
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	70		
SHUMA 5:						
6. PUNIME TE NDRYSHME						
7	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	65		
SHUMA 6:						
7. ANALIZA JASHTE LISTE						
8	An-H51	F.V Flanxhe Adaptor gize, DN63/50, PN16	copë	2		
9	An-H44	Flanxha per Kalim Muri (MFL), DN50, PN16	copë	4		
10	An-H97	F.V Tub gize me fllanxha (FFG) L=650mm, DN50, PN16	copë	2		
11	An-H59	F.V Tub gize me fllanxha (FFG) L=800mm, DN50, PN16	copë	2		
12	An-H58	F.V Tee gize me Flanxha (T), DN50, L=330mm, PN16	copë	2		
13	An-H98	F.V Ajrues gize me dalje te dyfishte DN50, PN16	copë	5		
14	An-H46	Saracineske me Volant, DN50, PN16	copë	5		
15	An-H96	F.V Kapak gize Ø60 dhe kornize, EN124, Klasa C250	copë	5		
16	An-H13	F.V E-PE (adaptor PE me fllanxhë), DI, PN 16, DN 80	copë	6		
17	An-H19	F.V Flanxha gize per Kalim Muri (MFL) DN80, PN16	copë	6		
18	An-H99	F.V Tub gize me fllanxha (FFG) L=650mm, DN80, PN16	copë	3		
19	An-H27	F.V Tub gize me Flanxha Cifte (FFG) DN80, L=800mm, PN16	copë	3		
20	An-H100	F.V Tee Reduktuese me Flanxha, gize DN80/50, PN16	copë	3		
SHUMA 7:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	130.5		
		SHUMA 1:				
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
2	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	4.5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.25		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	10.35		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
5	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	2.162		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
6	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	44		
		SHUMA 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
7	An-H101	F.V Flanaxhe Adaptor, DN75/65, PN16	copë	2		
8	An-H102	F.V FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 800 mm, DN 50	copë	10		
9	An-H90	F.V Xhunto Cmontimi gize me Flanaxha, DN50, L=200mm, PN16	copë	6		
10	An-H46	Saracineske me Volant, DN50 ,PN16	copë	6		
11	An-H51	F.V Flanaxhe Adaptor gize, DN63/50, PN16	copë	9		
12	An-H95	F.V Flap Valve gize DN50, L=180mm,PN16	copë	6		
13	An-H103	F.V Brryl 45° me flanaxha (Q), DN50, PN16	copë	6		
14	An-H96	F.V Kapak gize Ø60 dhe kornize, EN124, Klasa C250	copë	7		
15	An-H112	F.V Tub HDPE100 RC OD63 per shkarkimin	m	50		
16	An-H104	F.V Tee Reduktuese me Flanaxha, gize DN65/50, PN16	copë	1		
17	An-H105	F.V Tub gize me Flanaxha per inkastrim ne mur , DN50, L=1000mm, PN16	copë	4		
18	An-H106	F.V Tub me Flanaxha per inkastrim ne mur (FFM), DN65, L=800mm, PN16	copë	2		
19	An-H13	F.V E-PE (adaptor PE me flanaxhë), DI, PN 16, DN 80	copë	2		
20	An-H107	F.V Tub me Flanaxha per inkastrim ne mur, DN80,L=650mm, PN16	copë	2		
21	An-H108	F.V T gize me flanaxha DN80/50, PN16	copë	1		
22	An-H58	F.V Tee gize me Flanaxha (T), DN50, L=330mm, PN16	copë	4		
23	An-H94	F.V Flanaxhe adaptor gize DN50/50, PN16	copë	6		
24	An-H113	F.V Tub HDPE100 RC OD50 per shkarkimin	m	10		
25	An-H114	F.V Tub HDPE 100-RC tipi 3, PN16, OD 40	m	10		
26	An-H49	F.V Tub Ajrimi-DCI 2"	copë	7		
		SHUMA 7:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Totali				

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër

Objekti: Puseta e Reduktimit te Presionit

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	20		
2	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	20		
		SHUMA 1:				
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
3	2.260	Shtrese cakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	6.8		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.68		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37	m3	5.12		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
6	3.289	F V hekur betoni periodik, C- 5, Ø > 12mm	ton	0.95		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
7	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.6		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	3.6		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	16		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
10	An-H51	F.V Fllanxhe Adaptor gize, DN63/50, PN16	copë	2		
11	An-H89	F.V Tub gize me fllanxha cifte (FFG), DN50, L=600mm, PN16	copë	1		
12	An-H44	Fllanxha per Kalim Muri (MFL), DN50, PN16	copë	2		
13	An-H46	Saracineske me Volant, DN50 ,PN16	copë	2		
14	An-H53	F.V Filter gize Y me fllanxha DN50, L=216mm, PN16	copë	1		
15	An-H90	F.V Xhunto cmontimi gize me fllanxha (PAF)DN50, L=200mm,PN16	copë	1		
16	An-H54	F.V Tub me Fllanxha Cifte (FFG) gize DN50, L=200mm, PN16	copë	1		
17	An-H91	F.V Valvul gize per reduktim presioni DN50, L=260mm,PN16	copë	1		
18	An-H58	F.V Tee gize me Fllanxha (T), DN50, L=330mm, PN16	copë	2		
19	An-H92	F.V Valvula e Shfryrjes se Presionit gize DN50, PN16	copë	1		
20	An-H93	F.V Arjues gize DN50,PN16	copë	1		
21	An-H94	F.V Fllanxhe adaptor gize DN50/50, PN16	copë	2		
22	An-H95	F.V Flap Valve gize DN50, L=180mm,PN16	copë	1		
23	An-H96	F.V Kapak gize Ø60 dhe kornize, EN124, Klasa C250	copë	1		
24	An-H113	F.V Tub HDPE100 RC OD50 per shkarkimin	m	30		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër