



BASHKIA KUKËS
KRYETARI I BASHKISE
Albert HALILAJ

Projektuesi: Bashkia Kukës
Objekti: SINJALISTIKA HORIZONTALE DHE VERTIKALE E QYTETIT KUKËS

Data: 04-07-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA							
1	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	90	9,996.73		
2	3.935/1	F.V. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	45	9,996.73		
3	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	36	11,720.29		
4	3.922/2	F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) normal 90x135	copë	2	30,881.60		
5	3.922/3	F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200	copë	1	67,973.78		
6	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	150	10,516.69		
7	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	1	15,932.89		
8	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	91	6,304.09		
SHUMA 1:							
2. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE							
9	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	15	6,905.89		
SHUMA 2:							
3. B. SINJALET HORIZONTALE							
10	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	1150	1,389.67		
11	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	410	1,389.67		
SHUMA 3:							
4. ANALIZA TEKNIKE							
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetonit me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	600	1,432.32		
SHUMA 4:							
5. PUNIME SHITESH							
13	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	406	194.94		
14	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	27	712.10		
15	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	120	194.94		
16	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	62	712.10		
SHUMA 5:							
6. PUNIME GERMIMI							
17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	40.5	331.58		
18	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	28.1175	331.58		
SHUMA 6:							
7. PUNIME DHEU							
19	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	54	575.56		
SHUMA 7:							
8. PUNIME TE NDRYSHME							
20	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	270	140.23		
SHUMA 8:							
9. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE							
21	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	112.47	3,102.09		
SHUMA 9:							
10. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT							
22	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	m	230.47	611.59		
SHUMA 10:							
11. ANALIZA JASHTE LISTE							
23	An1	Tapet betoni	m2	120	#REF!		
SHUMA 11:							
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: Bashkia Kukës

Investitori: Bashkia Kukës

