

Objekti: NDERTIM I MARKATES NE NJESIN ADMINISTRATIVE MANEZ, BASHKIA DURRES

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	3		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	375		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
3	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	375		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
4	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	50		
5	3.175	F.V. Ndrices Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	1		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
6	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	200		
7	2.515/1	F.V. Pilete grumbulluese shume dalje	copë	12		
8	2.504	F.V. WC allaturka	copë	3		
9	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	2		
10	2.488	F.V. Rezervuari zingato 5000 litra	copë	1		
11	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	20		
12	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	50		
13	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	1		
14	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	1		
15	2.510	F.V. Hidrante Ø 50 mm	copë	1		
		SHUMA 5:				
		6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
16	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	8		
17	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	12		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
18	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	1		
19	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	35		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
20	2.262/4 a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	200		
21	2.205	Plinta b/a C20/25	m3	6		
22	2.120/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 8m	m3	1		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
23	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	17.5		
24	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	10		
25	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	20		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME SHTRESASH 2				
26	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	127.5		
27	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	120.9		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME TE NDRYSHME				
28	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	200		
29	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	5		
		SHUMA 11:				
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

30	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	10		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME SHITESASH				
31	3.201/1	Cilindrim shitrese çakelli t=15cm, me rul	m2	1500		
32	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1200		
33	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2786		
		SHUMA 13:				
		14. ANALIZA TEKNIKE				
34	3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	550		
		SHUMA 14:				
		15. B. SINJALET HORIZONTALE				
35	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	100		
		SHUMA 15:				
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
36	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	5		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
37	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	1315		
38	2.220	Çati me kapriate metalike me HD 10~12m, mbuluar me plastmas te valezuar	m2	100		
39	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	30		
40	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12		
41	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	48		
42	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	200		
		SHUMA 17:				
		18. GAZ E NAFTESJELLES				
43	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	35		
44	4.142/1.29	F.V. Kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	300		
45	4.154/2	F.V. Celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	copë	8		
46	4.131/3.7	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	10		
		SHUMA 18:				
		19. PUNIME BOJATISJE				
47	2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton	0.3		
		SHUMA 19:				
		20. PUNIME MURATURE TULLE				
48	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	5		
49	2.68.	Mur me tulla te plota kollone deri 3m, llaç perzier M 15	m3	18.2		
50	2.69.	Mur me tulla te plota qemere -3m, L.L.P. M-15	m3	20		
51	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	50		
		SHUMA 20:				
		21. PUNIME MONTIMI (M4)				
52	4.08-M	Montim pompe	copë	1		
		SHUMA 21:				
		22. PUNIME DYER DRITARE				
53	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.4		
54	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	5		
		SHUMA 22:				
		23. INSTALIME PER NDRICIM				
55	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1		
56	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	2		
57	2.490	F.V. Kuader ndricimi	copë	1		
58	2.547	F.V. Panel i matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	copë	1		
59	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	100		
60	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	2		
61	2.530	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	copë	2		
62	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2		
63	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	8		
64	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	10		

65	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50	
66	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	50	
67	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	100	
68	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	30	
69	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	30	
70	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	30	
71	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	10	
72	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6	
73	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,JP65	copë	10	
		SHUMA 23:			
		24. ANALIZA JASHTË LISTE			
74	An1	Shtrese pllaka qeramike t=30cm (Pragje dritare + pragje vetrate)	ml	1	
75	An2	Banak per tregtim fruta perimesh	copë	58	
76	An3	Elektropompe Uji 0.55kW H=25m, Q=105l/min me presostate + rakorderi, kabull etj..	copë	1	
77	An4	Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm + aksesore	ml	150	
78	An5	Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	ml	30	
79	An6	F.V.Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000lm, ndricimi markates	copë	5	
		SHUMA 24:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (2.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					