NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	370		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	321		
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	565		
		Shuma 2:				
		3. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
4	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	6		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3756		
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	812.9		
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	520		
8	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	136.5		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
9	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	991		
10	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	660		
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1287		
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6435		
13	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6435		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2473		
15	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	2473		
16	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	259		
17	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	812.9		
18	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	656.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME DHEU				
19	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2765		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME ASFALTIMI				
20	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	6435		
		Shuma 7:				

		8. ANALIZA TEKNIKE				
21	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6435		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME SHTRESASH 2				
22	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	120.83		
23	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	61.3		
24	2.261	Shtrese rere	m3	123.7		
25	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	26		
26	2.261	Shtrese rere	m3	203.2		
27	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	40.8		
28	2.261	Shtrese rere	m3	131.3		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME TE NDRYSHME				
29	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2473		
30	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	2450		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME MURATURE GURI				
31	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	510		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME BETONI DHE B/A				
32	2.564	Themel butobetoni C20/25	m3	299		
33	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	278		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME HEKUR BETONI				
34	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.85		
35	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	17.0093		
		Shuma 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE				
		DHE SINJALISTIKA				
36	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	594		
37	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	102		
38	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	102		
39	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	102		
40	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	102		
41	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	10		
42	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	10		
43	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	108		
		Shuma 14:				
		15. NDERTIMI I VEPRAVE TE				

		ARTIT+KANALIZIME				
44	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	447.1		
45	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	393.9		
46	3.587	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	copë	14		
47	3.586	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.5 ÷2.0 m	copë	2		
48	3.585	Ndertim Pusete kontrolli b/a,Φ1 m, h=2.0÷2.5 m + kapak gize	copë	6		
		Shuma 15:				
		16. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
49	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	69		
50	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	64		
		Shuma 16:				
		17. INSTALIME PER NDRICIM				
51	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	102		
52	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	copë	102		
53	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	867		
54	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	2445		
55	2.545	F.V. Panel metalik IP65(400x300x250mm)	copë	4		
		Shuma 17:				
		18. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
56	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	40		
57	2.491/2f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	80		
58	2.491/2e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	125		
59	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	425		
		Shuma 18:				
		19. B. SINJALET HORIZONTALE				
60	3.942/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	3798		
61	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	30		
		Shuma 19:				
		20. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
62	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	28		
63	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	7		
64	3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	5		
		Shuma 20:				
		21. ANALIZA JASHTE LISTE				
65	AnAN	Bordura betoni 20x30 cm	ml	3065		

66	AnAN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	1078		
67	AnAN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	1142		
68	AnAN	Tub korrogat me dy shtresa DN 75mm	ml	2445		
69	AnAN	F.V tub korrogato Ø 80mm	ml	2445		
70	AnAN	F.V tub korrogato Ø 90mm	copë	2445		
71	AnAN	Zgare gize gjatesore	ml	25		
72	AnAN	Kasete metalike per sahatet (0.8x0.0.3x0.30)m+mates uji	copë	60		
		Shuma 21:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						