Seriali: 3D1C16A9-7F25-4501-ABEF-F0926F5E407D

Projektuesi: Bashkia Kamez
Objekti: Ndertim Fusha Sportive+Parking dhe Rruge, Valias

Datë: 14-05-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0,35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (rruge)	m3	457.8			
2	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (rruge)	m3	457.8			
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (K.U.B rruge)	m3	87.2			
4	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (K.U.B rruge)	m3	87.2			
5	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (trotuare rruge)	m3	65.4			
6	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (troutare rruge)	m3	65.4			
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (ndricim rruge)	m3	13.1			
8	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (ndricim rruge)	m3	13.1			
9	3.89/ b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (fusha sportive)	m3	2692.8			
10	3.47/ 1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme (fusha sportive)	m3	316.8			
11	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (parking)	m3	678			
12	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (parking)	m3	678			
13	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (K.U.B parking)	m3	38			
14	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (K.U.B parking)	m3	38			
15	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (trotuare parking)	m3	109.2			
16	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (trotuare parking)	m3	109.2			
17	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (ndricim parking)	m3	10.9			
18	3.158 /5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (ndricim parking	m3	10.9			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHTRESASH					
19	3.164 /1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (rruge)	m3	45.78			
20	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (rruge)	m2	1526			
21	3.212 /b	Shtrese stabilizant t=10cm (rruge)	m2	1526			
22	3.164 /1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (KUB rruge)	m3	67.4			
23	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (Trotuare rruge)	m2	218			
24	3.212 /a	Shtrese stabilizanti t=5cm (troturare rruge)	m2	218			
25	3.212 /b	Shtrese stabilizant t=10cm (fusha sportive)	m2	3168			
26	3.164 /1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (parking)	m3	226			
27	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (parking)	m2	2260			

28	3.212 /b	Shtrese stabilizant t=10cm (parking)	m2	2260			
29	3.164 /1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (KUB PARKINGU)	m3	29.4			
30	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (TROTUARE PARKING SHESH)	m2	1008			
31	3.212 /a	Shtrese stabilizanti t=5cm (trotuare parking, shesh)	m2	1008			
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA TEKNIKE					
32	3.222 /2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (rruge)	m2	1526			
33	3.226 /1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (rruge)	m2	1526			
34	3.222 /2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (parking)	m2	2260			
35	3.226 /1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (parking)	m2	2260			
		SHUMA 3:					
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
36	3.949 /1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm (rruge)	ml	654			
37	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm (rruge)	copë	4			
38	3.949 /1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm (fusha)	ml	463.3			
39	3.949 /1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm (parking)	ml	780			
40	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm (parking)	copë	6			
		SHUMA 4:					
		5. B. SINJALET HORIZONTALE					
41	3.946	Vijezimet e kalimit te kombesoreve. Bikomponente (sprajt) (rruge)	m2	28			
42	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt) (parking)	m2	149			
		SHUMA 5:					
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
43	3.164 /1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (K.u.b rruge)	ml	218			
44	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 (ndricim rruge)	copë	8			
45	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 (Ndricim rruge)	copë	8			
46	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V (Ndricim rruge)	copë	8			
47	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm (Ndricim rruge)	copë	8			
48	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement (Ndricim rruge)	copë	1			
49	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) (Ndricim rruge)	copë	2			
50	3.164 /1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (K.u.b fusha)	ml	236			
51	3.164 /1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm K.u.b parking)	ml	95			
52	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 (ndricim parking)	copë	10			
53	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 (ndricim parking)	copë	10			
54	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V (ndricim parking)	copë	10			
55	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	10			
56	3.172	F.V. Kuader komandimi kom plet me santeri+fotoelement (ndricim parking)	copë	1			
57	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) (ndricim parking)	copë	2			
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME SHTRESASH 2					
58	2.262 /4	Shtrese betoni C 16/20 (rruge)	m3	10.8			
59	2.258	Nenshtrese zhavori (fusha)	m3	950.4			
60	2.261	Shtrese rere (fusha)	m3	316.8			
61	2.262 /4	Shtrese betoni C 16/20 (fusha)	m3	393.2			

62	2.262 /4	Shtrese betoni C 16/20 (k.u.b parking)	m3	4.8			
		SHUMA 7:					
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM					
63	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (Kub rruge)	copë	7			
64	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (Kub Parking	copë	4			
		SHUMA 8:					
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
65	3.396	Mbushje me cakell pas mureve (Troutare Rruge)	m3	21.8			
66	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezuesit 40x40x40(ndricim rruge)	copë	8			
67	3.396	Mbushje me cakell pas mureve (Ndricim Rruga)	m3	8.8			
68	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 (fusha)	m2	3168			
69	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak (fusha)	m3	475.2			
70	3.396	Mbushje me cakell pas mureve (trotuare parking dhe sheshi)	m3	100.8			
71	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithe aksesoret + tokezuesit 40x40x40 (ndricim rruge)	copë	10			
72	3.396	Mbushje me cakell pas mureve Ndricim parkingu)	m3	5.5			
		SHUMA 9:					
		10. PUNIME TE NDRYSHME					
73	3.616 /a	F.V. Bordura betoni 15x25cm (trotuar rruge)	m	436			
74	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (Trotuar rruge)	m2	218			
75	3.654 /1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	436			
76	3.616 /a	F.V. Bordura betoni 15x25cm (trotuar parkingu)	m	182			
77	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (trotuar parkingu dhe sheshi)	m2	1008			
78	3.654 /1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 (ndricim parkingu)	m	394			
		SHUMA 10:					
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
79	3.244 /1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (trotuare rruge)	m3	13.1			
80	3.244 /1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (trotuar parkingu)	m3	10.9			
		SHUMA 11:					
		12. GAZ E NAFTESJELLES					
81	4.131 /3.5	F.V. Ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 (ndricim rruge)	m	218			
82	4.131 /3.5	F.V. Ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 (ndricim parkingu)	m	182			
		SHUMA 12:					
		13. INSTALIME PER NDRICIM					
83	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur (ndricim rruge)	ml	6			
84	2.548	F.V. Kontator trefazor,380V,40A (ndricim rruge)	copë	1			
85	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module (ndricim rruge)	copë	1			
86	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur (ndricim parkingu)	ml	8			
87	2.548	F.V. Kontator trefazor,380V,40A (ndricim parkingu)	copë	1			
88	2.452	F.V. Kasete Metalike 36 Module (ndricim parkingu)	copë	1			
		SHUMA 13:					
		14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
89	2.261 /a	Nenshtrese rere (ndricim rruge	m3	3.1			
90	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize (K.U.B fusha)	copë	6			
91	2.261 /a	Nenshtrese rere (ndricim parkingu)	m3	3.6			
		SHUMA 14:					
		15. PUNIME DHEU					

92	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km (fusha sportive)	m3	2692.8			
		SHUMA 15:					
		16. PUNIME HEKUR BETONI 3					
93	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (fusha sportive)	ton	14.2			
		SHUMA 16:					
		17. PUNIME HEKUR BETONI					
94	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera (fusha sportive)	ton	7.7			
		SHUMA 17:					
		18. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT					
95	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm (sheshi)	m	306			
		SHUMA 18:					
		19. PAJISJE JASHTË LISTE					
96	Pj	F.V morsete tre fazore + siguresa + kapak per shtyllen (ndricim parking+ rruga)	copë	18			
97	Pj	F.V tapet bari artificial sintetik(55-60mm)+ primer (fusha sportive)	m2	3168			
98	Pj	A.N tub drenazhi me vrima 90mm (fusha sportive)	ml	673			
99	Pj	F.V GRILE METALIKE 20CM-30CM (fusha sportive)	ml	230.4			
100	Pj	F.V Rrethim i fushave me rrjete, lartesia sipas VT (fusha sportive)	m2	1852			
101	Pj	A.N TRA PARKIMI (parkingu)	copë	2			
		SHUMA 19:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)							
Shuma TVSH (për pajisje)							
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)							
Totali							

Preventivuesi: Ing. Artur Çajka
Ing. Emanuela Meziu

Drejtor I P.I-se: Ing. Ramadan Hysa

MIRATOI
RAKIP SULI
KRYETAR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ