

Projektuesi: Ing. Kastriot Begaj
Objekti: RIPARIMI I SHITESAVE ASFALTIKE TE RRUGËVE TË QYTETIT PRRENJAS, BASHKIA

Datë: 22-04-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE					
1	3.224/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6570			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESASH					
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	6570			20%
3	3.969/ 2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	6570			20%
		SHUMA 2:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: Ing. Kastriot Begaj

Investitori: Bashkia Prrenjas