



**PREVENTIV NR.1
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II
OBJEKTI : RIKONSTRUKSION ZALL-HERR II**

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME SHITESASH+HIDROIZOLIM TARACE						
1	2.262/4	Shtresë betoni per nivelim	m3	1		-
2	An.	H/izolim me primer bituminoze +1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4 mm + 1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4.5kg granil	m2	14		-
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat D-100mm	ml	3		-
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	4		-
5	2.404	Boje hidroplastike per ambiente te brendshme	m2	57		-
6	3.404	Boje hidroplastike per ambiente te jashtme	m2	55		-
7	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike	m2	20		-
SHUMA 1						0
PUNIME GERMIMI						
13	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z	m3	2		-
14	3.207	Shtrese cakimi t=8cm, permapur e ngjeshur me makinore	m2	5		-
15	2.262/3	Shtresë betoni C12/15	m3	1		-
SHUMA 2						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
8	2.5	Germimi e mbushje dheu me kran kategori III, per themele, b=1.5 m	m3	1.9		0
9	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
10	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
11	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
12	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
13	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
14	3.793	F.V Rrjet teli	m2	2.81		0
15	4.3	Konstruksione metalike te njesnita (prakat) ULLAMARINE XINGUAR T=2MMMM	ton	0.13		0
16	2.256/b	Panele sandwich 4 mm mbulimi	m ²	6		0
17	2.256/b	Panele sandwich	m ²	15.5		0
SHUMA 3						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRICIMI						
18	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
19	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	17		0
20	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	2		0

21	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	24		0
22	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25 ose	ml	50		0
23	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
24	480/5	F.V Tub plasmasi φ-32	ml	50		0
25	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 φ-1.5 mm2	ml	40		0
26	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ-2.5 mm2	ml	50		0
27	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
28	2.a-127	F.V. Ndriçuesa floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
29	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	2		0
30	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	2		0
31	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
32	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2		0
33	2.487	F.V.Kuti shperndarese PT6	cope	1		0
34	2.490/d	F.V.Kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 4						0
PRIZAT						
35	2.490/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
36	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	3		0
37	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 φ-6 mm2	ml	30		0
38	2.481/3	F.V.Percjelles PV-500 φ-4 mm2	ml	20		0
39	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	4		0
40	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
41	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 5						0
SHUMA 1+2+3+4+5						0.0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI



**PREVENTIV NR.2
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION KOCAJ

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNITIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME GERMIMI DHE TRANSPORTI						
1	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3, me gjersi 2m, t.z.shk.mj	m3	3		0
2	3.207	Shtrese cakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6		0
3	2.262/3	Shtresë betoni C12/15	m3	1		0
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	3		0
SHUMA1						0
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
5	2.404	Boje hidroplastike cilesia e I-re (jashte)	m2	70		0
6	2.404	Boje hidroplastike per ambjentet e brendshme	m2	17		0
SHUMA 2						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
7	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
8	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
9	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
10	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
11	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
12	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
13	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
14	4.3	Konstruksione metalike te njeshta (plakat) +LLAMARINA E XINGUAR T=2MM	ton	0.13		0
15	2.256/b	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
16	2.256/b	Panele sandwich 5 cm	m2	16.2		0
SHUMA 3						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
17	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
18	2.19	Hedhje, mbushje dheu	m3	17		0
19	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	2		0

20	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	24		0
21	480/3	F.V.Tub plasmasi ϕ -25	ml	50		0
22	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
23	480/5	F.V.Tub plasmasi ϕ -32	ml	50		0
24	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -1.5 mm ²	ml	50		0
25	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -2.5 mm ²	ml	75		0
26	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
27	2.a-127	F.V. Ndriçuesa floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
28	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	3		0
29	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	3		0
30	2.490/1c	Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
31	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	3		0
32	2.487	F.V..kuti shperndarese PT6	cope	1		0
33	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 4						0
PRIZAT						
34	2.490/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
35	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		0
36	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -6 mm ²	ml	30		0
37	2.481/3	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -4 mm ²	ml	20		0
38	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	3		0
39	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
40	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 5						0
SHUMA 1+2+3+4+5						0.0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO
Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI



**PREVENTIV NR.3
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION KACONE

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje rrethim me tel.	ml	60		-
2	An	Prishje shtrese hidroizolimi	m2	32		-
3	An	Prishje suvatimi mure	m2	85		-
4	An	Prishje dyer-dritare ekzistuese	m2	5		-
5	2.426/ 3	Prishje shtrese betoni (dysHEME betoni lluster çimento rreth objektit)	m3	16		-
SHUMA 1						-
PUNIME GERMIMI DHE TRANSPORTI						
6	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	3		-
7	3.207	Shtrese cakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7		-
8	2.262/ 3	Shtresë betoni C12/15	m3	2		-
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	3		-
SHUMA 2						-
PUNIME SHITESASH + HIDROIZOLIMI TARRACE						
10	2.262/4	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim	m3	2		-
11	An.	H/Izolim me primer bituminoze +1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4 mm + 1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4.5kg granil	m2	42		-
12	2.64/2	Mur me tulla te plota H-3m e llac te perzier M-15	m3	5		-
13	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanta importi +Plintuse pllakash te pjesa e vendrojes	m2	17		-
14	2.407	Pllake beton arme granili mbi parapet tarace	m2	10		-
15	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	ml	6		-
16	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	8		-
17	2.348	Spruco me granil e cemento te zakonshme me çokitje	m2	20		-
SHUMA 3						-
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
18	2.380	Suvatim brenda mur tulle me llac te perzier M25 me krahe	m2	32		0

19	2.331	Suvatim e zakonshme fasade ne mur tulle H-8m +suvatim parapeti stp	m2	68		0
20	2.300	Suvatim solete + trare h=4m	m2	12		0
21	2.401	Lyerje boje vaji mbi kontruksione metalike	m2	70		0
22	2.404	Boje hidroplastike	m2	84		0
23	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	9		0
SHUMA 4						0
PUNIME DYERSH E DRITARESH						
24	2.375/a	F.V Dritare duralumini dyfish xham	m2	1		0
25	2.390/1	F.V Dyer metalike me llamarine te zeze me d=27.75 kg/m2	m2	4		0
26	2.405	Pragje dritare	m2	1		0
27	2.406	Shpatulla dritare	m2	2		0
28	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 t=15cm	m3	3		0
SHUMA 5						0
PUNIME RRETHIMI						
29	3.89/a	Ger. dritare me eks. goma 0.25m3, me gjeri 2m + z shk mi	m3	24		0
30	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	10		0
31	2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	18		0
32	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8 mm)	m2	108		0
33	An./Mn.	F.V Porte metalike dekorative	m2	3.8		0
SHUMA 6						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
34	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
35	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
36	2.262/1	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
37	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
38	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
39	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
40	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
41	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta (pllakat) +LLAMARINA E XINGUAR T=3MMM	ton	0.13		0
42	2.256/h	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
43	2.256/h	Panele sandwich 5 cm	m2	16.2		0
SHUMA 7						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
44	2.261	Shtrese rere	m3	4		0
45	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	9		0
46	2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
47	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	12		0
48	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0
49	480/5	F.V Tub plasmasi φ-32	ml	25		0
50	1	F.V.Percjelles PV-500 φ-1.5 mm2	ml	50		0

51	2	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -2.5 mm2	ml	50		0
52	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
53	127	F.V. Ndriçues floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
54	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	2		0
55	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	2		0
56	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
57	3.Amp p	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2		0
58	2.487	F.V.kuti shperndarese PT6	cope	1		0
59	d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 8						0
PRIZAT						
60	2.490/1k	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
61	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		0
62	4	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -6 mm2	ml	30		0
63	3	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -4 mm2	ml	30		0
64	e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	3		0
65	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(I=1.5m)	cope	1		0
66	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 9						0
SHUMA 1+2+3+4+5+6+7+8+9						0.00
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI /PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI



**PREVENTIV NR.4
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION MJULL-BATHORE

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
1	2.404	Boje hidroplastike per ambjentet e brendshme	m2	68		0
2	2.404	Boje hidroplastike cilesia e I-re (jashte)	m2	63		0
3	2.410	Boj vaji siperfaqe metalike (tubacione,pompa, zgare dritare)	m2	3.4		0
4	2.262/4	F.V Shkalle betonarme C 16/20	m3	1.5		0
SHUMA 1						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
5	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
6	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
7	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
8	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
9	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
10	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
11	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
12	4.3	Konstrukione metalike te trjeshita (plakati) +LLAMARINA E XINGUAR T=2MM	ton	0.13		0
13	2.256/b	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
14	2.256/b	Panele sandwich 5 cm	m2	16.2		0
SHUMA 2						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
15	2.261	Shtrese rere	m3	4		0
16	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	10		0
17	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
18	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	15		0
19	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0
20	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0

21	480/5	F.V Tub plasmasi ϕ -32	ml	30		0
22	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -1.5 mm2	ml	40		0
23	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -2.5 mm2	ml	30		0
24	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
25	2.a-127	F.V. Ndriçuesa floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
26	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	1		0
27	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	1		0
28	2.490/1 c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
29	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		0
30	2.487	F.V..kuti shperndarese PT6	cope	1		0
31	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 3						0
PRIZAT						
32	2.491/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
33	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	3		0
34	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -6 mm2	ml	30		0
35	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	4		0
36	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
37	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 4						0
SHUMA 1+2+3+4						0.0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI /PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TENIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI



**PREVENTIV NR.5
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION HEKAL

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje dyer - dritare ekzistuesse	m2	29		0
2	An.	Prishje shtrese hidroizolimi	m2	172		0
3	An.	Prishje suvatimi	m2	10		0
SHUMA 1						0
PUNIME SHTRESASH + HIDROIZOLIMI TARRACE						
4	2.262/4	Shtresë betoni per nivelim	m3	5		0
5	An.	Hydroizim me primer bituminoze +1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4 mm + 1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4.5kg granil	m2	182		0
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	ml	3		0
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	5		0
SHUMA 2						0
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
8	2.331	Suvatim e zakonshme fasade ne mur tulle H-8m	m2	10		0
SHUMA 3						0
PUNIME DYERSH E DRITARESH						
9	2.375/a	F.V Dritare duralumini dyfish xham	m2	1		0
10	2.390/1	F.V Dyer metalike me llamarine te zeze me d=27.75 kg/m2	m2	2		0
11	2.405	Pragje dritare	m2	1.1		0
12	2.406	Shpatulla dritare	m2	1.1		0
13	2.262/4	F.V Shkalle betonarme C 16/20	m3	2		0
14	2.404	Boje hidroplastike ambiente te brendeshme	m2	85		0
SHUMA 4						0
PUNME RRETHIMI						
15	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	8		0
16	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	3		0
17	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	12		0

18	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8 mm)	m2	40		0
19	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m2	3.8		0
SHUMA 5						0
PUNIME SISTEMI TERRITORI						
20	2.19	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krah kat.III	m3	15		225
21	3.7	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m2	35		0
SHUMA 6						225
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
22	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
23	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
24	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
25	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
26	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
27	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
28	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
29	4.3	Konstruksione metalike te trjeshita (pllakat) +LLAMARINA E XINGUAR T=2MM	ton	0.13		0
30	2.256/b	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
31	2.256/b	Panele sandwich 5 cm	m2	16.2		0
SHUMA 7						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
32	2.261	Shtrese rere	m3	4		0
33	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	10		0
34	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
35	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m²	m3	15		0
36	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0
37	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
38	480/5	F.V Tub plasmasi φ-32	ml	30		0
39	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 φ-1.5 mm2	ml	40		0
40	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ-2.5 mm2	ml	30		0
41	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
42	2.a-127	F.V. Ndriçuesa floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
43	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	1		0
44	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	1		0
45	2.490/1 c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
46	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		0
47	2.487	F.V..kuti shperndarese PT6	cope	1		0

48	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 8						0
PRIZAT						
49	2.491/1	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
50	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		0
51	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -6 mm2	MI	30		0
52	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	2		0
53	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
54	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 9						0
SHUMA 1+2+3+4+5+6+7+8+9						225.0
FOND REZERVE 5%						11
SHUMA						236
TVSH 20%						47
SHUMA TOTAL						284

PREVENTIVOI /PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI





**PREVENTIV NR.6
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION FARKE

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje suvatim solete (tavanet)	m2	56		0
2	An.	Prishje suvatim mure te brendsheme	m2	123		0
3	An.	Prishje shtrese hidroizolimi	m2	73		0
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni (trotuar rreth objektit)	m3	4		0
5	2.426/3	Cokitje shtrese betoni gati per nivelim me lluster	m3	1		0
SHUMA 1						0
PUNIME GERMIMI DHE TRANSPORTI						
6	2.262/3	Shtrese betoni per trotuar rreth objektit C12/15	m2	4		0
7	3.207	Shtrese cakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri (rruga hyrese ne objekt)	m2	16		0
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimit deri ne 5km	m3	20		0
SHUMA 2						0
PUNIME NDERTIM MURE TULLE + ARKITRARE DHE BREZA B/A						
9	2.65/2	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 8 m me llaç te perzier M-25	m3	0.5		0
SHUMA 3						0
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
10	2.404	Boje hidroplastike per ambjentet e brendshme	m2	179		0
11	2.404	Boje hidroplastike cilesia e I-re (jashte)	m2	112		0
12	2.300	Suvatim solete (tavani)	m2	56		0
13	2.310	Suvatim brenda mure tulle h~4 ,me krah ,llaç I perzier M-25	m2	123		0
14	2.410	Boj vaji siperfaqe metalike (tubacione,pompa, zgare dritare)	m2	63		0
15	2.402	Boj vaji siperfaqe metalike, rezervuare	m2	14		0
SHUMA 4						0
PUNIME SHITESH + HIDROIZOLIMI TARRACE						
16	2.262/4	Shtresë betoni per nivelim plus lluster	m3	3		0

17	2.324/b	Plintuse pllaka grez importi , h=10cm	ml	35		0
18	An.	H/Izolim me primer bituminoze +1 shtr.leter katrama cilesi e l-re 4 mm + 1 shtr.leter katrama cilesi e l-re 4.5kg granil	m2	102		0
19	2.64/2	Mur me tulla te plota H-3m e llac te perzier M-15	m3	5.6		0
20	2.407	Pllake beton arme granili mbi parapet tarace	m2	7.5		0
21	An.	Zgare metalike terthor dhe horizontal galvanizuar per sheshe	m2	5		0
22	2.212	Ulluk horizontal xingat 33cm	ml	10		0
23	2.209	Ulluk vertikal llamarine xingat D=100 mm	ml	6		0
SHUMA 5						0
PUNIME DYERSH E DRITARESH						
24	2.390/1	F.V Dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg	m2	3		0
SHUMA 6						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
25	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
26	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	17		0
27	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	2		0
28	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	24		0
29	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0
30	480/5	F.V Tub plasmasi φ-32	ml	50		0
31	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 φ-1.5 mm2	ml	100		0
32	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ-2.5 mm2	ml	150		0
33	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	2		0
34	2.a-127	F.V. Ndrifues floroshent (NEON) 2x36	cope	3		0
35	2.a-129	F.V.Ndrifues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	3		0
36	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	3		0
37	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
38	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	3		0
39	2.487	F.V..kuti shperndarese PT6	cope	1		0
40	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 7						0
PRIZAT						
41	2.491/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
42	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		0
43	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 φ-6 mm2	ml	30		0
44	2.481/3	F.V.Percjelles PV-500 φ-4 mm2	ml	30		0

45	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	2		0
46	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
47	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 8						0
SHUMA 1+2+3+4+5+6+7+8						0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI /PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI





**PREVENTIV NR.7
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION SHYTAJ

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje dyer - dritare ekzistuesse	m2	3		0
2	An.	Prishje shtrese hidroizolimi	m2	11		0
3	An.	Prishje rrethim me tel.	ml	20		0
4	3.7	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m2	12		0
5	3.6	Prerje e sistemim pemesh $\phi > 76\text{cm}$	cope	2		0
SHUMA 1						0
PUNIME SHITESASH+HIDROIZOLIM TARACE						
6	2.262/4	Shtresë betoni per nivelim	m3	1		0
7	An.	H/Izolim me primer bituminoze +1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4 mm + 1 shtr.leter katrama cilesi e I-re 4.5kg granil	m2	12		0
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat D-100mm	ml	3		0
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	4		0
SHUMA 2						0
PUNIME DYERSH E DRITARESH						
10	2.375/a	F.V Dritare duralumini dyfish xham	m2	1.1		0
11	2.390/1	F.V Dyer metalike me llamarine te zeze me $d=27.75\text{ kg/m}^2$	m2	1.6		0
12	2.405	Pragje dritare	m2	1		0
13	2.406	Shpatulla dritare	m2	1.3		0
14	4.3	Konstruksion metalike te thjeshte (per sistemim pusete kapak)	kg	23		0
SHUMA 3						0
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
15	2.404	Boje hidroplastike per ambiente te brendshme	m2	38		0
16	2.404	Boje hidroplastike cilesia e I-re (jashte)	m2	36		0
SHUMA 4						0
PUNIME RRETHIMI						
17	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	10		-
18	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	4		-

19	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	8		-
20	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8 mm)	m2	48		-
21	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m2	3.8		-
22	2.37/1b	Transport materiale me kafshe deri 1 km	ton	70		-
SHUMA 5						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
23	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
24	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
25	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
26	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
27	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
28	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
29	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
30	4.3	Konstruksione metalike te trjeshita (pllakat) +LLAMARINA E XINGUAR T=2MMMM	ton	0.13		0
31	2.256/b	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
32	2.256/b	Panele sandwich 5 cm	m2	16.2		0
33	2.37/1b	Transport materiale me kafshe deri 1 km	ton	0.35		0
SHUMA 6						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
34	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
35	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	17		0
36	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
37	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	24		0
38	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0
39	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
40	480/5	F.V Tub plasmasi φ-32	ml	50		0
41	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 φ-1.5 mm2	ml	100		0
42	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ-2.5 mm2	ml	30		0
43	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	2		0
44	2.a-127	F.V. Ndriçuesa floroshent (NEON) 2x36	cope	2		0
45	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	1		0
46	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d=160mm	cope	1		0
47	2.490/1 c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
48	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		0
49	2.487	F.V.kuti shperndarese PT6	cope	1		0
50	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
51	2.37/1b	Transport materiale me kafshe deri 1 km	ton	2		0
SHUMA 7						0

PRIZAT						
52	2.490/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
53	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	4		0
54	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 φ-6 mm2	ml	30		0
55	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	5		0
56	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
57	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 8						0
SHUMA 1+2+3+4+5+6+7+8						0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI





**PREVENTIV NR.8
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION LAGJIA E RE

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje suvatimi	m2	42		0
2	An.	Prishje rrethim me tel.	ml	141		0
3	3.7	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m2	141		0
SHUMA 1						0
PUNIME SUVATIME + LYERJE						
4	2.404	Boje hidroplastike per ambiente te brendshme	m2	161		0
5	2.404	Boje hidroplastike cilesia e l-re (jashte)	m2	183		0
6	631-632	Suvatim me llac cemento M-50 ne mure betoni	m2	42		0
7	2.404	Boje hidroplastike	m2	10		0
SHUMA 2						0
PUNIME RRETHIMI						
8	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3, me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	64		-
9	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	25		-
10	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	39		-
11	2.413	F.V Zgare dekorative hekuri me figuracion mesatar	ton	3.8		-
12	2.401	Boj vaji mbi siperfaqe metalike	m2	154		-
13	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m2	5.7		-
SHUMA 3						0
PUNIME ELEKTRIKE						
PRIZAT						
14	2.261	Shtrese rere	m3	14		0
15	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	34		0
16	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	2		0
17	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	48		0
18	480/5	F.V Tub plasmasi ϕ -32	ml	100		0
19	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V,32A	cope	1		0

20	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -2.5 mm2	ml	300		0
21	2.481/3	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -4 mm2	ml	40		0
22	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	4		0
23	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	4		0
24	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		0
25	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	4		0
SHUMA 4						0
SHUMA 1+2+3+4						0.00
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI





**PREVENTIV NR.9
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II**

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION TEFEL

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME RRETHIMI						
1	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	12		0
2	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	5		0
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	9		0
4	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8 mm)	m2	54		0
5	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m2	3.8		0
SHUMA 1						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
6	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
7	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
8	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
9	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
10	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
11	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
12	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
13	4.3	Konstrukione metalike te njesnita (pllakat) +LLAMARINA E XINGUAR T=2MM	ton	0.13		0
14	2.256/b	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
15	2.256/b	Panele sandwich 5 cm	m2	16.2		0
SHUMA 2						0
PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
16	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
17	2.19	Hedhje,mbushje dheu	m3	17		0
18	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
19	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m²	m3	24		0
20	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0

21	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
22	480/5	F.V Tub plasmasi ϕ -32	ml	50		0
23	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -1.5 mm2	ml	40		0
24	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -2.5 mm2	ml	20		0
25	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
26	2.a-127	F.V. Ndriquesa floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
27	2.a-129	F.V.Ndriques projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	1		0
28	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	1		0
29	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
30	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		0
31	2.487	F.V..kuti shperndarese PT6	cope	1		0
32	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 3						0
PRIZAT						
33	2.490/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	2		0
34	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	3		0
35	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -6 mm2	ml	30		0
36	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	2		0
37	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
38		F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 4						0
SHUMA 1+2+3+4						0.00
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI



**PREVENTIV NR.10
VITI 2018**

**PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE
DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II
OBJEKTI : RIKONSTRUKSION KODER-SHARRE**

INVESTITORI : U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr	An	PERSHKRIMI PUNIMIT	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME PRISHJE						
1	An.	Prishje rrethim me tel.	ml	58		0
2	3.7	Shkulje rrenjeve, bimeve te vogla	m2	58		0
SHUMA 1						0
PUNIME SISTEMIMI						
3	2.1	Germim dheu me krahe e transport me k dore10m, kategoria III	m3	20		-
4	2.19	Hedhje,mbushje dheu me krahe, kategoria III	m3	20		-
5	3.207	Shtrese cakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18		-
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	18		-
SHUMA 2						0
PUNIME RRETHIMI						
7	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3, me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	34		0
8	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	13		0
9	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	21		0
10	An.	Rrethim me zgare metalike te galvanizuar (pro. terth +hori.+ koll 60x8 mm)	m2	74		0
11	2.401	Boj vaji mbi siperfaqe metalike	m2	1		0
12	An./Mn.2	F.V Porte metalike dekorative	m2	3.8		0
SHUMA 3						0
KABINE ROJE SIGURIMI ME PANELE SANDUIC						
13	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III, per themele ,h=1.5 m	m3	1.9		0
14	2.258	Shtrese Zhavorri	m3	0.8		0
15	2.262/4	Shtresë betoni C16/20	m3	1.1		0
16	2.264	Shtrese lluster çimento	m2	3.61		0
17	3.375/1	F.V Dritare d/alumini dopio xham	m2	2		0
18	2.395/a	F.V dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.6		0
19	3.793	F.V Rrjet teli ne dritare	m2	2.81		0
20	4.3	Konstrukione metalike te njesnise (plakat) +LLAMARINA E XINGUAR T=2MMMM	ton	0.13		0
21	2.256/b	Panele sandwich 4 cm mbulimi	m2	6		0
22	2.256/b	Panele sandwich 5 cm	m2	16.5		0
SHUMA 4						0

PUNIME ELEKTRIKE						
NDRIÇIMI						
23	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
24	2.19	Hedhje, mbushje dheu	m3	17		0
25	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
26	3.45/1	Çermeti kanalesh ne toke te zakonshme me krah me seksion deri 0.75m ²	m3	24		0
27	480/3	F.V.Tub plasmasi φ-25	ml	50		0
28	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
29	480/5	F.V Tub plasmasi φ-32	ml	50		0
30	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 φ-1.5 mm2	ml	40		0
31	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 φ-2.5 mm2	ml	70		0
32	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
33	2.a-127	F.V. Ndriqësua floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
34	2.a-129	F.V.Ndriqës projektore me llampe SAP-T (250w)	cope	2		0
35	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	2		0
36	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
37	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2		0
38	2.487	F.V.kuti shperndarese PT6	cope	1		0
39	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
SHUMA 5						0
PRIZAT						
40	2.490/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
41	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		0
42	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 φ-6 mm2	ml	30		0
43	2.481/3	F.V.Percjelles PV-500 φ-4 mm2	ml	30		0
44	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	2		0
45	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
46	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 6						0
SHUMA 1+2+3+4+5+6						0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing. Armand ALIA

DR.DREJ/TENIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI



UKT
GÜZELLER KANALIZASYON TIRANCI

REDI MOLLA

PROJEKTI : NDERTIM (RIKONSTRUKSION) STACIONESH POMPIMI DHE DEPO TË UJIT NË UJËSJELLËSAT RAJONAL,FAZA II

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION STERMAS

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

[illegible]

20	2.261	Shtrese rere	m3	7		0
21	2.19	Hedhje, mbushje dheu	m3	17		0
22	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1		0
23	3.45/1	zakonshme me krah me seksion deri	m3	24		0
24	480/3	F.V.Tub plasmasi ϕ -25	ml	50		0
25	An	F.V.kanaline 25x16 brenda kabines se rojes	ml	10		0
26	480/5	F.V Tub plasmasi ϕ -32	ml	50		0
27	2.481/1	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -1.5 mm2	ml	40		0
28	2.481/2	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -2.5 mm2	m	100		0
29	2.485	F.V.Çelsa ndriçimi	cope	1		0
30	2.a-127	F.V. Ndriçues floroshent (NEON) 2x36	cope	1		0
31	2.a-129	F.V.Ndriçues projektor me llampe SAP-T (250w)	cope	1		0
32	3.An/53	F.V.Shtyll metalike per ndriçim H=7m, d-160mm	cope	1		0
33	2.490/1c	F.V.Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A	cope	1		0
34	3.An/pp	F.V.Pusete plastike 40x40x40cm kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		0
35	2.487	F.V.kuti shperndarese PT6	cope	1		0
36	2.490/d	F.V.kuti kuadri 12-M	cope	1		0
37	2.37/1b	Transport materiale me kafshe deri 1 kr	ton	2		0
SHUMA 4						0
PRIZAT						
38	2.490/1b	F.V.Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	cope	3		0
39	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	cope	2		0
40	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500 ϕ -6 mm2	ml	30		0
41	2.485/e	F.V.Priza shuko 2P+T "Vimar"	cope	2		0
42	2.a-73	F.V.Elektroda Tokezimi, profil xingato e bakerizuar(l=1.5m)	cope	1		0
43	An	F.V.Tapa fallco vimar	cope	5		0
SHUMA 5						0
SHUMA 1+2+3+4+5						0.0
FOND REZERVE 5%						0
SHUMA						0
TVSH 20%						0
SHUMA TOTAL						0

PREVENTIVOI / PROJEKTOI

Ing .Amarilda NANO

Ing.Armand ALIA

DR.DREJ/TEKNIK

Ing.Haxhire GERMAJSI

PREVENTIVOI

Ing .Shpresa GJURA

PËRGJ.SEKT/PROJEKTIMIT

Ing. Albana MILO

DR.DEP/INXHINIERIK

Ing.Ortjon DHAMI