

**PREVENTIVI I PUNIMEVE**  
**OBJEKTI: SHPIMI I PUSIT TE UJIT NR. 2 NE STACIONIN E POMPAVE TE UJESJE**  
**DURRESIT NE FUSHE-KUQE H=50m**

Date:     /     /

| Nr. | EMERTIMI                                                                        | NJESIA         | SASIA | ÇMIMI |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 1   | Transport sonde dhe baze materiale dhe pergatitje e vendit te punes             | Leke           | 1     |       |
| 2   | Shpim Pusi me rrotullime me diameter $\Phi=700$ mm                              | ml             | 5     |       |
| 3   | F.Vendosje tubo konduktori. $\Phi=620$ mm, $\delta=7$ mm<br>Çimentim konduktori | ml             | 5     |       |
| 4   | Shpim Pusi me rrotullim (top dryer) me diameter $\Phi =244 +350+450+508+600$ mm | ml             | 45    |       |
| 5   | F.Vendosje e tubave P.V.C-se me diameter $\Phi =400$ mm, $\delta=20$ mm, .      | ml             | 50    |       |
| 6   | Hedhje granili ne hapesiren unazore te pusit dhe cimentimi i grykes se pusit    | m <sup>3</sup> | 10    |       |
| 7   | Larje pusi me uje teknik dhe zhvillim me kompresor                              | ore            | 20    |       |
| 8   | Pompim dhe testimi i pusit                                                      | ore            | 72    |       |
| 9   | Analizat Fiziko-kimike te ujit dhe metalet e renda                              | cope           | 1     |       |
| 10  | <b>SHUMA</b>                                                                    |                |       |       |
| 11  | <b>TVSH</b>                                                                     | <b>20%</b>     |       |       |
| 12  | <b>TOTALI PER TU PAGUAR</b>                                                     |                |       |       |

**Punoi "Studio ARBI" sh.p.k.**

**Ing Irakli DINAJ**

**Drejtues Teknik**

|           |
|-----------|
| LLESIT TE |
|-----------|

|       |
|-------|
| VLERA |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |

