



PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti :Sistemi dhe Rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar

FAZA:

PROJEKT

ZBATIMI

NR	Nr. An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
PUNIME NDERTIMI						
A I						
PUNIME PRISHJE, GERMIM DHEU, PASTRIME						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	350.00		
3	2.30/a	Germim themele e plinta b=2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m³	150.00		
4	3.101/b	Gërmim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në tokë	m³	1647.00		
5	3.89/a	Germim dheu per kanale seksion i detyruar me gjeresi b<2m, me ekskavator 0.25 m³, kat.IV, me shkarkim ne mjet	m³	455.20		
6	3.128/b	Germim ne shkemb i copetuar me ekskavator, c=1 m³ me, shkarkim ne mjet b>2 m.	m³	36.00		
7	3.104/a	Germim seksion i detyruar per ndertimin e rrjetit te Kub	m³	233.00		
8	3.An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m³	32.00		
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	17.00		
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	7.00		
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.00		
12	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	5.00		
13	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	6.00		
14	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	4.00		
15	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	2.80		
16	3.158/1a	Transport dheu me auto deri, ne 1 km	m³	1650.00		
17	3.158/2a	Trasp dhera me auto +1 km	m³	233.00		
18	3.158/3a	Transport dheu me auto +3km	m³	455.20		
19	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	94.00		
Shuma I			Leke			
A II						
PUNIME BETON DHE BETON ARME						
1	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m³	18.00		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	31.00		
3	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m³	6.30		
4	2.117/1a	Kollona + kolloncina b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m³	3.00		
5	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m³	12.00		
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a h ~ 4m	m³	5.00		
7	2.121/1	Beton arme M - 200 per breza	m³	0.50		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.00		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	8.00		
Shuma II			Leke			
AIII						
PUNIME SHITESASH						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1600.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	600.00		
2	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m³	56.00		
3	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	1000.00		
4	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	27.00		
5	an	Shtrese betoni me stampim (10 m2)	m²	1.00		
6	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m²	1950.00		
7	An	Trotuar me pllaka granili te hapura per mbjellje bari pa borduren e betonit	m²	55.00		
8	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	620.00		
9	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	380.00		
10	3.233/1	Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe,4cm,me makineri	m²	2110.00		
11	3.229/2	Shtresë binderi me zall lavatriçe,6cm,me makineri	m²	2110.00		
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm , per zgjerimin e trasese + mbushje te kanaleve te KUZ	m²	2110.00		
13	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2110.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m²	1384.00		

		Shuma III	Leke		
	A IV	PUNIME MURATURE + TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE			
1	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	45.00	
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	2700.00	
3	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	250.00	
		Shuma IV	Leke		
	A V	PUNIME BOJATISJE			
1	2.404	Boje hidroplastike	m ²	2700.00	
		Shuma V	Leke		
	A VI	NDERTIM KEND LOJRASH + LULISHTE			
1	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	3.00	
2	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	65.00	
3	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 per stol betoni+mbushje me beton	m ³	95.00	
4	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm per stola	m ²	35.00	
5	3.643	Mbjellje bari	m ²	590.00	
6	An	Stola tip 1	cope	17.00	
7	An.	Kosha mbeturinash Dekorativ	cope	23.00	
8	An	Karrosel me stola + rreshkitese	cope	1.00	
9	An	Loja e Barazpeshes	cope	2.00	
10	An	Kolovajtese me 4 cope	cope	2.00	
11	An163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	100.00	
		Shuma VI	Leke		
	A VII	SINJALISTIKA RRUGORE			
1	3An/127	Vijezime me boje bikomponente, t=15 cm (spray)	m	291.00	
2	3An/142	Vijezime me boje bikomponente sprajt (per kembesore etj)	m ²	18.00	
3	3.An/103	F.V tabela rrethi normal d=60 cm	copë	3.00	
4	An/105	F.V tabela trekendshe e vogel a=60 cm	copë	5.00	
5	An./148	F.V kurriz kurriz artificial, h= 3 cm	m	20.00	
		Shuma VII	Leke		
	A VIII	NDERTIM I STREHES SE MBULIMIT			
1	2.258	Nenshtrese zhavori t = 30 cm	m ³	58.00	
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen themele t = 10cm	m ³	3.00	
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m ³	9.00	
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	31.00	
5	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	9.70	
6	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike	m ²	216.00	
7	2.219	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	200.00	
8	analize	Shtrese derrasa FM 4.0cm per shtriin e tjegullave	m ²	180.00	
9	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10 per stol betoni+mbushje me beton	m ³	30.00	
10	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m ²	25.00	
11	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm (ulluk I ndermjetem)	m ²	16.00	
12	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	15.00	
13	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm	ml	20.00	
14	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	30.00	
		Shuma VIII	Leke		
	A IX	RIKUALIFIKIM I AMBJENTIT TE JASHEM SPORTIV			
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	68.00	
2	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	200.00	
3	2.237/a	Lyerje fushe me boje betoni	m ²	800.00	
		Shuma IX	Leke		
		TOTALI I PUNIMEVE NDERTIMIT			
		B. PUNIME ELEKTRIKE			
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	14.00	
2	An 1	F VNDRICUES RRUGOR 120W V-TAC 9600 LUMEN 6400k SKU 5498	cope	15.00	
3	An 2	F VNdricues i jashtem shtyll inoksi E27 1x60W. 180x11.4x11.4cm	cope	6.00	
4	An 3	F VNdricues lendine	cope	34.00	
5	An 4	F VNdricues I varur Led 100W per konstruksionin metalik	cope	9.00	
6	An 5	F VNdricues i jashtem mural, E27, 26.3x14.9x34.7 cm	cope	20.00	
7	An 6	F V Morseteri shtylle 3P + Sig 10 A + kapak	cope	21.00	
8	2 a73	F VElektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	15.00	
9	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xingara 50x3mm, L=150cm	cope	21.00	
10	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	43.00	
11	An-56 (Manuali 3)	F V Tub metalik D=140mm	ml	54.00	
12	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	1900.00	
13	An	F.V. Beton M-150	m ³	25.00	
14	2. 261	F V rere	m ³	45.00	
15	An	Germim dheu + transport materiale	m ³	25.00	
16	An/7	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00	
17	3.An/57	F V sistem komandimi me rele muzgu	cope	1.00	

18	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml	65.00		
19	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1.00		
20	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	4.00		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.00		
22	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	2.00		
23	An	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	190.00		
24	An	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	140.00		
25	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	1.80		
26	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	2.20		
27	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	1.20		
28	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	1.45		
29	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	1.90		
28	4.133/3.9	F.V kablo Al fuqie 1000 V,me izolim gome e mbulese plasmasi te armuar,3x50+25mm2, per furnizim nga kabina	m	110.00		
TOTALI I PUNIMEVE ELEKTRIKE			Leke			
C PUNIME INSTALIMEVE HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						
IMPIANTI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT						
Furnizimi me uje nga rrjeti						
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	25.00		
2	2.261	F.V Shtrese rere	m³	7.50		
3	An	F.V Tubo PE - HD Ø 63x5.8 mm, PN16	ml	48.00		
4	An	F.V. Rakorderi	kompl	1.00		
5	An	F.V Tabela hidranti	cope	5.00		
6	An	F Hidrant zjarri nentokesore. Trupi prej materiali gize te lyer me boje kunder ndryshkut ngjyre te zeze. Presioni i punes 16 bar, Dimensionet (460x260) mm, lidhjet e hiddrantit DN 45, lidhjet e tubit te furnizimit DN 50.	kompl	5.00		
7	An	V. Hidrant zjarri nentokesore. Trupi prej materiali gize te lyer me boje kunder ndryshkut ngjyre te zeze. Presioni i punes 16 bar, Dimensionet (460x260) mm, lidhjet e hiddrantit DN 45, lidhjet e tubit te furnizimit DN 50.	kompl	5.00		
Shuma per impiantin e mbrojtjes ndaj zjarrit					Shuma 1	
IMPIANTI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE SHIUT						
Shkarkimi i ujrave te shiut						
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kunetave, kanalet e tubove	m³	7.00		
2	An	F.V Germim per pusetat e kolektorit thellesi te pusetave, perforcimin e skarpatave gjate zbatimit te punimeve dhe transportin e materialit te pershtatshem ne vendepozitim	m³	50.00		
3	2.261	F.V Shtrese rere	m³	25.00		
4	An	F.V Puseta betoni (40x 60) cm, me kapak kompozite (plastik) 60x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, lyerjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	cope	18.00		
5	An	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak kompozite (plastik) 60x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, lyerjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	cope	9.00		
6	An	F.V Puseta betoni (80x 80) cm, me kapak kompozite (plastik) 60x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, lyerjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	cope	2.00		
7	An	F.V Nenshtrese betoni M-150 per pusetat	m³	5.00		
8	An	F.V Kunete betoni B=40cm	ml	140.00		
9	An	F.V Kunete B=15 cm H=10 cm	ml	15.00		
10	An	F.V Tubo PP Ø110 mm	ml	20.00		
11	An	F.V. Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	8.00		
12	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
13	An	F.V Tubo PP magjistrali i rudhosur SN8 Ø 200 mm	ml	175.00		
14	An	F.V Tubo PP magjistrali i rudhosur SN8 Ø 250 mm	ml	140.00		
15	An	F.V Tubo PP magjistrali i rudhosur SN8 Ø 315 mm	ml	60.00		
16	An	F.V Tubo PP magjistrali i rudhosur SN8 Ø 500 mm	ml	10.00		
17	An	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00		
Shuma per impiantin e shkarkimit te ujrave te zeza dhe te shiut					Shuma 2	
TOTALI I PUNIME INSTALIMEVE HIDROSANITARE DHE MEKANIKE						

TABELE PERMBLEDHES E PREVENTIVIT						
A	SHUMA PUNIME NDERTIMI					
B	SHUMA PUNIME ELKTRIKE					
C	SHUMA INSTALIMEVE HIDROSANITARE DHE MEKANIKE					
	SHUMA PUNIME NGA A-C					
	FONDI REZERVE 3%					
	SHUMA PUNIME PA TVSH					
	TVSH 20%					
	TOTALI PUNIME ME TVSH					