



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA VLORE
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT
Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE VLORE
DRITAN LELI

PREVENTIV PUNIMESH: RIKONSTRUKSION I GODINËS SË KOPESHTIT NR 3

NR	N/A	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
I - PUNIME NDERTIMI						
A SISTEMIME CATIA						
2.431		Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2	573.44		
AN+2.218		Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi + teroizolim sp 5 cm + hidroizolim	m2	405.90		
AN2+2.218		Prishje cati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi + transport	m2	405.90		
2.121/1		Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m2	11.78		
2.166		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.33		
2.167		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.88		
2.212		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	m	92.50		
2.209		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m	39.00		
2.206		Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6.00		
2.401		Boje vaji sipërfaqe metalik - lyerje kangjella	m2	71.10		
B DRENIMI I PERIMETRIT						
2.1		Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kate	m3	52.20		
2.426/3		Prishje shtresa betoni + transport	m3	3.34		
2.196		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	152.25		
An.164/1b		Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri	m3	34.80		
2.262/3		Shtrese betoni C 12/15	m3	4.18		
3.240		Ulluku i betonit - Struktura monolite betoni C 12/15	m3	5.22		
2.310/1		Mbrojtje - Suva mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 2	m3	87.00		
C SISTEMIME TE BRENDASHME						
AN+2.297/c		Prishje tavan i varur plastik + transport	m2	315.00		
AN+2.310		Prishje suva jashte e brenda(60% e Sp+p) + transport	m2	420.00		
AN+2.267b		Prishje veshje ose shtrese me pllaka grez +transport	m2	626.43		
2.276		Shtrese parketi druri	m2	422.00		
AN+2.267b		Shtrese me pllaka grez importi, + plintuse	m2	145.00		
2.358/b		Veshje fasade me kapot - polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	463.29		
AN+2.375		Cmontim d/alumini tek xham	m2	78.10		
2.375/a		Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	78.10		
2.297/b		Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	315.00		
2.373/1		F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	64.41		
2.70/2		Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M	m3	5.10		
2.273		Pragje dritare mermeri t=3cm	m2	27.17		
2.404		Boje hidroplastike brenda	m2	1,131.09		
2.310/1		Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M	m2	420.00		
2.326		Veshje me pllake majolike deri ne H = 2,1 m	m2	102.90		
2.388		Dyer druri zemer derrase, kase derrase 1/2 xham	m2	3.36		
2.386/2		Dyer te blinduara importi.	m2	2.10		
2.414		F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	t	1.01		
SHUMA			Leke			
D SISTEMIME TE JASHTME						
2.413		F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare h=1,5 m	t	0.51		

PRANOI ING. ERJON AMATAJ