

P R E V E N T I V
TETOR 2018

EMERTIMI I OBJEKTIT:PROJEKT PREVENTIV PER VENDOSJEN E MATESAVE NË BURIME DHE STACIONE

INVESTITORI: U.K.T.Sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr.	Nr/an.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
		Burimet e Shen-Merisë				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b > 1\text{m}$	m^3	4		0
2	An/L3	Mbushje me çakëll	m^3	3		0
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m^3	1		0
4	2.575	Pusetë $1 \times 1 \times 1.5\text{m}$	copë	2		0
5	An	F.V.Matës ultrasonik I prurjes me transmetim ne distanc të të dhënave	copë	3		0
		Projekti Elektrik				
6	4.142/2.15	F.V.Kabëll $4 \times 2.5\text{Cu}$ I skremuar	ml	450		0
7	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	450		0
8	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1\text{m}$	m^3	162		0
9	2.258	Nenshtrese zhavor	m^3	44		0
10	2.261	Nenshtrese Rere	m^3	45		0
11	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m^3	71		0
12	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 2 km	m^3	91		0
13	3-An/55	F.V.Kuti hermetik 50×50	copë	8		0
		Burimi i Selitës, Sek.IX				
14	An	F.V.Matës ultrasonik niveli me transmetim ne distanc të të dhënave	copë	1		0
15	4.3	F.V.Konstruksion metalik, suporte per matesin	kg	5		0
16						
17		Projekti Elektrik				
18	An	F.V.Kabëll $3 \times 1.5\text{Cu}$ I skremuar	ml	100		0
19	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	90		0
20	3-An/55	F.V.Kuti hermetik 50×50	copë	4		0

21	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	33		0
22	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	9.0		0
23	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	9.0		0
24	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	14.0		0
25	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 2 km	m ³	19		0
		Burimi i Bovilës së Vjetër				
26	An	F.V.Matës ultrasonik niveli me transmetim ne distanc të të dhënave	copë	1		0
27	4.3	F.V.Konstruksion metalik, suporte per matesin	kg	5		0
28						
29		Projekti Elektrik				
30	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	20		0
31	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	10		0
32	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	4		0
33	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	1.0		0
34	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	1.0		0
35	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	2.0		0
36	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 2 km	m ³	2		0
		Stacioni Pompimit Dajt-Priskë				
37	311	F.V.Reduksion E.F.Dj-140mmx110mm	copë	2		0
38	99	F.V.Adaptor Dj-110mm	copë	2		0
39	502	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-110mm	copë	2		0
40	4.113/4	F.V.Fllanxhë çeliku DN-100mm	copë	4		0
41	2.536	F.V.Tub çeliku DN-100mm	kg	18.8		0
42	817	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm	copë	1		0
43	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-100	copë	1		0
44	An-19	Pusetë 0.8x0.8x1m	copë	1		0
45	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	4		0
46	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	2		0
47	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	2		0
		Projekti Elektrik				
49	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	20		0
50	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	20		0
51	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	18		0
52	3-An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0

53	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	7		0
54	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	2.0		0
55	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	2.0		0
56	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	3.0		0
57	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	4		0
		Stacioni Pompimit Usluga				
58	99	F.V.Adaptor Dj-110mm	copë	2		0
59	502	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-110mm	copë	2		0
60	4.113/4	F.V.Fllanxhë çeliku DN-100mm	copë	4		0
61	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm	copë	1		0
62	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-100	copë	1		0
63	120	F.V.Manikote E.F.Dj-110mm	copë	2		0
64	An-19	Pusetë 1x1x1m	copë	1		0
65	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	5		0
66	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	2		0
67	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	3		0
		Projekti Elektrik				
68	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	30		0
69	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	30		0
70	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	25		0
71	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
72	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	9		0
73	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	2.5		0
74	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	2.5		0
75	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	4.0		0
76	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	5		0
		Stacioni Pompimit Koka-Kola				
77	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-100mm	copë	2		0
78	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm	copë	1		0
79	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-100	copë	1		0
80	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	2.5		0
81	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	0.24		0
82	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	2.26		0
83	2.536	F.V.Tub çeliku DN-100mm	kg	10.00		0
84	2.536	F.V.Reduksion çeliku DN-150x100mm	kg	9.4		0

85	An	Pusetë 1x1x1m me kapak llamrinë	copë	1		0
		Projekt Elektrik				
86	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
87	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
88	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	25		0
89	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
90	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1m$	m^3	9		0
91	2.258	Nenshtrese zhavor	m^3	2.5		0
92	2.261	Nenshtrese Rere	m^3	2.5		0
93	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m^3	4.0		0
94	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m^3	5		0
		Stacioni Pompimit Buka				
95	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-100mm	copë	2		0
96	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm	copë	1		0
97	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-100	copë	1		0
98	2.575	Pusetë 1x1x1.5m	copë	1		0
99	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b > 1m$	m^3	33.0		0
100	An/L3	Mbushje me çakëll	m^3	5.00		0
101	2.261	Nenshtresë rëre	m^3	4.00		0
102	2.258	Nenshtrese zhavorri	m^3	8.00		0
103	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m^3	7.00		0
104	2.491/j	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-160	ml	5.00		0
105	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m^3	26.00		0
106	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-150x100mm	kg	9.4		0
107	4.62/1	F.V.Reduksion çeliku DN-300x150mm	kg	47		0
108	2.536	F.V.Tub çeliku DN-150mm	kg	23		0
109	4.113/8;4	F.V.Fllanxha çeliku DN-150mm	copë	4		0
110	819	F.V.Xhunto çmontimi DN-150mm	copë	1		0
111	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-150	copë	1		0
112	2.584	F.V.Pusetë 2x1x1.5m me kapak llamarinë	copë	1		0
113	116	F.V.Manikotë E.F.Dj-160mm	copë	4		0
114	102	F.V.Adaptori Dj-160mm	copë	2		0
115	504	F.V.Fllanxha adaptor Dj-160mm	copë	2		0
116	2.538	F.V.Bryl çeliku DN-150mm	kg	28		0
		Projekti Elektrik				
117	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
118	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	25		0

119	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	20		0
120	480/5	F.V.Guaino ϕ -40mm	ml	5		0
121	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
122	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1$ m	m ³	9		0
123	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	2.5		0
124	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	2.5		0
125	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	4.0		0
126	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	5		0
		Stacioni Pompimit Kroi I Shëngjinit				
127	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b > 1$ m	m ³	12.0		0
128	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	7.00		0
129	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	5.00		0
130	125	F.V.Manikota E.F.Dj-250mm	copë	2		0
131	106	F.V.Adaptor Dj-250mm	copë	2		0
132	508	F.V.Fllanxhë adaptori Dj-250mm	copë	2		0
133	4.113/8;10	F.V.Fllanxhë çeliku DN-250mm	copë	2		0
134	4.62/1	F.V.Reduksion çeliku DN-250x200mm	kg	17		0
135	2.536	F.V.Tub çeliku DN-200mm	kg	40		0
136	4.113/8	F.V.Fllanxhë çeliku DN-200mm	copë	2		0
137	820	F.V.Xhunto çmontimi DN-200mm	copë	1		0
138	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-200	copë	1		0
139	2.575	Pusetë 1.2x1.2x1.5m	copë	1		0
		Projekti Elektrik				
140	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	60		0
141	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	60		0
142	480/5	F.V.Guaino ϕ -40mm	ml	30		0
143	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	30		0
144	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
145	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1$ m	m ³	22.0		0
146	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	6.00		0
147	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	6.0		0
148	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	9.5		0
149	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	13		0
		Stacioni Pompimit Cokollata				
150	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-100mm	copë	2		0
151	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm	copë	1		0

152	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-100	copë	1		0
153	An	Pusetë 1x1x1m	copë	1		0
154	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b>1m	m ³	2.5		0
155	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	0.24		0
156	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	2.26		0
157	2.536	F.V.Tub çeliku DN-150mm	kg	34		0
158	2.538	F.V.Bryl çeliku DN-150mm	kg	13		0
159	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-150x100mm	kg	9.4		0
		Projekti Elektrik				
160	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
161	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
162	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	25		0
163	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
164	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b<1m	m ³	9.0		0
165	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	2.50		0
166	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	2.5		0
167	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	4.0		0
168	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	5		0
		Stacioni Pompimit Pema				
169	An-19	Pusetë 1x1x1m	copë	1		0
170	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b>1m	m ³	6.0		0
171	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	1.00		0
172	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	5.00		0
173	An-19	Pusetë 1x1x1m me kapak llamrinë	copë	1		0
174	122	F.V.Manikotë E.F.Dj-140mm	copë	2		0
175	101	F.V.Adaptor Dj-140mm	copë	2		0
176	503	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-140mm	copë	2		0
177	4.113/4	F.V.Fllanxhë çeliku DN-125mm	copë	4		0
178	2.538	F.V.Bryla çeliku DN-125mm	kg	16		0
179	2.536	F.V.Tub çeliku DN-125mm	kg	64		0
180	An	F.V.Xhunto çmontimi DN-125mm	copë	2		0
181	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-125	copë	2		0
182	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-150x125mm	kg	5		0
		Projekti Elektrik				
183	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	45		0
184	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	45		0
185	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	25		0

186	480/5	F.V.Guaino ϕ -40mm	ml	12		0
187	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
188	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1$ m	m ³	14.0		0
189	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.00		0
190	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0
191	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	6.0		0
192	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8		0
		Stacioni Pompimit Laknas				
193	2.536	F.V.Tub çeliku DN-150mm	kg	123		0
194	4.113/4;8	F.V.Fllanxha çeliku DN-150mm	copë	6		0
195	819	F.V.Xhunto çmontimi DN-150mm	copë	3		0
196	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-150	copë	3		0
197	2.538	F.V.Bryla çeliku DN-150mm	kg	30		0
198	2.536	F.V.Tub çeliku DN-200mm	kg	297		0
199	4.113/8	F.V.Fllanxhë çeliku DN-200mm	copë	3		0
200	4.113/4	F.V.Fllanxhë çeliku DN-125mm	copë	3		0
201	2.538	F.V.Bryla çeliku DN-125mm	kg	21		0
202	2.536	F.V.Tub çeliku DN-125mm	kg	116		0
203	818	F.V.Xhunto çmontimi DN-125mm	copë	1		0
204	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-125	copë	1		0
205	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-200x150mm	kg	36		0
206	2.538	F.V.Bryl çeliku DN-200mm	kg	56		0
		Projekt Elektrik				
207	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	100		0
208	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	100		0
209	An	F.V.Guaino ϕ -63mm	ml	20		0
210	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	20		0
211	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
212	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1$ m	m ³	14.4		0
213	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.00		0
214	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0
215	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	6.3		0
216	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8		0
		Stacioni Pompimit Pishina				
217	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b > 1$ m	m ³	18.0		0
218	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	14.00		0
219	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	4.00		0

220	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-100mm	copë	2		0
221	2.536	F.V.Tub çeliku DN-100mm	kg	38		0
222	817	F.V.Xhunto çmontimi DN-100mm	copë	1		0
223	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-100	copë	1		0
224	4.62/1	F.V.Reduksion çeliku DN-300x150mm	kg	25		0
225	2.536	F.V.Tub çeliku DN-150mm	kg	57		0
226	4.113/8,4	F.V.Fllanxha çeliku DN-150mm	copë	2		0
227	819	F.V.Xhunto çmontimi DN-150mm	copë	1		0
228	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-150	copë	1		0
229	2.536	F.V.Bryl çeliku DN-150mm	kg	40		0
230	125	F.V.Manikota E.F.Dj-250mm	copë	2		0
231	106	F.V.Adaptor Dj-250mm	copë	2		0
232	508	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-250mm	copë	2		0
233	4.113/8,10	F.V.Fllanxhë çeliku DN-250mm	copë	2		0
234	2.536	F.V.Tub çeliku DN-200mm	kg	38		0
235	2.575	Pusetë 1.2x1.2x1.5	copë	1		0
236	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-125mm	copë	3		0
237	2.538	F.V.Bryl çeliku DN-125mm	kg	21		0
238	2.536	F.V.Tub çeliku DN-125mm	kg	80		0
239	818	F.V.Xhunto çmontimi DN-125mm	copë	2		0
240	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-125	copë	2		0
241	4.62/1	F.V.Reduksion çeliku DN-250x125mm	kg	35		0
242	2.426	Prishje mur tulle	m ³	0.1		0
243	2.35	Suvatim	m ²	1		0
244	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m ²	1		0
245	4.62/1	F.V.Reduksion çeliku DN-300x125mm	kg	28		0
246	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-200x100mm	kg	28		0
247	2.538	F.V.Bryl çeliku DN-100mm	kg	17		0
		Projekt Elektrik				
248	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	84		0
249	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	84		0
250	An	F.V.Guaino φ-63mm	ml	17		0
251	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	21		0
252	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	3		0
253	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	14.0		0
254	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.00		0
255	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0
256	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	6.0		0
257	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8		0

		Stacioni Pompimit Koka-Kola I Ri				
258	4.113/4;8	F.V.Fllanxha çeliku DN-150mm	copë	3		0
259	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-125mm	copë	2		0
260	2.53	F.V.Tub çeliku DN-125mm	kg	23		0
261	818	F.V.Xhunto çmontimi DN-125mm	copë	1		0
262	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-125	copë	1		0
263	4.62/1	F.V.Reduksion çeliku DN-150x125mm	kg	5		0
		Projekti Elektrik				
264	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	12		0
265	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	12		0
266	480/3	F.V.Tub plastamsi jashte murit Ø-25	ml	10		0
		Stacioni Pompimit Pusi Mëzez				
267	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	13.0		-
268	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	1.00		-
269	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	13.00		-
270	2.538	F.V.Tub çeliku DN-150mm	kg	29		-
271	4.113/4.1	F.V.Fllanxha çeliku DN-150mm	copë	4		-
272	819	F.V.Xhunto çmontimi DN-150mm	copë	1		-
273	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik Remote DN-150	copë	1		-
274	An-1	Pusetë 1.5x1.5x2m	copë	1		-
		Projekti Elektrik				
275	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	5		0
276	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	5		0
277	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	5		0
		Stacioni Pompimit Laknas Fshat				
278	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	7.0		-
279	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	6.00		-
280	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	1.00		-
281	4.113/4	F.V.Fllanxha çeliku DN-125mm	copë	2		-
282	2.536	F.V.Tub çeliku DN-125mm	kg	24		-
283	818	F.V.Xhunto çmontimi DN-125mm	copë	1		-
284	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-125mm	copë	1		-
285	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-200x125mm	kg	9		-
286	2.575	Pusetë 1x1x1.5m	copë	1		-
		Projekti Elektrik				

287	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	30		0
288	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	30		0
289	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	30		0
290	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
291	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	11.0		0
292	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	3.00		0
293	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	3.0		0
294	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	5.0		0
295	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	6		0
		Stacioni Pompimit Ibë				
296	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	7.0		-
297	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	5.00		-
298	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	2.00		-
299	118	F.V.Manikotë E.F.Dj-75mm	copë	4		-
300	97	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	4		-
301	500	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-75mm	copë	4		-
302	4.113/2	F.V.Fllanxhë DN-65mm	copë	4		-
303	2.538	F.V.Reduksion DN-65x80mm	kg	4		-
304	2.536	F.V.Tub çeliku DN-80mm	kg	15		-
305	593	F.V.Xhunto çmontimi DN-80mm	copë	2		-
306	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-80mm	copë	2		-
307	An-19	F.V.Pusetë 0.8x0.8x1 me kapak llamarinë	copë	2		-
		Projekti Elektrik				
308	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	40		0
309	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	40		0
310	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	35		0
311	480/5	F.V.Guaino ϕ -40mm	ml	4		0
312	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	4		0
313	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	14.0		0
314	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.00		0
315	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0
316	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	6.0		0
317	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8		0
		Stacioni Pompimit Kaconë				
318	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	2.0		-

319	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	1.50		-
320	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	0.50		-
321	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	2		-
322	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-100x65mm	kg	4		-
323	2.536	F.V.Tub çeliku DN-65mm	kg	6		-
324	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-65mm	copë	1		-
325	An-19	Pusetë 0.8x0.8x1m	copë	1		-
326						
327		Projekt Elektrik				
328	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	15		0
329	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	15		0
330	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	12		0
331	3.An-55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
332	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b<1m	m ³	4.5		0
333	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	1.20		0
334	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	1.2		0
335	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	1.9		0
336	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	3		0
		Stacioni Pompimit Vishnje				
337	2.575	Pusetë 1x1x1.5m	copë	1		0
338	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b>1m	m ³	4.0		0
339	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	1.00		0
340	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	3.00		0
341	389	F.V.Reduksion E.F.Dj-75x63mm	copë	2		0
342	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	2		0
343	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	2		0
344	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	2		0
345	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	4		0
346	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	1		0
		Projekti Elektrik				
347	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	15		0
348	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	15		0
349	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	15		0
350	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
351	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b<1m	m ³	5.5		0
352	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	1.46		0
353	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	1.5		0
354	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	2.4		0

355	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	3		0
356						
357		Stacioni Pompimit Qeha				
358	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	2		0
359	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	2		0
360	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	4		0
361	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	17		0
362	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	1		0
363	283	F.V.Bryl E.F.Dj-63mm	copë	2		0
364	114	F.V.Manikotë E.F.Dj-63mm	copë	2		0
365	2.491/f	F.V.Tub e rak. ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	5		0
366	814	F.V.Xhunto çmontimi DN-50mm	copë	1		0
367	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	11		0
		Projekti Elektrik				
370	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	5		0
371	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	5		0
372	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	5		0
		Stacioni Pompimit Mullet Petrelë				
373	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	11		0
374	282	F.V.Bryl E.F.Dj-50mm	copë	2		0
375	113	F.V.Manikote E.F.Dj-50mm	copë	2		0
376	An	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-50mm	copë	2		0
377	An	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	2		0
378	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-40mm	copë	4		0
379	2.536	F.V.Tub çeliku DN-40mm	kg	7.2		0
380	2.491/e	F.V.Tub PE100PN10 Dj-50mm	ml	5		0
381	An	F.V.Ujemates Elektromagnetik DN-40mm	copë	1		0
		Projekt Elektrik				
384	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	30		0
385	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	30		0
386	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	30		0
387	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
388	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	11.0		0
389	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	3.00		0
390	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	3.0		0
391	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	5.0		0
392	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	6		0

		Stacioni Pompimit Kocaj				
393	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	4		0
394	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	4		0
395	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	8		0
396	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	34		0
397	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	2		0
398	283	F.V.Bryl E.F.Dj-63mm	copë	4		0
399	114	F.V.Manikotë E.F.Dj-63mm	copë	4		0
400	2.491/f	F.V.Tub e rak. ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	5		0
401	814	F.V.Xhunto çmontimi DN-50mm	copë	2		0
402	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	26		0
		Projekti Elektrik				
403	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	14		0
404	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	14		0
405	480/5	F.V.Guaino φ-40mm	ml	3		0
406	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	5		0
407	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
408	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	0.5		0
		Stacioni Pompimit Baldushk				
409	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	5.0		-
410	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	4.00		-
411	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	1.00		-
412	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	4		-
413	538	F.V.Reduksion çeliku DN-100x65mm	kg	10		-
414	2.536	F.V.Tub çeliku DN-65mm	kg	12		-
415	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-65mm	copë	2		-
416	815	F.V.Xhunto çmontimi DN-65mm	copë	2		-
417	An-20	Pusetë 0.8x0.8x1.5m	copë	2		-
		Projekt Elektrik				
418	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	45		0
419	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	45		0
420		F.V.Guaino φ-40mm	copë	25		0
421	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	25		0
422	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
423	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	18.0		0
424	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	5.00		0
425	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	5.0		0

426	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	8.0		0
427	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	10		0
		Stacioni Pompimit Picall-Stërmas				
428	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b>1m	m ³	5.0		-
429	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	4.00		-
430	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	1.00		-
431	97	F.V.Adaptor Dj-75mm	copë	2		-
432	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	4		-
433	2.536	F.V.Tub çeliku DN-65mm	kg	5		-
434	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-65mm	copë	2		-
435	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	2		-
436	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	2		-
437	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	2		-
438	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	2		-
439	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	1		-
440	815	F.V.Xhunto çmontimi DN-65mm	copë	1		-
441	An-20	Pusetë 0.8x0.8x1.5m	copë	1		-
442	391	F.V.Reduksion E.F.Dj-90x63mm	copë	2		-
443	308	F.V.Reduksion E.F.Dj-110x75mm	copë	2		-
		Projekti Elektrik				
444	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
445	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	25		0
446	480/5	F.V.Guaino φ-40mm	ml	12		0
447	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	10		0
448	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
449	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b<1m	m ³	8.0		0
450	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	2.00		0
451	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	3.0		0
452	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	3.5		0
453	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	5		0
		Stacioni Pompimit Pezë-Celje				
454	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	2		0
455	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-65x80mm	kg	5		0
456	2.536	F.V.Tub çeliku DN-65mm	kg	6		0
457	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-65mm	copë	1		0
458	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-50mm	copë	2		0
459	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	5		0

460	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	1		0
461	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	11		0
462	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-50x80mm	kg	2		0
463	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-40x80mm	kg	4		0
464	2.536	F.V.Tub çeliku DN-40mm	kg	5		0
465	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-40mm	copë	2		0
466	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-40mm	copë	1		0
		Projekti Elektrik				
469	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	90		0
470	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	90		0
471	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	15		0
472	An	F.V.Guaino ϕ -40mm	ml	25		0
473	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
474	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1$ m	m ³	15		0
475	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.0		0
476	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0
477	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	7.0		0
478	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8.0		0
		Stacioni Pompimit Peze-Helmes				
479	118	F.V.Manikote E.F.Dj-75mm	copë	4		0
480	389	F.V.Reduksion E.F.Dj-75x63mm	copë	4		0
481	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	6		0
482	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	6		0
483	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	12		0
484	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	14		0
485	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	3		0
486	114	F.V.Manikote E.F.Dj-63mm	copë	4		0
487	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	26		0
		Projekti Elektrik				
488	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	90		0
489	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	90		0
490	An	F.V.Guaino ϕ -25mm	ml	20		0
491	An	F.V.Guaino ϕ -63mm	ml	20		0
492	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	2		0
493	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi $b < 1$ m	m ³	15		0
494	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.0		0
495	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0

496	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	6.3		0
497	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8.7		0
		Stacioni Pompimit Zhurje				
498	2.536	F.V.Tub çeliku DN-80mm	kg	15		0
499	628	F.V.Adaptor Dj-63mm	copë	2		0
500	629	F.V.Fllanxhë Adaptor Dj-63mm	copë	2		0
501	4.113/2	F.V.Fllanxha çeliku DN-50mm	copë	4		0
502	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	5		0
503	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-50mm	copë	2		0
504	282	F.V.Bryl E.F.Dj-50mm	copë	2		0
505	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	22		0
506	2.491/f	F.V.Tub PE100PN10 Dj-50mm	ml	5		0
507	2.536	F.V.Reduksion çeliku DN-80x50mm	kg	3		0
508	385	F.V.Reduksion E.F. Dj-50x63mm	copë	2		0
		Projekti Elektrik				
509	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	80		0
510	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	80		0
511	An	F.V.Guaino φ-40mm	ml	25		0
512	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	10		0
513	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	3		0
514	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjerësi b<1m	m ³	13		0
515	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	3.5		0
516	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	3.5		0
517	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	5.5		0
518	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8		0
		Stacioni Pompimit Ndroq Lagja e Re				
519	2.536	F.V.Tub çeliku DN-100mm	kg	10		0
520	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	2		0
521	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-100x65mm	kg	5		0
522	2.536	F.V.Tub çeliku DN-65mm	kg	4		0
523	An	F.V.Ujëmatës Elektromagnetik DN-65mm	copë	1		0
524	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-50mm	copë	4		0
525	2.536	F.V.Tub çeliku DN-50mm	kg	20		0
526	4.3	Mbulese metalike per ujematesin elektromag.	kg	22		0
527	282	F.V.Bryl E.F.Dj-50mm	copë	4		0
528	113	F.V.Manikote E.F.Dj-50mm	copë	6		0

529	An	F.V.Fllanxhë adaptor Dj-50mm	copë	4		0
530	An	F.V.Adaptor Dj-50mm	copë	4		0
531	2.491/f	F.V.Tub PE100PN10 Dj-50mm	ml	5		0
532	815	F.V.Xhunto çmontimi DN-65mm	copë	1		0
533	An	F.V.Ujematës Elektromagnetik DN-40mm	copë	2		0
		Projekti Elektrik				
534	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	100		0
535	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	100		0
536	An	F.V.Guaino φ-63mm	ml	20		0
537	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	20		0
538	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	3		0
539	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	15		0
540	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	4.0		0
541	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	4.0		0
542	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	7.0		0
543	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	8		0
544						
545						
546		Stacioni Pompimit Vaqarr				
547	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b>1m	m ³	5.0		-
548	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	3.00		-
549	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	2.00		-
550	4.113/2	F.V.Fllanxhë çeliku DN-65mm	copë	2		-
551	2.538	F.V.Reduksion çeliku DN-80x65mm	kg	2		-
552	2.536	F.V.Tub çeliku DN-65mm	kg	6		-
553	An	F.V.Ujemates Elektromagnetik DN-65mm	copë	1		-
554	815	F.V.Xhunto çmontimi DN-65mm	copë	1		-
555	119	F.V.Manikote E.F.Dj-90mm	copë	2		-
556	501	F.V.Fllanxhe adaptor Dj-90mm	copë	2		-
557	98	F.V.Adaptor Dj-90mm	copë	2		-
558	An	F.V.Fllanxha çeliku DN-80mm	copë	2		-
559	2.575	Pusetë 1x1x1.5m	copë	1		-
		Projekti Elektrik				
562	4.142/2	F.V.Kabëll 4x1.5Cu I skremuar	ml	10		0
563	An	F.V.Kabëll 3x1.5Cu I skremuar	ml	10		0
564	An	F.V.Guaino φ-25mm	ml	10		0
565	3.An/55	F.V.Kuti hermetik 50x50	copë	1		0
566	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar gjeresi b<1m	m ³	4		0

567	2.258	Nenshtrese zhavor	m ³	1.0		0
568	2.261	Nenshtrese Rere	m ³	1.0		0
569	2.19	Hedhje mbushje ngjeshje dheu	m ³	1.6		0
570	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	2		0
		Shuma				0
		Fondi Rezervë 5 %				0
		Shuma				0
		T.V.SH. 20 %				0
		SHUMA				0

