

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njesisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit).

Faza: Projekt Zbatim

Nr.	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNITIT	Njesia	sasia	Çmimi	Vlera
A.PUNIME NDERTIMORE						
1	PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.0		
2	an	Shkepje H/idroizolim komplet ne tarrace	m2	468.9		-
3	an	Heqje vetrare dhe dritare	m2	29.4		-
4	an	Heqje e ullukeve te vjeter	ml	40.0		-
5	an	Heqje davancale betoni	m2	10.5		-
6	an	Prishje suvatime te mureve te jashtme	m2	950.0		-
	an	Shkepje e veshjeve me pllaka	m2	40.0		-
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	25.0		-
SHUMA 1						-
2	PUNIME GERMIMI					
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	2.5		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2.5		-
SHUMA 2						-
3	PUNIME MURATURE					
1	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m3	5.5		-
SHUMA 3						-
4	PUNIME B/A DHE HEKUR BETONI					
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	8.7		-
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		-
SHUMA 4						-
5	PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE					
1	2.64/2	Plotesim parapete mur 25 cm mur tulle llaç m 25	m3	2.5		-
2	2.31	Suvatim parapeti oxhakesh	m2	74.0		-
3	2.2	Shtrese lluster çimento mbi termo/izolim ne tarrace dhe riparime	m2	600.0		-
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	600.0		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	52.0		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	15.0		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	105.0		-
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	144.0		-
SHUMA 5						-
6	PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE					
1	2.314	Suvatim i shpatullave ne dritaret e reja	m2	105.0		-
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	935.0		-
SHUMA 6						-
7	PUNIME BOJATISJE					
1	2.404	Lyerje e fasades me boje plastike	m2	935.0		-
SHUMA 7						-
8	PUNIME DYERDRITARE					
1	2.395/1	F V dier d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.0		-
2	2.375/a	F.V. dritare d/a, me dopio xham, dopio gomine	m2	76.0		-
SHUMA 8						-
9	PUNIME TE NDRYSHME					
1	2.273/1	F.V. davancale mermeri t=3cm, me , 60+30	m2	16.7		-

2	2.273/1	Veshje e shkalleve me mermer t=3cm	m2	14.0		-
3	2.324/2	F.V. plintuse mermeri ne shkalle	ml	10.0		-
SHUMA 9						-
	1	SHUMA A (1-9)				-
(Rikonstrukcion i rruges)						
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri te rruges ekzistuese	m2	975		-
2	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	30		-
3	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	35		-
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	220		-
5	3.98/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25m³, per kanalin anesore, toke e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne mjet	m³	255		-
6	3.124/2a	Germim shkemb I forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	9		-
7	3.184/a1	Shtrese zhavorr lumi t=ndryshueshme, me cilindrim (per kasoneten per profilim)	m³	52		-
8	3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 2 km	m³	550		-
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m³	15		-
10	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per profilim)	m³	45		-
Shuma 1						-
2	Punime shtresash rrugore					
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m²	1,050		-
2	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m²	1,050		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	1,425		-
4	3.211 a	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm x1, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	700		-
5	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m²	1,425		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten anesore)	m³	17.5		-
Shuma 2						-
3	Punime trotuari					
1	3.617/1	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	277		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	252		-
3	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka mbi shtrese granili t=7cm.	m²	252		-
4	3.183/a	Shtrese zhavori nen bordure, t=10 cm	m²	65		-
5	3.238	Struktura monolite betoni, C 6/10, nen bordura.	m³	9.2		-
6	3.246	Mur betoni monolit me cakell si kufizues per trotuarin,klasa C 20/25	m³	21.0		-
Shuma 3						-
4	Punime prishje					
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m³	15		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m³	25		-
Shuma 4						-
Shuma A (1+2+3+4)						-
B.PUNIME KUZ , KUB DHE SINJALISTIKA						
1	Punime per K.U.Z					
1	3.85/a	Germim dheu kanal me makineri	m³	250		-
	3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 2 km	m³	200		-
2	3.183/c	Shtrese me zhavorr nen e mbi tuba	m³	70		-
3	3.158/2a	Transport dherash teprice me auto 2km	m³	360		-
4	3.aAn/1ta	F.V. tuba te brinjezuar SN8 DN 200	ml	230		-
5	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	6		-
6	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	4		-
7	Anal-31P	Ngjitje pusetash ekzistuese	cope	1		-
8	2.425/2	Grope septike me V = 10 m3	cope	1		-
Shuma 1						-
2	Kanalizim i ujrave te shiut-KUB					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	102		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 2 km	m³	102		-
3	3.47/1b	Mbushje kanali me material shkembor te germuar me pare	m³	90		-
4	An-30P	Ndertim puseta shiu, 70x40 me kapak kompozit	cope	14		-
5	3.aAn/1ta	F.V. tuba te brinjezuar SN8 DN 200	ml	220		-
Shuma 2						-
3	Punime ne sinjalistiken rrugore					
1	An100	Tabele te ndryshme "detyrim" normal me D = 60	copë	10		-
2	An130	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	570		-
3	An151	Vizime me boje bikomponente	m²	80		-

			Shuma 3				-
			SHUMA B (1+2+3)				0
			SHUMA (A+B)				0
RIKONSTRUKSIONI I SHESHIT BALDUSHK							
1	Punime Prishje, Germimi dhe Mbushje ne Shesh						
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m³	15			-
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m³	20			-
3	3.158/a	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m³	m³	150			-
4	3.98/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m³, toke e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne mjet	m³	670			-
5	3.48/b	Rrafshim skarpate me krah ne germim e mbushje, toke e zakonshme	m²	180			-
6	3.352	Mbushje me gur kave	m³	310			-
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	120			-
8	3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 2 km	m³	950			-
9	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m³	22			-
10	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni dhe rrethues	m³	13			-
11	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	300			-
12	3.3	Prekje e sistemim pemesh Ø 10 - 20 cm	cope	6			-
			Shuma 1				-
2	Punime Shtresash						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m³	405			-
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m²	2,724			-
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	275			-
4	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m²	2,724			-
5	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m²	2,700			-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	15.5			-
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.5			-
			Shuma 2				-
			Shuma A (1+2)				-
B.PUNIME KUB, MURE DHE MOBILIM URBAN							
1	Kanalizim i ujrave te shiut-KUB						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	15			-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 2 km	m³	15			-
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	5			-
4	3.47/1b	Mbushje kanali me material shkembor te germuar me pare	m³	10			-
5	Analize	Ndertim kunete me gur te punuar	ml	48			-
6	An-30P	Ndertim puseta shiu, 70x40 me kapak kompozit	cope	3			-
7	3.aAn/1ta	F.V. tuba te brinjezuar SN8 DN 200	ml	45			-
			Shuma 1				-
2	Punime per Mure Mbahtes dhe Prites dhe Veshje te Tyre						
1	3.89/b	Germim seksion i detyruar per veprat me eskavator c÷0.25 m³, me b>2.0m, shkarkimi ne mjet, kat.IV.	m³	5			-
2	3.242	Struktura monolite betoni C12/15 (nenshtresë beton i varfër)	m³	3			-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per shkalle, mure, parapete e koloncina)	m³	9			-
4	3.237-a	Struktura monolite b/betoni C 20/25 me 20% gur (per themelet)	m³	13			-
5	3.245	Struktura monolite b/betoni C 25/30 (per brezat e mureve)	m³	4			-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.5			-
7	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	10			-
8	2.355/b	Veshje muresh me pllaka guri	m²	36			-
			Shuma 2				-
3	Mobilim Urban						
1	An	Bllokues rruge	copë	3			-
2	3.244	Struktura monolite betoni per stola e instalacionet urbane ne shesh	m³	7			-
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per stacionin e autobusit	m³	24			-
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.0			-
5	2.418	Veshje me lende druri per stolat e elementet urban	m²	12			-
6	An	Rrethim sheshi me kangjella per moshyrjen e automjeteve	ml	95			-
7	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni per te kufizuar mbylljen e shtrimit me pllaka me borduren e rruges	m²	95			-
			Shuma 3				-
			SHUMA B (1+2+3)				-
C.NDRICIMI I SHESHIT DHE I RRUGES							
Nr.	Nr.An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia			Vlera
1	Ndrëçimi i sheshit dhe rruges kryesore						

1	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m3	m3	84		-
2	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.3m2	m2	144		-
3	An 82(P)	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte (s-0.133m2)	m3	64		-
4	An 83(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	480		-
23	An 34(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm kablo IT	ml	210		-
5	An 34/1(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm kablo elektrik	ml	450		-
6	An 34/1(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm per fiber optike	ml	468		-
7	An 87(P)	F.V. Tub PVC unik i forte z.d D=200mm ne bazament betoni	ml	31		-
8	An 86(P)	F.V. Pusete betoni kapak metalik 30x30x40cm	copë	26		-
9	An 85(P)	F.V. Pusete betoni kapak metalik 40x40x50cm	copë	3		-
10	3An/pp-An	F.V. Pusete plastike 20x20x20cm kapak i forte RIC 1084+1086 ne bazament betoni, ndriqes peme	copë	15		-
10	114/1	Beton C-16/20 per bazamente shtylla ndriçimi 5.5ml (0.25m3/cope)	m3	4		-
11	114/1	Beton C-16/20 per bazamente shtylla ndriçimi 6.5ml (0.28m3/cope)	m3	3		-
12	114/1	Beton C-16/20 per bazamente ndriçim peme (0.052m3/cope)	m3	1		-
12	An 2(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm²	ml	168		-
13	An 3(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x1.5 mm²	ml	15		-
14	An 4(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm²	ml	242		-
15	An 5(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x4mm²	ml	125		-
16	An 88(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x6 mm²	ml	450		-
17	An 89(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x10 mm²	ml	12		-
18	An 90(P)	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndriqes sheshi L-4.5ml	cope	17		-
19	An 91(P)	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndriqes rruge L-6.5ml	cope	10		-
20	An 92(P)	F.V. Kasete metalike IP-67 per automat 10A ne shtylla ndriçimi	cope	27		-
21	An 93(P)	F.V. Ndricues rrugor ne forme elipsoide, metal/glass, led 1x100w, IP-65, 5000°K, ne krah 50cm	cope	10		-
22	An 94(P)	F.V. Ndricues per sheshe lulishte, forme kuadratike, metal/glass, led 1x30w, IP-65, 6500°K, ne krah 20cm	cope	28		-
23	An 95(P)	F.V. Ndricues per peme, forme rrethore, alumin/glass, led 1x24w, IP-67, 5000°K, 1560lumen	cope	15		-
23	An 96(P)	F.V. Krah zinkato 50cm te pregaditur per ndricues rrugor	cope	10		-
24	An 97(P)	F.V. Krah zinkato 20cm te pregaditur per 1 ndricues led 1x30w,	cope	6		-
25	An 97/1(P)	F.V. Krah zinkato 20cm te pregaditur per 2 ndricues led 1x30w,	cope	11		-
27	An 98(P)	F.V. Panel elektrik metalik 96 module+aksesore	copë	1		-
28	An 99(P)	F.V. Sistem komandim me rele muzgu ndriçim zona te veçanta	cope	1		-
29	An 21(P)	F.V. Automat 4P/4M-32A magnetik termik	copë	1		-
30	An 24(P)	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	3		-
31	An 29(P)	F.V. Automat 1P-10A magnetik termik	copë	27		-
32	An 32(P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w	copë	3		-
33	An 33(P)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	3		-
34	An 39(P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6	copë	216		-
35	An 40(P)	F.V. Kapikorda kalimtare me kapuc me vida Ø 10	copë	12		-
36	An 41(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5	copë	320		-
37	An 42(P)	F.V. Puntalina per percjelles 10	copë	24		-
Shuma 1			leke			-
2	Tubacine dhe puseta per kablo elektrik ne shesh e rruge					
1	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah seksion 2T deri 0.75m3	m3	62		-
2	3.44/2	Germim kanale ne toke te bute me krah seksion 4T deri 0.75m3	m3	25		-
3	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 2T-0.4m2	m2	91		-
4	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 4T-0.8m2	m2	62		-
5	An 82(P)	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte (s-0.23m2)	m3	53		-
6	An 82(P)	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte (s-0.22m2)	m3	17		-
7	114/2	Beton C-16/20 per mbrojtje tuba ne kalim rruge s-0.1m2	m3	3		-
8	An 83(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	310		-
9	An 35(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=90/75mm	ml	768		-
10	An 84(P)	F.V. Pusete betoni kapak metalik 50x50x60cm	copë	15		-
Shuma 2			leke			-
SHUMA C (1+2)			leke			-
I		SHUMA A+B+C				

NJESIA ADMINISTRATIVE BALDUSHK

Nr.	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNITIT	Njesia	sasia		Vlera
A.PUNIME NDERTIMORE						
1	PUNIME PRISHJE					
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	7.5		-
2	2.426/3	Heqje kapak parapet betoni	m3	5.0		-
3	an	Shkepje H/idrozolim komplet ne tarrace	m2	169.0		-
4	an	Prishje suvatime te mureve te brendeshme	m2	1,130.0		-

5	an	Prishje suvatime tavane	m2	455.0		-
6	an	Heqje vetrare dhe dritare	m2	80.0		-
7	an	Heqje e ullukeve te vjeter	ml	40.0		-
8	an	Prishje shtrese pllakash granili bashke me llacin.	m2	460.0		-
9	an	Heqje davancalesh	m2	23.0		-
10	an	Prishje suvatime te mureve te jashtme	m2	673.0		-
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	42.0		-
SHUMA 1						-
PUNIME MURATURE TULLE						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	3.0		-
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	6.1		-
SHUMA 2						-
PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE						
1	2.64/2	Plotesim parapete mur 25 cm mur tulle llaç m 25	m3	1.0		-
2	2.310	Suvatim parapeti oxhakesh	m2	64.0		-
3	2.200	Shtrese lluster çimento mbi termo/izolim ne tarrace dhe riparime	m2	169.0		-
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	169.0		-
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	64.0		-
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6.0		-
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	65.0		-
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	65.0		-
SHUMA 3						-
PUNIME SHTRESASH						
1	2.283	Shtrese stirobetoni per nivelim	m2	624.0		-
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	465.0		-
3	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	20.0		-
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	370.0		-
SHUMA 4						-
PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.314	Suvatim i shpatullave ne dritaret e reja	m2	75.0		-
2	2.300	Suvatim solete, llaç/bastard M.25 -4m	m2	455.0		-
3	2.310	Suvatim mure te brendeshme, llaç/bastard M.25	m2	915.0		-
4	2.326	Veshje e mureve me pllaka ne banja	m2	66.0		-
5	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	673.0		-
SHUMA 5						-
PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Lyerje e fasades me boje plastike jasht	m2	673.0		-
2	2.404	Lyerje e fasades me boje plastike brenda	m2	915.0		-
SHUMA 6						-
PUNIME DYERDRITARE						
1	2.395/a	F.V. dyer d/a me dopio xham	m2	12.6		-
2	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	34.0		-
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.6		-
4	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham se bashku me kornizen	m2	77.0		-
SHUMA 7						-
PUNIME TE NDRYSHME						
1	2.418	Parmak me lende druri per shkallen e brendeshme	m2	18.0		-
2	2.324/2	F.V. plintuse mermeri ne shkalle	ml	4.0		-
SHUMA 8						-
SHUMA A (1-8)						-
B.PUNIME ELEKTRIKE						
Nr.	Nr.An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 Instalimet elektrike ndriçim priza						
1	481/1	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 1.5 mm²	ml	990		-
2	481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm²	ml	920		-
3	481/3	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 4 mm²	ml	465		-
4	481/4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 6 mm²	ml	69		-
5	481/5	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 10 mm²	ml	10		-
6	An 2(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm²	ml	98		-
7	An 4(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm²	ml	24		-
8	An 5(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x4 mm²	ml	6		-
9	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-1	copë	16		-
10	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-2	copë	3		-
11	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	4		-
12	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	19		-
13	An 7(P)	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	copë	3		-
14	An 8(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	92		-
15	485/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	copë	42		-

16	An 9(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	160		-
17	2.483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	36		-
18	2.485/5	F.V. Celes elektrik 2polar 10A-250V "devijat	copë	2		-
19	An-11(P)	F.V. Celes elektrik 2polar 10A-250V pulsant	copë	11		-
20	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	129		-
21	An 10(P)	F.V. Sensor levizje per ndricues ne hyrje dhe banjo	copë	10		-
22	An 11(P)	Montim ndricues incaso/plafonier 60x60 led/40w ne ambiente	copë	72		-
23	An 12(P)	Montim ndricues incaso/plafonier 30x30 led/20w ne ambiente	copë	3		-
24	An 13(P)	Montim ndricues plafonier led D-20/14w ne banjo	copë	9		-
25	An 14(P)	Montim ndricues mural led/13w ne shkalle	copë	3		-
26	An 15(P)	F.V. Panel elektrik metalik 120 module+aksesore	copë	1		-
27	An 16(P)	F.V. Kasete elektrik plastike b.m 72 module+aksesore	copë	2		-
28	An 17(P)	F.V. Insurment mates univereal dixhital V-A-Hz-W	copë	1		-
29	An 18(P)	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3		-
30	An 20(P)	F.V. Automat 4P/4M-50A magnetik termik	copë	1		-
31	An 21(P)	F.V. Automat 4P/4M-32A magnetik termik	copë	1		-
32	An 22(P)	F.V. Automat 4P/4M-25A magnetik termik	copë	2		-
33	An 23(P)	F.V. Automat 4P/4M-16A magnetik termik	copë	1		-
34	An 24(P)	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	18		-
35	An 25(P)	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	5		-
36	An 26(P)	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	16		-
37	An 27(P)	F.V. Automat 1P-20A magnetik termik	copë	1		-
38	An 28(P)	F.V. Automat 1P-16A magnetik termik	copë	1		-
39	An 29(P)	F.V. Automat 1P-10A magnetik termik	copë	1		-
40	An 30(P)	F.V. Automat diferencial 4P-32A 30mA	copë	1		-
41	An 31(P)	F.V. Automat diferencial 4P-25A 30mA	copë	2		-
42	An 32(P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w	copë	9		-
43	An 33(P)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	9		-
44	480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	520		-
45	480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	320		-
46	480/5	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	30		-
47	An 36(P)	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 75x75mm ne koridore	ml	30		-
48	An 37(P)	F.V. Kapak per kanaline metalike te brimezuar 75x75mm	ml	30		-
49	An 38(P)	F.V. Aksesor "L" kanaline metalike 100x75mm	copë	32		-
50	An 39(P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4, 6	copë	64		-
51	An 40(P)	F.V. Kapikorda kalimtare me kapuc me vida Ø10,16	copë	30		-
52	An 41(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	960		-
53	An 42(P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10, 16	copë	90		-
Shuma 1			leke			-
2	Instalime rrjeti kompjuterik, telefonik, televiziv					
1	An 43(P)	F.V. Kabell kompjuteri FTP-CAT6a	ml	45		-
2	An 44(P)	F.V. Kabell kompjuteri FTP-CAT5e	ml	580		-
3	An 45(P)	F.V. Kabell kompjuteri UTP-CAT5e	ml	435		-
4	An 46(P)	F.V. Kabell RG-06/75ohm per sinjal TV (2 linja)	ml	60		-
5	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-2	copë	2		-
6	An 7(P)	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	copë	9		-
7	An 8(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	39		-
8	An 9(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	55		-
9	An 47(P)	F.V. Priza kompjuterike RJ-45/cat5 me kapak mbrojtës	copë	39		-
10	An 48(P)	F.V. Priza telefonie RJ-45/cat5 me kapak mbrojtës	copë	31		-
11	An 49(P)	F.V. Prize+konektor televizori per RG-06/75ohm	copë	3		-
12	An 50(P)	F.V. Spliter profesional 1H-4D per RG-06/75ohm	cope	1		-
13	An 51(P)	F.V. Antene televizive UHF ne konstr. metalik	cope	1		-
14	An 52(P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x60x36U+aksesore+ventilator	cope	1		-
15	An 53(P)	F.V. Aksesor i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V	cope	1		-
16	An 54(P)	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/FTP-CAT6	cope	1		-
17	An 55(P)	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/UTP-CAT5	cope	3		-
18	An 56(P)	Montim paisje switch i monitorueshem 24 porta	cope	2		-
19	An 57(P)	F.V. Paisje energjie i pavarur UPS 220V-3kVA	cope	1		-
20	480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	60		-
21	480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	280		-
22	480/5	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	80		-
23	An 34(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm kablo IT	ml	12		-
24	An 58(P)	F.V. Pach korda 1.0ml per RJ-45 UTP-CAT5e	cope	39		-
25	An 59(P)	F.V. Pach korda 1.5ml per RJ-45 FTP-CAT5e	cope	39		-
Shuma 2			leke			-
3	Instalimet e sistemit MNZ, tabela "EXIT"					
1	An 1(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 2x1	ml	76		-
2	An 60(P)	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	235		-

3	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-1	copë	12		-
4	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	3		-
5	An 61(P)	Montim central MNZ 8 zona - 31 sensore + GSM	copë	1		-
6	An 62(P)	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1		-
7	480/1	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=16mm	ml	180		-
8	480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	15		-
9	480/5	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	12		-
10	480/2-An	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=20mm + aksesore	ml	12		-
11	An 63(P)	F.V. Sensor T-T te adresuar, optik-joni-termik OH320 C	copë	31		-
12	An 64(P)	F.V. Sirene alarmi brenda ndertesesh	copë	1		-
13	An 65(P)	F.V. Sirene alarmi jashte ndertesesh	copë	3		-
14	An 66(P)	F.V. Buton alarmi zjarri	copë	4		-
15	2.a-139	F.V. Ndriçues evakuimi me llampe 1x11w IP40 + "EXIT"	copë	28		-
Shuma 3			leke			-
4	Instalimet e sistemit monitorim me kamera					
1	An 67(P)	F.V. Kabell per kamera (utp-cat5+2x1)	ml	156		-
2	2487	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-2	cope	12		-
3	An 7(P)	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	copë	3		-
4	An 68(P)	F.V. Patch-corda rrjeti per lidhjen e kamerave nga PT-2	copë	12		-
5	An 69(P)	F.V. Patch-corda elektrike per lidhjen e kamerave nga PT-2	copë	12		-
6	An 70(P)	F.V. Aksesori, konektor per montime kamera	cope	12		-
7	An 71(P)	Montim paisje videoregjistruese NVR 16CH 4TB	cope	1		-
8	An 56(P)	Montim paisje switch POE-24 porta RJ-45 per kamerat	cope	1		-
9	An 72(P)	Montim kamera o/door me IP	cope	5		-
10	An 73(P)	Montim kamera in/door me IP	cope	7		-
11	An 74(P)	F.V. Ushqyes 220Vac/12Vdc-10A per kamera	cope	3		-
12	480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	120		-
13	480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	12		-
14	An 36(P)	F.V. Kanaline metalike e brimezuar 75x75mm ne koridore	ml	15		-
15	An 37(P)	F.V. Kapak per kanaline metalike te brimezuar 75x75mm	ml	15		-
16	An 38(P)	F.V. Aksesori "L" kanaline metalike 100x75mm	copë	16		-
Shuma 4			leke			-
5	E. Instalimet e sistemit rrufeprites, tokezime					
1	4.150/8	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 25 mm²	ml	12		-
2	480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	6		-
3	An 75(P)	F.V. Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	176		-
4	An 76(P)	F.V. Pecjelles i zinkuar D=10mm zbrites i rrufepritesit	ml	120		-
5	An 77(P)	F.V. Shtize e rrufepritesit L=50 D=16mm	copë	10		-
6	An 78(P)	F.V. Fiksues te zinkuar shirit-shirit 30x3	copë	46		-
7	An 79(P)	F.V. Aksesore fiksime te shtizes ne parapet tarace	copë	10		-
8	An 80(P)	F.V. Aksesore fiksime ne mur i shufres zinkuar D=10mm	copë	128		-
9	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë	11		-
10	An 81(P)	F.V. Shkeputes per matje	copë	9		-
11	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 30x30x30, kapak te forte RIC 1084	copë	8		-
12	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2	m3	7		-
Shuma 5			leke			-
6	Instalimet elektrike per ujin e ngrohte, kondicionimin					
1	481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm²	ml	690		-
2	An 8(P)	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	18		-
3	An 9(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	18		-
4	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	18		-
5	An 28(P)	F.V. Automat 1P-16A magnetik termik	copë	18		-
6	480/2	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=20mm	ml	220		-
7	An 41(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	216		-
Shuma 6			leke			-
7	Instalimet e furnizimit me energji elektrike					
1	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2	m3	4		-
2	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 2T-0.4ml	m2	8		-
3	An 82(P)	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte S-0.17m2	m3	3		-
4	An 83(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	20		-
5	An 6(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x16 mm²	ml	63		-
6	An 19(P)	F.V. Automat 4P/4M-63A magnetik termik	copë	1		-
7	480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	6		-
8	An 35(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=90/75mm	ml	40		-
9	An 84(P)	F.V. Pusete betoni k.metalik 50x50x60	cope	2		-
Shuma 7			leke			-
Shuma B (1-7)						-
C.INSTALIMET MEKANIKE						

	Nr.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia		Vlera (Leke)
	M-01	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT				
	1	Sinjalistika & kodi indeksimit				
1	1.1	F.V.Tabele sinjalistike - Naspo Zjarri	cope	3		-
2	1.2	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	3		-
3	1.3	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	3		-
4	1.4	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	cope	6		-
5	1.5	Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	cope	3		-
6	1.6	F.V. Tub çeliku Ø 2 "	kg	70		-
7	1.7	F.V. Tub çeliku Ø 1 1/2"	kg	20		-
8	1.8	F.V. Tub çeliku Ø 1 "	kg	50		-
9	1.9	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg.	cope	3		-
10	1.10	F.V Grupi i lidhjes me motopompen per Hidrantet + naspot DN 50. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1		-
11	1.11	F.V. Kaset + naspo zjarri i brendshem, e kompletuar me gjithë zorre dhe aksesoret e montimit.	cope	3		-
12	1.12	F.V. Pompe furnizimi me uje per HZ: V=7.2 m³/h, H=40mkH2O Lidhja hidraulike ne thithje DN50, PN 10. Lidhja hidraulike ne dergim DN65, PN 16. Lidhja elektrike: 3~400 V, 50 Hz W = 7.5kWat, P=14.0A	cope	1		-
13	1.13	Depozite uji prej llamarine zingato me kapacitet 5000 litra	cope	3		-
		Shuma 1				-
	M-02	SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE				
	2	Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar				
1	2.1	F.V. Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemntet e tjere te nevojshem per montim.	ml	40		-
2	2.2	F.V. Tub plastike, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemntet e tjere te nevojshem per montim.	ml	10		-
3	2.3	F.V. Tub plastik, PE-Xa 26x3, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemntet e tjere te nevojshem per montim.	ml	10		-
4	2.4	F.V. Tub plastik, PE-Xa 32x3, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemntet e tjere te nevojshem per montim.	ml	15		-
5	2.5	F.V. Minivalvula per pajisjet sanitare me sferë DN 15 PN,16	cope	18		-
6	2.6	F.V. Lavaman tualeti i kompletuar me gjithë mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	cope	6		-
7	2.7	F.V. WC Alla Frenga e kompletuar me gjithë kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	cope	6		-
8	2.8	F.V. Pompe per furnizimin per HS: V=6.5m³/h, H=40 mkH2O Lidhja hidraulike DN40, PN 16. Lidhja elektrike: 3~400 V, 50 Hz	cope	1		-
		Shuma 2				-
	M-03	SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA				
	3	Shkarkimi i ujrave te zeza				
1	3.1	F.V. Bryla PVC d110 α = 45°	cope	6		-
2	3.2	F.V. Bryla PVC d50α = 45°	cope	12		-
3	3.3	F.V. Brag PVC 45° d110/50	cope	6		-
4	3.4	F.V. Brag PVC 45° d50/50	cope	3		-
5	3.6	F.V. Tubo shkarkimi PVC d160 mm	ml	20		-
6	3.8	F.V. Tubo shkarkimi PVC d110	ml	40		-
7	3.9	F.V. Tubo shkarkimi PVC d50	ml	20		-
8	3.10	F.V. Pusetë betoni (60 x 60) cm, me kapak betoni	cope	1		-
		Shuma 3				-
		SHUMA (1+2+3)				-
		SHUMA A+B+C				
I		SHUMA TOTALE				-
II		Fond rezerve 5%				-
III		SHUMA TOTALE				-

IV		Vlera e TVSH-se (20%)					-
		SHUMA TOTALE					-

		I. Paisje ELEKTRIKE					
1		Furnizim ndricues incaso/plafonier 60x60 led/40w 3000°K	copë	72			-
2		Furnizim ndricues incaso/plafonier 30x30 led/14w 3000°K	copë	3			-
3		Furnizim ndricues incaso/plafonier led D-20/14w 3000°K	copë	9			-
4		Furnizim ndricues mural led/13w 4000°K	copë	3			-
5		Furnizim central MNZ 8 zona	copë	1			-
6		Furnizim paneli GSM	copë	1			-
7		Furnizim switch i monitorueshem 24 porta RJ-45	copë	2			-
8		Furnizim switch POE i monitorueshem 24 porta RJ-45	copë	1			-
9		Furnizim paisje videoregjistruese NVR 16CH 4TB	copë	1			-
10		Furnizim kamera o/door me IP	copë	5			-
11		Furnizim kamera in/door me IP	copë	7			-
		SHUMA pajisje elektrike	leke				-

		SHUMA TOTALE					-
--	--	---------------------	--	--	--	--	---

