



BASHKIA E TIRANES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV I PUNIMEVE

EMERTIMI: "Rehabilitimi i rrugëve të Bllokut që kufizohet nga rrugët "Fabrika e Qelqit", "Konferenca e Pezës", "Besim Alla" dhe "Jorgo Panajoti", Faza I"

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "6" , L=201.82 ml						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	56.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m ³	852.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	852.00		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1,338.00		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	1,338.00		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	1,338.00		
6	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m ³	455.00		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	28.50		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	387.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	170.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	560.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	560.00		
5	An149/M3	F.v.kurrize artificiale h =5cm	cope	2.00		
					Shuma 3	
4- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	39.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	39.00		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	187.50		
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	14.00		
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	9.00		
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm ²	km	0.04		
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbuleshe plastmasi, te armuar,3x10mm ²	ml	131.50		

8	an.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, FROR 4x6mm2	ml	70.00		
9	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m ³	34.00		
10	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m ³	5.00		
11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	9.00		
					Shuma 4	
5- NDRICUESAT						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	9.00		
2	an.20	Ndricues LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	cope	9.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.07		
					Shuma 5	
6- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	102.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	102.00		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	375.00		
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	28.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	201.50		
6	2.261	Shtrese rere	m ³	25.00		
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	77.50		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	4		
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	9.00		
					Shuma 6	
7- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	385.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	385.00		
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	142.00		
4	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h = 150 cm, me kapak kompozit	cope	15.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	486.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	486.00		
					Shuma 7	
8- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	672.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	92.00		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	4.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	1.00		
					Shuma 8	
9- PAJISJE						
1	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	4		
					Shuma 9	
	Total	1+2+3+4+5+6+7+8				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 9)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-I				

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "7" , L=563.04 ml						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a (perfshire transportin)	m ³	89.55		

2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (perfshire transportin)	m ³	332.50		
3	2.426.4	Prishje soleta b/a (perfshire transportin)	m ³	126.00		
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni (perfshire transportin)	m ³	180.60		
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme (perfshire transportin)	m ³	30.10		
6	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	48.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m ³	3,590.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3,590.00		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	2,922.00		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	2,922.00		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	2,922.00		
6	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m ³	1,172.00		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	118.00		
8	An149/M3	F.v.kurriize artificiale h =5cm	cope	3.00		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,617.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	347.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	2,123.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,123.00		
					Shuma 3	
4- SPOSTIM I RRJETIT ELEKTRIK TE SHPERNDARJES TM/TU						
1	an.14	Demontim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kv, me traktor dhe me autovinç	cope	4.00		
2	an.15	Montim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kV me autovinç dhe traktor.	cope	4.00		
3	an.16	Demontim percjellesi Al 3 fije 35 mm2 ne shtylle	km	0.05		
4	an.17	Shtirre e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
5	an.18	Demontim kablli ABC 70 mm2 ekzistues	ml	50.00		
6	an.19	F.V Kabull ABC 70 mm2	ml	50.00		
					Shuma 4	
5- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	109.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	109.00		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	597.00		
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	19.00		
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	24.00		
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm2	km	0.10		
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm2	ml	298.00		
8	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x10mm2	ml	264.00		
9	an.12	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	35.00		
10	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m ³	99.00		
11	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m ³	8.50		
12	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
13	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	24.00		
					Shuma 5	
6- NDRICUESAT						

1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	24.00		
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshem	cope	24.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.20		
Shuma 6						
7- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	281.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	281.00		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 150	ml	1,194.00		
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	38.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	616.00		
6	2.261	Shtrese rere	m³	63.00		
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m³	209.00		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	9		
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	24.00		
Shuma 7						
8- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2,021.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	2,021.00		
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m³	1,027.00		
4	An-1/M3	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	8.00		
5	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	42.00		
6	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	360.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	1,340.00		
8	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm (perfshire shtresen e betonit poshte tubit)	ml	360.00		
Shuma 8						
9- PUNIME NE RRJETIN E UJESJELLESIT						
1	An.28	Prerje (nga te dy anet)/heqje asfalti, t=10cm	m²	109.25		
2	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m²	109.25		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m²	109.25		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m²	75.90		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	498.23		
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	498.23		
7	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1.00		
8	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m³	251.51		
9	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	460.00		
10	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 10	ml	50.00		
11	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, PN 10	ml	180.00		
12	an.1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn 16 bar, DN150	cope	1.00		
13	an.2	F.V. TEE Gize me flanaxha PN16 DN300x150x300	cope	1.00		
14	an.3	F.V. Flanaxhe Adaptor OD315/DN300 Pn16	cope	2.00		
15	an.4	F.V. Flanaxhe Adaptor OD160/DN150 Pn16	cope	3.00		
16	an.5	F.V. Tape PE/NB DN 160 PN 10	cope	1.00		
17	an.29	F.V. Brryl gize 90°, me flanaxha, /DN150 Pn16	cope	1.00		
18	an.6	Fashete degezimi PE me ngjitje elektrofuzive, veteshpuse, OD160-OD63, perfshire saracinesken e sherbimit	cope	5.00		

19	an.7	Fashete degezimi PE me ngjitje elektrofuzive, veteshpuese, OD160-OD32, perfshire saracinesken e sherbimit	cope	25.00		
20	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	690.00		
21	2.261	Shtrese rere	m ³	160.31		
					Shuma 9	
10- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (paste)	ml	1,940.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	125.00		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	8.00		
5	An100/M3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3.00		
6	An58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	4.00		
7	An105/M3	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	1.00		
					Shuma 10	
11- PUNIME PER MURIN RRETHUES (L=402.0 ml)						
1	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	14.47		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m3	16.88		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	6.03		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	29.35		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	11.26		
6	2.860	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	86.03		
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	5.23		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.01		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	36.18		
10	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	763.80		
					Shuma 11	
12- PAJISJE						
1	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	12		
					Shuma 12	
Total		1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 12)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
TOTAL-II						

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "8" , L=300.00 ml						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a (perfshire transportin)	m ³	84.60		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (perfshire transportin)	m ³	640.20		
3	2.426.4	Prishje soleta b/a (perfshire transportin)	m ³	51.65		
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni (perfshire transportin)	m ³	37.20		
5	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	68.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m ³	927.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	827.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	100.00		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1,826.00		
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	1,826.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	1,826.00		
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m ³	632.00		

8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m³	57.00		
	An149/M3	F.v.kurrize artificiale h =5cm	cope	4.00		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	879.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	261.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m²	472.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavorri lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	472.00		
					Shuma 3	
4- SPOSTIM I RRJETIT ELEKTRIK TE SHPERNDARJES TM/TU						
1	an.14	Demontim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kv, me traktor dhe me autovinç	cope	4.00		
2	an.15	Montim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kV me autovinç dhe traktor.	cope	4.00		
3	an.16	Demontim percjellesi Al 3 fije 35 mm2 ne shtylle	km	0.07		
4	an.17	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m²	km	0.07		
5	an.18	Demontim kablli ABC 70 mm2 ekzistues	ml	70.00		
6	an.19	F.V Kabull ABC 70 mm2	ml	70.00		
					Shuma 4	
5- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	59.24		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	59.24		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	273.00		
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	25.00		
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	15.00		
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm2	km	0.07		
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm2	ml	298.00		
8	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m³	54.40		
9	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m³	7.60		
10	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2.00		
11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	15.00		
					Shuma 5	
6- NDRICUESAT						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	15.00		
2	an.20	Ndricues LED 110 w perfshi te gjitha aksesoret e nevojshem	cope	15.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.12		
					Shuma 6	
7- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	158.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	158.00		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	546.00		
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	50.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	298.00		
6	2.261	Shtrese rere	m³	5.00		
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m³	129.60		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	8		
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	15.00		
					Shuma 7	
8- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA						

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	581.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	581.00		
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m³	370.00		
4	An-1/M3	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	7.00		
5	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	25.00		
6	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	243.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	556.00		
8	2.554	F.V tuba b/a Ø 400 mm (perfshire shtresen e betonit poshte tubit)	ml	243.00		
				Shuma 8		
9- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (paste)	ml	1,063.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	173.68		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	4.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	3.00		
6	An58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	1.00		
				Shuma 9		
10- PUNIME PER MURIN RRETHUES (L=34.0 ml)						
1	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	1.22		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m3	1.43		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	0.51		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	2.48		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	0.95		
6	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	7.28		
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.44		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.17		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.06		
10	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	64.60		
				Shuma 10		
11- PAJISJE						
1	an. 22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	6		
				Shuma 11		
	Total	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 11)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-III				

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "9", L=214.93 ml						
	1 - PUNIME PRISHJE					
1	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	48.00		
	Shuma 1					
	2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES					
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m ³	832.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	832.00		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1,313.00		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	1,313.00		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	1,313.00		
6	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m ³	452.00		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	34.00		
8	An149/M3	F.v.kurrize artificiale h =5cm	code	2.00		

					Shuma 2	
		3- PUNIME PER TROTUARIN				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	463.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	479.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m²	605.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	605.00		
					Shuma 3	
		4- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	39.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	39.00		
3	an.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	181.00		
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	23.00		
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	11.00		
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm²	km	0.05		
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar,3x10mm²	ml	144.00		
8	an.13	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, FROR 4x6mm²	ml	60.00		
9	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m³	34.00		
10	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m³	4.00		
11	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
12	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	11.00		
					Shuma 4	
		5- NDRICUESAT				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	11.00		
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	cope	11.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm²	km	0.09		
					Shuma 5	
		6- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	102.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	102.00		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	362.00		
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	46.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	204.00		
6	2.261	Shtrese rere	m³	23.00		
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m³	76.00		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	6		
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	11.00		
					Shuma 6	
		7- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	187.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	187.00		
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m³	83.00		
4	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	16.00		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	302.00		

					Shuma 7	
		8- SINJALISTIKA E SIGURIA				
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (paste)	ml	632.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	98.00		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	3.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	3.00		
					Shuma 8	
		9- PAJISJE				
1	an. 22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	4		
					Shuma 9	
	Total	1+2+3+4+5+6+7+8				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 9)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-IV				

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "ALQI KONDI" & "LUIGJ SHALA", L=434.61 ml						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a (perfshire transportin)	m ³	311.69		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (perfshire transportin)	m ³	560.00		
3	2.426.4	Prishje soleta b/a (perfshire transportin)	m ³	291.20		
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni (perfshire transportin)	m ³	205.10		
5	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	99.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m ³	1,406.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,315.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	91.00		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	2,248.00		
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	2,248.00		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	2,248.00		
7	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m ³	783.00		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	64.00		
9	An149/M3	F.v.kurrize artificiale h =5cm	cope	4.00		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	873.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	195.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	817.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	817.00		
					Shuma 3	
4- SPOSTIM I RRJETIT ELEKTRIK TE SHPERNDARJES TM/TU						
1	an.14	Demontim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kv, me traktor dhe me autovinç	cope	7.00		
2	an.15	Montim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kV me autovinç dhe traktor.	cope	7.00		
3	an.16	Demontim percjellesi Al 3 fije 35 mm2 ne shtylle	km	0.05		
4	an.17	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m ²	km	0.05		
5	an.18	Demontim kablli ABC 70 mm2 ekzistues	ml	60.00		
6	an.19	F.V Kabull ABC 70 mm2	ml	50.00		

					Shuma 4	
		5- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	120.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	120.00		
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	342.00		
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	57.00		
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	20.00		
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm²	km	0.10		
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm²	ml	262.00		
8	4.131/3.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x10mm²	ml	91.00		
9	an.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, FROR 4x6mm²	ml	45.00		
10	an.12	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm²	ml	25.00		
11	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m³	66.00		
12	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m³	8.00		
13	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	20.00		
					Shuma 5	
		6- NDRICUESAT				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	20.00		
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	cope	20.00		
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm²	km	0.16		
					Shuma 6	
		7- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	200.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	200.00		
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	684.00		
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	114.00		
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	399.00		
6	2.261	Shtrese rere	m³	45.00		
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m³	149.00		
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	10		
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	20.00		
					Shuma 7	
		8- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1,758.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	1,758.00		
4	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m³	968.00		
5	An-1/M3	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	4.00		
6	an.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	40.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	1,171.00		
8	2.554	F.V tuba b/a Ø 400 mm (perfshire shtresen e betonit poshte tubit)	ml	44.00		
9	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm (perfshire shtresen e betonit poshte tubit)	ml	307.00		

					Shuma 8	
		9- PUNIME GJELBERIMI				
1	An164/ M3	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	18.00		
2	3.643	Mbjellje bari	m ²	1,191.00		
3	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	207.00		
4	3.245/1	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	20.70		
					Shuma 9	
		10- SINJALISTIKA E SIGURIA				
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	1,170.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m ²	117.00		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	7.00		
6	An100/M3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.00		
7	An58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	5.00		
8	An105/M3	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	1.00		
					Shuma 10	
		11- PUNIME PER MURIN RRETHUES				
1	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	7.36		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	8.59		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20	m ³	3.07		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	14.93		
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	5.73		
6	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	43.76		
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.66		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.02		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	18.41		
10	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	388.55		
					Shuma 11	
		12- PAJISJE				
1	an.21	F.V stola	cope	10		
2	an.24	Loder multifunkionale	cope	1		
3	an.25	Lekundese horizontale	cope	3		
4	an.26	Lekundese per femije, Permasat:143x154x195cm, Konstrukti:Metalik/PP	cope	2		
5	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	12		
6	an.23	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	cope	5		
					Shuma 12	
	Total	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 12)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-V				

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "THOMA KOXHAJ", L=572.05 ml						
		1 - PUNIME PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	175.00		
					Shuma 1	
		2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES				
1	M3/An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri +transport	m ²	562.05		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	562.05		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6 cm,me makineri	m ²	562.05		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	80.70		

					Shuma 2	
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,113.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	585.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m²	1,755.00		
					Shuma 3	
4- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	1,820.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	260.00		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	16.00		
5	An100/M3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.00		
6	An58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	9.00		
7	An105/M3	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	1.00		
					Shuma 4	
5- PAJISJE						
1	an. 22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	11		
2	an. 23	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	cope	5		
					Shuma 5	
	Total	1+2+3+4				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 5)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-VI				

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "THOMA KOXHAJ 2", L=295.45 ml						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a (perfshire transportin)	m³	26.60		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (perfshire transportin)	m³	68.60		
3	2.426.4	Prishje soleta b/a (perfshire transportin)	m³	58.10		
4	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni (perfshire transportin)	m³	14.00		
5	2.426/6	Prishje mure beton/arme (perfshire transportin)	m³	7.00		
6	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m³	222.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.158/a	Germim dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m³	1,182.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1,182.00		
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m²	2,173.00		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m²	2,173.00		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m²	2,173.00		
6	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (t=30 cm)	m³	658.00		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m³	46.00		
8	An149/M3	F.v.kurrize artificiale h =5cm	cope	5.00		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	630.00		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	452.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m²	1,853.00		
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1,853.00		

						Shuma 3	
4- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	52.00			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	52.00			
3	An.10	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	253.00			
4	an.11	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	14.00			
5	an.9	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	cope	15.00			
6	4.149/7	Percjelles Cu ne tub per tokezim S=1x16mm2	km	0.07			
7	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,3x10mm2	ml	272.00			
8	an.12	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	30.00			
9	2.261	Shtrese Rere (per shtyllat dhe trasene)	m³	45.00			
10	2.262/3	Beton C12/15 (perreth shtyllave)	m³	5.50			
11	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00			
12	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	15.00			
						Shuma 4	
5- NDRICUESAT							
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	15.00			
2	an.20	Ndricules LED 110 w perfshti te gjithë aksesoret e nevojshem	cope	15.00			
3	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.15			
						Shuma 5	
6- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	133.50			
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	133.50			
3	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	506.00			
4	An-57/M3	FV tub metalik D=219mm	ml	28.00			
5	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	267.00			
6	2.261	Shtrese rere	m³	30.00			
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m³	99.00			
8	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	10			
9	3.An.pp	FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	52.00			
						Shuma 6	
7- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	427.00			
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	427.00			
3	M3/An.9	Mbushje me zhavorr	m³	155.00			
4	An.8	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	cope	25.00			
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshire reren rreth tubit)	ml	543.00			
						Shuma 7	
8- SINJALISTIKA E SIGURIA							
1	An123/M3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	961.00			
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m2	81.00			
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	4.00			
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	3.00			
6	An.58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	cope	1.00			
						Shuma 8	
9- PAJISJE							
1	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	6			
						Shuma 9	

	Total	1+2+3+4+5+6+7+8				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 9)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-VII				

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
RRUGA "BESIM ALLA", L=875.70 ml						
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/3	Prishje trotuar betoni (perfshire transportin)	m ³	148.00		
					Shuma 1	
2- PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	M3-An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri +transport	m ²	6125.00		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	6125.00		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6 cm, me makineri	m ²	6125.00		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m ³	133.00		
					Shuma 2	
3- PUNIME PER TROTUARIN						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	550.50		
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm (kondra bordurat, perfshire llacin per fiksimin e bordures)	ml	540.00		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (perfshire llacin per fiksimin e pllakes dhe zhavorr 7cm)	m ²	1,517.00		
4	an.27	Kapak gize per pusetat ekzistuese	cope	40.00		
					Shuma 3	
4- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An123/M3	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	2,650.00		
2	An143/M3	Boje bikomponente (paste)	m ²	547.00		
3	An96/M3	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00		
4	An48/M3	Tabele katrore normal me A=60	cope	19.00		
5	An51/M3	Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e vogel 60x90	cope	2.00		
6	An100/M3	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	13.00		
7	An58/M3	Sinjale "emër rruge" LxH e vogel 80x20	cope	13.00		
					Shuma 4	
5- PAJISJE						
1	an.22	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	cope	18		
					Shuma 5	
Total		1+2+3+4				
		Fondi rezerve %	3%			
		Pajisje (Shuma 5)				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		TOTAL-VIII				
		SHUMA TOTALE PA TVSH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				

		SHUMA TOTALE ME TVSH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				
--	--	---	--	--	--	--