

PREVENTIV TOTAL

Objekti: Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventiv Total ndriçimi rrugor, Bashkia Konoispol.

| Nr. | Emërtimi i Preventivit | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera / Total |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 1 | Prev. Ndricimi Shkalle | leke | 1 | | |
| 2 | Prev. Ndricimi Xarre | " | 1 | | |
| 3 | Prev. Ndricimi Vrine | " | 1 | | |
| 4 | Prev. Ndricimi Shendelli | " | 1 | | |
| 5 | Prev. Ndricimi Shales | " | 1 | | |
| 6 | Prev. Ndricimi Markat | " | 1 | | |
| 7 | Prev. Ndricimi Ninat | " | 1 | | |
| 8 | Prev. Ndricimi Janjar | " | 1 | | |
| 9 | Prev. Ndricimi Dishat | " | 1 | | |
| 10 | Prev. Ndricimi Verve | " | 1 | | |
| SHUMA (pa T.V.SH) | | leke | | | |
| <i>Fondi Rezerve</i> | | " | 5% | | |
| SHUMA | | leke | | | |
| <i>T.V.SH</i> | | " | 20% | | |
| TOTALI (me T.V.SH) | | leke | | | |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstrukcion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Shkalle", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----------------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 4 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 20 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 4 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 16 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 4 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV , 5x10mm ² | ml | 0 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 400 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 5 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 0 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/t | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 1.2 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 0.8 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 0.4 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 28 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 8 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 12 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 40 | | 0 |
| 17 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 4 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 4 | | 0 |
| 19 | MN-3-Çm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 11 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 1 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 1.2 | | 0 |
| | Shuma | | leke | | | 0 |
| | <i>Fondi Rezerve</i> | | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | Shuma pa TVSH | | leke | | | 0 |
| | <i>TVSH</i> | | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | TOTALI | | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstrukcion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Xarre", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 0 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 32 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 0 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 32 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 0 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV, 5x10mm ² | ml | 0 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 920 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 0 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 0 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/t | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 0.0 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 0 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 0 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 54 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 14 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 30 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 64 | | 0 |
| 17 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 0 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 0 | | 0 |
| 19 | MN-3-Çm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 34 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 0 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 0.0 | | 0 |
| | | Shuma | leke | | | 0 |
| | | <i>Fondi Rezerve</i> | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | | Shuma pa TVSH | leke | | | 0 |
| | | <i>TVSH</i> | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | | TOTALI | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstrukcion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Vrine", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|---------------------------------|---|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 6 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 10 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 6 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 4 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 6 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell AL PVC 0.6/1 kV, 2x10mm ² | ml | 120 | | 0 |
| 7 | An. | F.V. Kabell Cu 0.6/1 kV, 2x1.5mm ² | ml | 36 | | 0 |
| 8 | MK - 97/2 | F.V. Kabillo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 80 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 7 | | 0 |
| 10 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 0 | | 0 |
| 11 | MN-3-498/b 1.5m ² | Germüim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab | m3 | 0.6 | | 0 |
| 12 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 0.4 | | 0 |
| 13 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 0.2 | | 0 |
| 14 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 6 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 6 | | 0 |
| 16 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 4 | | 0 |
| 17 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonentni 16-95/1.5-10mm ² | cope | 20 | | 0 |
| 18 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 6 | | 0 |
| 19 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 6 | | 0 |
| 20 | MN-3-Çm- 46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 8 | | 0 |
| 21 | 3-771/e | Transport betoni me autobetoniere 3.0 km | m3 | 0 | | 0 |
| 22 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 0.6 | | 0 |
| | Shuma | | leke | | | 0 |
| | <i>Fondi Rezerve</i> | | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | Shuma pa TVSH | | leke | | | 0 |
| | <i>TVSH</i> | | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | TOTALI | | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstrukcion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Shendelli", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----------------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 9 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 9 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 9 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 0 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 9 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV , 5x10mm ² | ml | 0 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kablo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 260 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 11 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 0 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/t | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 2.7 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 1.8 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 0.9 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 18 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 4 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 0 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 18 | | 0 |
| 17 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 9 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 9 | | 0 |
| 19 | MN-3-Çm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 9.5 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 2 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 2.7 | | 0 |
| | Shuma | | leke | | | 0 |
| | <i>Fondi Rezerve</i> | | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | Shuma pa TVSH | | leke | | | 0 |
| | <i>TVSH</i> | | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | TOTALI | | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstrukcion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Shales", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 29 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 41 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 29 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 12 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 29 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV , 5x10mm ² | ml | 0 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kablo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 1210 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 35 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 0 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/t | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 8.7 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 5.8 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 2.9 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 76 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 16 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 8 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 82 | | 0 |
| 17 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 29 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 29 | | 0 |
| 19 | MN-3-Çm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 29 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 6 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 8.7 | | 0 |
| | | Shuma | leke | | | 0 |
| | | <i>Fondi Rezerve</i> | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | | Shuma pa TVSH | leke | | | 0 |
| | | <i>TVSH</i> | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | | TOTALI | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)
Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Markat", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 12 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 38 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 12 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 26 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi, "X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 12 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV, 5x10mm ² | ml | 6 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 1320 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 14 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 1 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/b | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 3.6 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 2.4 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 1.2 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 74 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 16 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 28 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 76 | | 0 |
| 17 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 12 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 12 | | 0 |
| 19 | MN-3-Çm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 21 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 2 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 0.0 | | 0 |
| | | Shuma | leke | | | 0 |
| | | <i>Fondi Rezerve</i> | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | | Shuma pa TVSH | leke | | | 0 |
| | | <i>TVSH</i> | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | | TOTALI | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstrukcion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)

Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Ninat", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----------------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 24 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 40 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 24 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 16 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 24 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV , 5x10mm ² | ml | 6 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 1220 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 29 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 1 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/t | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 7.2 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 4.8 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 2.4 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 80 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 14 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 18 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 80 | | 0 |
| 17 | 3-Çm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 24 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 24 | | 0 |
| 19 | MN-3-Çm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 16 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 5 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 0.0 | | 0 |
| | Shuma | | leke | | | 0 |
| | <i>Fondi Rezerve</i> | | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | Shuma pa TVSH | | leke | | | 0 |
| | <i>TVSH</i> | | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | TOTALI | | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)
Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Janjar", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 12 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 38 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 12 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 26 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi, "X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 12 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV, 5x10mm ² | ml | 6 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 1400 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 14 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 1 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/b | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 3.6 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 2.4 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 1.2 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 76 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 6 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 30 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 76 | | 0 |
| 17 | 3-Cm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 12 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 12 | | 0 |
| 19 | MN-3-Cm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 0 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 2 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 3.6 | | 0 |
| | | Shuma | leke | | | 0 |
| | | <i>Fondi Rezerve</i> | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | | Shuma pa TVSH | leke | | | 0 |
| | | <i>TVSH</i> | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | | TOTALI | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)
Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Dishat", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 4 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 13 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 4 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 9 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi, "X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 4 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV, 5x10mm ² | ml | 6 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 360 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 5 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplekt me santeri+fotoelement | cope | 1 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/b | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 1.2 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 0.8 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 0.4 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 24 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 4 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 9 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 26 | | 0 |
| 17 | 3-Cm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 4 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 4 | | 0 |
| 19 | MN-3-Cm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 0 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 1 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 0.0 | | 0 |
| | | Shuma | leke | | | 0 |
| | | <i>Fondi Rezerve</i> | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | | Shuma pa TVSH | leke | | | 0 |
| | | <i>TVSH</i> | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | | TOTALI | leke | | | 0 |

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatrat e Bashkisë Konispol (FAZA 2)
Emërtimi i Preventivit: Preventivi ndriçimi rrugor fshati "Verve", Bashkia Konoispol.

| Nr. | Analizë | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|-------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3.An/53 | F.V. Shtylle metalike H=7.8 ml, 4 mm | cope | 4 | | 0 |
| 2 | An. | F.V. Ndricues rrugor LED 100W | cope | 13 | | 0 |
| 3 | An. | F.V. Krah Shtylle me 1 dege | cope | 4 | | 0 |
| 4 | An. | F.V. Krah ndricuesi me dy qafore per kapje ne shtylle b/a | cope | 9 | | 0 |
| 5 | MK-31/61 | F.V. Elektroda tokezimi, "X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar | cope | 4 | | 0 |
| 6 | 4.131/2.5/ | F.V. Kabell FG7OR 0.6/1 kV, 5x10mm ² | ml | 6 | | 0 |
| 7 | MK - 97/2 | F.V. Kaballo "ABC" Al, S=2x16 mm ² | ml | 350 | | 0 |
| 8 | An. | F.V. Percjelles tokezimi Cu 10mm ² | ml | 5 | | 0 |
| 9 | An. | F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 1 | | 0 |
| 10 | MN-3-498/b | Germim dheu gropë shtyllash,toke e forte kat IV,~2.5m, sip tab 1.5m ² | m3 | 1.2 | | 0 |
| 11 | 2-262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 0.8 | | 0 |
| 12 | 2-261 | Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a | m3 | 0.4 | | 0 |
| 13 | An. | F.V. Tirantues ankeror linje ABC ne forme pjastre 4x16-25 mm ² | cope | 24 | | 0 |
| 14 | MK-35/70 | F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95) | cope | 4 | | 0 |
| 15 | MK-35/70 | FV. Qafore linje me dy krah per D=150 | cope | 10 | | 0 |
| 16 | MK - 35/70 | FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ² | cope | 26 | | 0 |
| 17 | 3-Cm-156 | F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte | cope | 4 | | 0 |
| 18 | An. | F.V. Kapikorde Cu 25 mm ² x M10 | cope | 4 | | 0 |
| 19 | MN-3-Cm-46 | Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle) | ore | 0 | | 0 |
| 20 | 3-771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 1 | | 0 |
| 21 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese) | m3 | 0.0 | | 0 |
| | | Shuma | leke | | | 0 |
| | | <i>Fondi Rezerve</i> | <i>leke</i> | <i>5%</i> | | <i>0</i> |
| | | Shuma pa TVSH | leke | | | 0 |
| | | <i>TVSH</i> | <i>leke</i> | <i>20%</i> | | <i>0</i> |
| | | TOTALI | leke | | | 0 |