

Preventivi pa cmime

Objekti: RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "UDHAKRYQ", BASHKIA SHKODER

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	100		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	10		
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	500		
		Shuma A-1				
					Shuma A	
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES DHE SHETITORES				
		B-1 Rruge dhe Sheshe				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	400.0		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	180.0		
3	3.243	Shtrese betoni C16/20	m ³	100.0		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,438.0		
5	3.221/1	Shtrese binderi 4cm	m ²	2,438.0		
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m ²	2,438.0		
7	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m ³	95.0		
8	3.287	F V hekur betoni i zakonshem	ton	2.2		
9	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	1,277.0		
10	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuar)	m ³	170.0		
11	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 (per rrjetet teknologjike, internet telefoni etj)	ml	2,314.0		
12	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	16.0		
		Shuma B-1				
					Shuma B	
C		PUNIME PER KUB + KUZ				
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	480.0		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	700.0		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	243.0		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,252.0		
5	An-3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	171.0		
6	An-4	Pusete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm	cope	35.0		
7	An - 20 M2	Pusete b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	26.0		
8	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	1,500.0		
					Shuma C	

D		PUNIME ELEKTRIKE				
1	3.An/53	FV shtylla metalike per ndricim, H=7m	cope	21.0		
2	An	FV ndricues LED , 76W, 3000K	cope	21.0		
3	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	21.0		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	21.0		
5	An- M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.0		
6	An.3	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	584.0		
7	An.4	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	225.0		
8	An.5	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x 16mm2	ml	584.0		
9	3.654/1	Furnizim. vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	584.0		
10	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	30.0		
11	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	300.0		
					Shuma D	

E		PUNIME PER SINJALISTIKEN				
1	An146	Boje termoplastike (paste)	m ²	221.0		
2	An99	Tabele sinjalizimi	cope	13.0		

					Shuma E	
--	--	--	--	--	---------	--

		SHUMA (A - E)				
		FONDI REZERVE 3%				
		SHUMA 1				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				

Per: C.E.C GROUP shpk

Vangjush MBRICE

Anduen MBRICE

