

**PREVENTIV PUNIMESH
 NDERTIM TROTUARI DHE VENDOSJE E BARRIERAVE MBROJTJESE, QENDER,
 FSHATI BARBULLUSH**

Nr	An	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vleftha
----	----	-----------------------	--------	-------	-------	---------

A1 - PUNIME KANALIZIME UJUERA TE BARDHA

1	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	160		
2	2,556	F.V tuba betoni ø 600	ml	920		
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	40		
4	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m me kapak gize	cope	25		

Shuma A1

A2 - PUNIME TROTUARI

1	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1.200		
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m2	1.450		
3	An.1	Trotuar me veshje me pllaka	m2	1.200		
4	3,618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	475		
5	3,616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	475		

Shuma A2

A3 - PUNIME ELEKTRIKE

1	An./pp	F.V pusete plastike 40*40*40, kapak te forte RIC1084+1086	cope	35		
2	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	960		

Shuma A3

A4 - PUNIME SINJALISTIKE

1	An.20	F.V kanxhella 1*0.8m, tub hekuri me d=63 mm I lyer me boje me pjekje	ml	960		
2	An.21	F.V kosha mbeturinash	cope	8		

Shuma A4

A5 - PUNIME GJELBERIMI

1	An.23	Mbjellje peme dekorative tilia argentea h=3-4 m, p=15-25	cope	50		
---	-------	--	------	----	--	--

Shuma A5

Shuma A1+A2+A3+A4+A5

Tvsh 20 %

SHUMA me TVSH

**PREVENTIVOI:
 TAULANT shpk
 Ing. Ditika Qatipi**