

**PREVENTIVI I PUNIMEVE**

Emertimi i objektit : Rikualifikim qendra, Fshati Kosmaç

Porositesi : Bashkia Vau Dejes

Projektuesi: "TAULANT" SHPK

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A. PUNIME NE RRUGE</b>						
1	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	338		
2	3,207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1.300		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m3	1.300		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1.000		
5	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1.000		
<b>Shuma -A</b>						
<b>B-PUNIME KANALIZIME UJERA TE BARDHA</b>						
1	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	87		
2	3,244	Struktura monolite betoni C20/25 (Kuneta)	m3	45		
3	2,556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	145		
4	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m me kapak gize	m3	5		
<b>Shuma -B</b>						
<b>C-PUNIME TROTUARI</b>						
1	3,618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	234		
2	3,616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	134		
3	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen bordure t=10cm	m2	424		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm (nen bordure+trotuari)	m2	240		
5	An.2	Trotuar, me veshje me pllaka	m2	234		
<b>Shuma -C</b>						
<b>D-PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	An.24	Mbjellje peme dekorative Tilia Argentea H=34m,P.15-25	cope	48		
<b>Shuma -D</b>						
<b>SHUMA(A+B+C+D)</b>						
						<b>T.V.SH 20%</b>
						<b>SHUMA TOTALE</b>

Preventivoi :  
**"TAULANT " sh.p.k**  
 Ing. Ditika QATIPI