

Miratohet
Kryetari
Jorgo Goro

Preventiv Punimesh Memec
Objekti: "Investime ne rjetin e ndricimit me ndricues ekonomik"

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi Punimeve	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlefte
		I. PUNIME DEMONTIMI				
1	MK - 32	Zgjidhja e telit TU ne qafat e izolatoreve per nje shtyll	shtyll	80		0
2	MK - 44	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion (4-16) mm ²	m	989.4		0
3	MK - 45	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion (25-70) mm ²	m	976		0
4	MK - 22	Demontim traverse TU me 4 ose me shume izolatore	cope	45		0
6	MK - 17	Shkulje shtyll b.a.c me vinc	cope	8		0
		Shuma I	leke			0
		II. NDRIÇUES, LLAMBA DHE AKSESORE TE NDRYSHEM				
1	3.An (faqe 54)	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V (Led) Koka ndriçuesi 125/150 w	cop	140		0
2	3.An.ksh	F.V Krahe shtyll metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cop	140		0
3	MK - 98/2	FV Kabell ABC 4X16	ml	1193		0
4	An.	Kabell Ø2.5 mm per lidhje pergjate shtylles	cop	700		0
5	An.	Kabell 2x1.5 mm	cop	700		0
		Shuma II	lek			0
		III.Te tjera				
1	Analize	Transport materialesh elektrike me auto deri 10 km	ton	150		0
2	2 - 37/5b	Transportation dheu me auto deri ne 10 km	m3	189		0
		Shuma III	lek			0
		Shuma I+II+III	lek			0
		Fond Rezerve 5%	lek			0
		Shuma + Fondi Rezerve	lek			0
		TVSH 20%	lek			0
		Shuma + TVSH	lek			0

K&F Consulting shpk
Ing.Maria Vasili





