

PREVENTIV

Punime Rehabilitimi e Mirembajtje Kanale Vadites te Njesive Administrative Bashkia Bulqize 2019

Nr	Analiza	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera lek
A		NJESIA ADMINISTRATIVE SHUPENZE				
I		Kanali Vadites " Vija Ruse" HOMESH				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	5.5		
2	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12		
		SHUMA I =				
II		Kanali Vadites " Vija e Poshteme"				
		OKSHATINE				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	24.58		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	32.4		
3	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	26.15		
4	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	42		
		SHUMA II =				
III		Kanali Vadites "Vija e Siperme"				
		OKSHATINE				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	6.5		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	10.12		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	18		
		SHUMA III =				
		SHUMA A =				
B		NJESIA ADMINISTRATIVE GJORICE				
I		Kanali Lubalesh - Gjorice				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	24.64		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	54.58		
3	3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m2	15		
4	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2	7.2		
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	144		
6	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	340		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	58.13		
8	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	107		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshe Ø 6 ~ 10mm	ton	0.45		

10	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	539		
11	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	12		
		SHUMA I				
II		Kanali "Vija e mullirit" Gjorice				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	125		
2	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	130		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	19		
4	3.321	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M15	m3	45		
		SHUMA II				
		SHUMA B =				
C		NJESIA ADMINISTRATIVE OSTREN				
I		Kanali Ostren I vogel - Tucep				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, ka	m3	9.5		
2	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	15		
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2.5		
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	30		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km	m3	120		
		SHUMA I =				
II		Kanali Tucep - Krivareka				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, ka	m3	9		
2	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	17		
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	1.5		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	18		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km	m3	35		
		SHUMA II =				
III		Kanali Tucep - Terbac				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, ka	m3	25		
2	3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3	35		
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	1.5		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	24		
5	2.37/1a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km	m3	41		
		SHUMA III =				
		SHUMA C =				
D		NJESIA ADMINISTRATIVE ZERQAN				
I		Kanali vadites Sopot				

1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	81.56		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	24		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m Sip=4.5m2	m3	92.5		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	18		
		SHUMA I =				
II		Kanali vadites "Vija e katundit" Zerqan				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	4.5		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	7.8		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12		
		SHUMA II =				
III		Vija e mullirit, perite per zallim Peladhi				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	45		
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m Sip=4.5m2	m3	50		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	18		
		SHUMA III =				
IV		Kanali "Vija e Shkembrit" dhe "Vija e Rretheve" Valikardhe				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	5.8		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	19.14		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30		
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	30		
		SHUMA IV =				
V		Kanali Vadite Krajke				
1	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	33		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	30		
3	4.104	F.V Tubo çeliku K. 1-2 ne linja teknologjike K. 1- 2 sipas KT2209-80 (shih An.77)> Ø 90 Ton = 171424	ton	0.314		
4	474	F.V. tobo perfshi paisje speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar e vendosur ne kanale Ø 600 ml. Ton = 38094	ton	2.822		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	18		
		SHUMA V =				
VI		Kanali Vadites Peladhi				

1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	387		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	350		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	195		
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	32		
	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.21		
		SHUMA VI =				
VII		Kanali Vadites Strikcan				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	250		
2	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	24		
		SHUMA VII =				
VIII		Kanali Vadites Zall Strikcan				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	350		
2	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12		
		SHUMA VIII =				
		SHUMA D =				
E		NJESIA ADMINISTRATIVE FUSHE BULQIZE				
I		Kanali Vadites "Vija e Gjolit" Fushe				
		Punime te ndryshme				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	485		
		SHUMA I				
II		Kanali Vadites "Vija e Gurres" Dushe				
		Punime te ndryshme				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	160		
2	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per solete (t=15cm)	m3	2.5		
4	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje, toke e forte	m3	16		
5	3.An/1t	F.V Tuba te brinjezuar HDPE fi 315	ml	18		
		SHUMA II				
		Kanali Vadites "Lagja Grope" Dushe				
III		Punime te ndryshme				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	75		
2	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje, toke e forte	m3	15		
3	3.An/1t	F.V Tuba te brinjezuar HDPE fi 315	ml	42		
		SHUMA III				

IV		Kanali Vadites "Kodra e Danit" Dushe				
		Punime te ndryshme				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	155		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	12.5		
3	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	15.5		
4	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje, toke e forte	m3	13.5		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	36		
		SHUMA IV				
		Kanali Vadites "Vija e Mullirit", Lagja Kokerdhak Koçaj				
		Punime te ndryshme				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	215		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	7.5		
3	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	8.2		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	24		
		SHUMA V				
		SHUMA E =				
F		NJESIA ADMINISTRATIVE MARATANESH				
I		Kanali Vadites Lene - Peshk				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	9.6		
	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	166		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	24.84		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	36		
		SHUMA I =				
II		Kanali Vadites Gjon				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	2		
2	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	6.6		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	18		
		SHUMA II =				
		SHUMA F =				
G		NJESIA ADMINISTRATIVE TREBISHT				
I		Kanalet Vadites Bala-Muçine Trebisht				
1	3.97/a	Germim dheu me eskavator 0.25 m3 me zinxhir ne kanale me gjeresi deri 2m me shkarkim ne toke	m3	215		

2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	6.2		
3	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	6.1		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	36		
		SHUMA G =				
		SHUMA A+B+C+D+E+F =				
		+ 20% T.V.SH =				
		TOTALI =				

PREVENTIVOI

Ing. Erion Isaku

Tek. Gëzim Hoxha

