

Preventivi I punimeve

OBJEKTI: RIKUALIFIKIMI URBAN I URES VAJGURORE, FAZA E DYTE

VENDI Lagjja "18 Tetori" , Ure vajguore

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
		PUNIME NE RRUGE, SHESHE DHE TROTUARE				
		Punime Prishjeje dhe Çmontimi				
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni midis pallateve	m ³	18		
2	2.426/3	Prishje struktura betonarmeje objektet	m ³	160		
3	2.426	prishje mur tulle objektet	m ³	150		
4	2.37/3a	transport mbeturinash	m3	328		
		spostim te linjes te tensionit te mesem				
1	MK-42/99.1	FV.kabell TU fuqie XLPE AL-4x120mm ² ne toke	ml	220		
2	4-141/a7.0	FV.Shtrim shirit sinjalizimi per kablllo 20kV	ml	200		
3	fature	FV tuba PVC Ø = 160 mm (parete te trasha $\delta \geq 3,2$ mm)	ml	200		
4	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	1		
5	MK- 29/57 A	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	4		
6	MK - 35/70 A	FV. Mbrojttese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	1		
7	L6 - 43/An	F.V Kasete elektrike shperndarese TU (500x400x25) komplet	cope	1		
8	L6-107	F.V. kapikorda te xingura 95 mm ² M12	cope	30		
		Punime ne shesh dhe trotuare				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator, toke e forte (perfshi nenshtresat rrugore),	m ³	258		
2	3.87/a	Germim ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² + transport 5km	m ³	510		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2060		

4	3.287	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.26		
5	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	2378		
6	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	566		
7	3.241	Bordure betoni 10*30	m ³	20		
8	3.241	Bordure betoni 6*20 per pemet	m ³	2		
9	3.244	F.V. Beton M-250 per parkimet	m ³	47		
10	3.238	F.V. Beton M-100 per fiksimit e bordurave	m ³	11.3		
11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	2060		
12	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m ²	2378		
13	2.262/4	Shtrese betoni me ngjyre 655 m2+ kalimet e kembesoreve C 16/20 t=15 cm	m3	109.4		
14	2.262/4	Shtrese betoni rruga C 16/20 t=15 cm	m3	211		
		PUNIME NE MOBILIM URBAN				
1	anal.12	F.V. Stola me skelet metalik dhe me ndenjese druri te stazhionuar	cope	9		
2	anal. nr 1	F.V. Stola me beton me ndenjese druri te stazhionuar	cope	26		
3	3-An169	F.V. Peme dekorative perimete 25cm perfshi humus (ilqe, bli, dafin, rrap etj.)	cope	40		
4	anal.24	F.V. Stola guri	m3	1.6		
5	2.413	kangjella me tubo tek pjes e betonit me ngjyre	ton	0.38		
6	2.401	lyerje e tubove tek pjes e betonit me ngjyre plus elemnet shirit fosforeshenet 10cm	m2	12		
7	An163	F.V. Lule dekorative perfshi humus	cope	400		
8	anal.10	F.V. Kosha per hedhjen e mbeturinave	cope	10		
9	anal.11	Punim, nivelim, sistemim dhe pasurim me humus I zones se lulishteve	m ²	1376		
10	3.643	Mbjellje me bar	m ²	1376		
		shuma 1				
C		PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR				
1	3.87/a	Germim dheu per shtyllat dhe pusetat	m ³	16		
2	2.261	Mbushje me rere	m ³	0.5		

3	anal.19	F.V. Morseteri shtylle 4P+sig10A+kapak	cope	11		
4	fat	Morseta elektrike fi 6	cope	40		
5	fat	Automat 6-10A	cope	8		
6	2.a-74	F.V. Elektroda tokezimi komplet	cope	19		
7	anal.23	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 30x30x30cm	cope	19		
8	4.149/2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	120		
9	anal.14	F.V. Kabell FG7OR 3x2.5mm2	ml	78		
10	anal.15	F.V. Kabell FG7OR 5x2.5mm2	ml	105		
11	anal.16	F.V. Kabell FG7OR 5x4mm2	ml	98		
12	anal.17	F.V. Kabell FG7OR 5x6mm2	ml	55		
13	4.149/7	F.V. Tel Cu 16mm2 i veshur	ml	30		
14	anal.18	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm	ml	30		
15	3.654/1	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	270		
16	3.654/1	F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=40mm	ml	75		
17	3.239	Beton per fiksimin e shtyllave M-200	m ³	2		
18	anal.13	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 160	ml	6		
19	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	ml	9		
20	3.An/53	F.V. Shtylle metalike per ndricim H=7.8ml zingato + bullonat dado rondelem10	cope	11		
21	anal.5	F.V. Shtylle metalike per ndricim H=3.5ml dekorative	cope	8		
22	3.An/ksh	F.V. krah nje degesh per shtylle metalike (150)	cope	11		
23	anal.20	F.V. Ndricues me llampe 75W 230V led	cope	11		
24	anal.21	F.V. Ndricues me llampe 50W 230V led	cope	8		
		shuma 2				
		PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE				
		D-1. Punime ne Rrjetin K.U.Z				
1	anal.22	Ndertim puseta betoni D 1.0 m; H (1.5-2.5)m	cope	1		
2	anal.4	Riparim, pastrim pusete, mbingritje e qafes se pusetes, cmontim kapaku	cope	8		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	325		

4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	210		
5	anal. 3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	130		
6	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	180		
7	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=500 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	40		
8	3.An/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=600 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	40		
9	2.575	Ndertim puseta kontrolli D 1.0 m; H =1.5m	cope	17		
		D-2. Punime ne Rrjetin K.U.SH.				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, ne kanale , toke zak, kategoria III. me shk ne miet	m³	362		
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m³	156		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	95		
4	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=400 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	76		
5	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	143		
6	3.An/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=600 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	182		
7	2.575	Ndertim puseta kontrolli D 1.0 m; H =1.5m	cope	6		
8	anal. 3	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm, perfshi mbushjen me rere	ml	388		
9	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	38		
		shuma 3				
E		PUNIME PER SINJALISTIKE RRUGORE				
2	man.3. An 158	F.V. Tabela rrugore te ndryshme D=60cm	cope	8		
3	man.3. An 156	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	6		
		shuma 4				
		PUNIME NE RRJETIN UJESJELLES				
1	anal. 2	Riparim difektesh ne linjat e ujesjellesit sipas dimensionit ekzistues	cope	10		

2	anal. 1	Lidhje te paparashikuara (komplet)	cope	9		
3	3.87/a	Germim dheu kanale me eskavator	m ³	327		
4	3.44/1	Germim dheu kanale me krah per pusetat	m ³	12		
5	2.258	Shtrese me zhavor	m ³	23		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	57		
7	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, PN 20	ML	120		
8	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, PN 20	ML	77		
9	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 20	ML	71		
10	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm,PN 20	ML	47		
11	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, PN 20	ML	75		
12	fature	F.V Saracineske celiku me flanaxha d=160mm,	cope	1		
13	fature	F.V Saracineske celiku me flanaxha d=250mm,	cope	2		
14	2.261	Shtrese rere dhe mbulim tubi	M3	70		
15	man.3 An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	18		
16	man.3 An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	18		
17	3.238	F.V. Beton M-100	m ³	2		
18	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	1		
19	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	5		
20	anal.7	Fur.vend.Saraçineske Ø63	cope	13		
21	anal.8	F.V Ti kruq elektrofuzive Ø 40	cope	1		
22	anal.9	F.V Ti elektrofuzive Ø 160	cope	1		
		shuma 5				
		PUNIME PER LINJAT REZERVE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m ³ , ne kanale , toke zak, kategoria III. me shk ne miet	m ³	165		
2	3.45/1	Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	85		
3	3.497	Germim dheu per pusetat + transp. mat . 10km	m ³	35		
4	M2. AN.19	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 80x80cm H=100cm	cope	12		
5	3.653	F.V. Tuba P.V.C. D=160mm d=3mm	ml	255		

6	3.654	F.V. Tuba P.V.C. D=110mm d=3mm	ml	255		
7	man.3 An- 57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	12		
8	man.3 An- 56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	12		
9	2.261	Mbushje me rere	m3	1		
10	3.238	F.V. Beton M-100	m ³	4		
11	2.258	Mbushje me zhavor	m3	75		
12	2.258	Mbushje me zhavor	m3	75		
13	anal.6	Preje asfalti dhe riparim I tij	m2	4.8		
		shuma 6				
		shuma 1-6				
		tvsh 20%				
		Shuma perfundimtare				

Preventivat jane punuar sipas cmimeve te miratuara me
Vendim i KM nr 629, datë 15.07.2015“ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit
dhe të analizave teknike të tyre

Preventivi u ripunua nga Drejtoria e Planifikimit

ing Valentina Jance

Drejtori

Ark. Altin Pali

Miratohet

Kryetari
Juliana Memaj

