

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: "Shtesa e rruges "Sistemim - Asfaltim Rrugës Mara, Sistemim - Asfaltim vazhdim i Rrugës Allcaushaj (Faza II), Marikaj dhe Sistemim-asfaltim segmenti i Rrugës së Llanajve, Marqinet""

BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A. RRUGA MARA MARIKAJ						
1.A		Punime ne shtrese rruge				
1	3.25/a	Germim dheu per trotuare t=20 cm me krahe toke e zakonshme	m3	19.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	19.0		
3	3.2	Shtrese çakulli mbeturine kave, t=15cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri (2 shtresa), per bankina	m2	100.0		
4	3.244/1	Shtrese b/a C20/25, t=15cm me zgare hekuri 10Ø8 / m2 ne trotuar	m3	14.4		
5	2.2	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.8		
		Shuma 1.A				
2.A		Punime ne mure mbajtes dhe prites				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	240.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	240.0		
3	3.2	Struktura monolite betoni C 20/25 (Per Mure Mbajtes e Prites themel e lartesi)	m3	279.0		
4	2.2	F. V hekur betoni periodik + Ø10 mm, Feb-44	ton	2.0		
5	3.3	F.V hekur betoni periodik, Feb-44, >Ø12 mm	ton	1.5		
6	3An-1	F.V guardrail, per muret mbajtese N2 me dy valezime ne nje ane	ml	2.0		
		Shuma 2.A				
3.A		PUNIME RRJETI K.U.B DHE K.U.Z				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	75.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	75.0		
3	An-9	Mbushje me zhavorr (mbi tuba)	m3	40.0		
4	An.2.576	Ndertim pusete kontrolli per KUB, 1.5x1.5x1.5m, me kapak gize	cope	2.0		
5	3.4	FV tubo kuz b/a 500mm mbi shtrese betoni	ml	58.0		
6	3An/1t	FV tubo te rinjezuar HDPE SN8 D=315 mm per KUZ	ml	14.0		
		Shuma 3.A				
		SHUMA TOTALE A. RRUGA MARA				
B. RRUGA ALLCAUSHAJ MARIKAJ						
1.B		Punime ne mure mbajtes dhe prites				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	70.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	70.0		
3	3.2	Struktura monolite betoni C 20/25 (Per Mure Mbajtes e Prites themel e lartesi)	m3	85.0		
4	2.2	F. V hekur betoni periodik + Ø10 mm, Feb-44	ton	3.5		
5	3.3	F.V hekur betoni periodik, Feb-44, >Ø12 mm	ton	2.3		
		Shuma 1.B				
		SHUMA TOTALE B. RRUGA ALLCAUSHAJ				
C. RRUGA LLANAJ MARQINET						
1.C		Punime ne mure mbajtes dhe prites				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	27		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	27.0		
3	3.2	Struktura monolite betoni C 20/25 (Per Mure Mbajtes e Prites themel e lartesi)	m³	53		
4	2.2	F. V hekur betoni periodik + Ø10 mm, Feb-44	ton	1.5		
		Shuma 1.C				
		SHUMA TOTALE C. RRUGA LLANAJ				
		PERMBLEDHESE A+B+C				
		FONDI REZERVE	0%			
		Shuma pa t.v.sh				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				