

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti : Rehabilitimi (i pjeseshem) i rrjetit kullues te Fushes Shkoze- Sevaster,

Bashkia Selenice , Vlore

Nr.	Nr An	ZERAT E PUNES	Njesi	Ndare sipas kanaleve Kullues								Totali
				KK 1	KK 1-1	KK 1-4	KK 2 -1D	KK 2 -1M	KK 2 -2D	KK 2 -2M	KK 2 -3D	
1	3.3	Prerje bime e shkulte rrenje Fi deri 10 cm	m2	617.75	520.08	454.96	695.612	706.2	665.28	568.48	673.64	4902.0
2	3-87a+ 3-101a +3 25 a	Germim dheu me eskavator per rizekionimin e kanalit 10 % punime me krah per pastrimin e veprave	m3	575.8	566.1	423.5	615.9	595.4	495.8	402.4	446.7	4121.6
3	3-47/1	Mbushje e ngjeshje me dhe	m3		7.2	35.3	63.0	38.5	69.7	132.3	116.4	462.3
4	3-243	Betone M 200 per riparime e rindertim veshje e mure (per ballinat e tobinove ekz ne derdhje te kanaleve kullues)	m3	1.2		-	-					1.2
5	An	Tombino me D=80cm dhe l=5m	cope		1	1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0
6	An	Prishje e shkulte vepra egzistuese	cope		1		1			1		3.0
		Shuma 1										

Nr.	Nr An	ZERAT E PUNES	Njesi	Ndare sipas kanaleve Kullues								Totali
				KK 2 -3M	KK 2 -4D	KK 2 -4M	KK 3 -1	KK 3 -2	KK 3 -2 1	KK 3 -2 2	KK 3 -2 3	
1	3.3	Prerje bime e shkulte rrenje Fi deri 10 cm	m2	751.295	699.384	592.848	847.875	1106.04	300.52	511.635	620.07	5429.7
2	3-87a+ 3-101a +3 25 a	Germim dheu me eskavator per rizekionimin e kanalit 10 % punime me krah perfshi pastrimin e veprave	m3	495.1	624.3	434.4	872.5	1276.6	582.5	566.2	785.8	5637.5
3	3-47/1	Mbushje e ngjeshje me dhe	m3	44.4	16.0	34.0	1.6	16.5	0.0	0.0	7.0	119.4
6	3-243	Betone M 200 per riparime e rindertim veshje e mure (per ballinat e tobinove ekz ne derdhje te kanaleve kullues)	m3				4.8	3.3				8.1
8	An	Tombino me D=80cm dhe l=5m	cope	1.0	1.0	1				1.0	1.0	5.0
12	An	Prishje e shkulte vepra egzistuese	cope									0.0
		Shuma 2										

- Vljon -

Nr.	Nr An	ZERAT E PUNES	Njesi	Ndare sipas kanaleve Kullues								Totali
				KPerroi S1	KPerroi S2	KPerroi S3	KK 4	KK 4 -1	KK 4 -2	KK Shka rkues	KUL Dushkarak	
1	3.3	Prerje bime e shkulte rrenje Fi deri 10 cm	m2	1912.88	1745.28	1761.98	308.088	1030.52	9.775	156	240.0	7164.5
2	3-87a+ 3-101a +3 25 a	Germim dheu me eskavator per rizekionimin e kanalit 10 % punime me krah per pastrimin e veprave	m3	1349.7	1224.2	1526.3	338.8	806.0	786.0	286.2	220.2	6537.6
3	3-47/1	Mbushje e ngjeshje me dhe	m3	140.0	20.0	7.3	20.3	42.8	72.1	12.5	0.0	314.9
4	3-243/1	Beton M 200 per veshje kanali (KUL)	m3							52.2	56.7014	108.9

5	3-280	Hekur betoni per perforcim veshje	Ton							1.067	1.280	2.347
6	3-243	Betone M 200 per riparime e rindertim veshje e mure (per ballinat e tombinove ekz ne derdhje te kanaleve kullues)	m3				12.7		4.1		4.8	21.6
8	An	Tombino me D=80cm dhe l=5m	cope	1.0	1.0	1.0		1.0			1	5.0
12	An	Prishje e shkulje vepra egzistuese	cope	1.0	1.0	1.0						3.0
		Shuma 3										
		Shuma 1 +3+2+3										
		Fond rezerve 5 %										
		Shuma										
		TVSH - 20 %										
		Shuma me TVSH										
		Shpenzime mbikeqyrje e kolaudimi										
		Shuma Totale										

Shenim: 1. Ne zerin " Punime per riseksionim kanali " perfshihen te gjitha proceset e punes per rehabilitimin e kanalit si: germimi e rrafshimi i

dherave te germuara dhe atyre ekzistuese ,sistemimin e tyre (perfshi edhe transportin po qe nevoja),prerja e bimeve e pemeve ,pastrimi i veprave te artit nga llumrat etj.

2. Ne kete preventiv ,vleresimi i punimeve te veshjes me beton per riparimet e veshjeve egzistuese , si dhe per riparimet e veprave te artit eshte bere i perfart.

Saktesimi i tyre do te behet nga supervizioni pas realizimit te germimeve dhe vrojtimet te gjendjes faktike te veshjes me beton.Miratimi perfundimtar nga Punedhenesi

3. Ne marreveshje me O.P.U-ne dhe pushtetin lokal ,pozicioni i vendosjes se veprave te artit ,mund te ndryshoje nga nje pikete ne tjetren ose nga nje kanal ne tjetrin ,por

qdo ndryshim i permendur me sipër do te rivleresohet e njihet vetem pasi te merret konfirmimi nga supervizioni e punedhenesi

Tirane, dhjetor - Janar 2019



Preventivues

Ing. Vladimir Agalliu