

**PREVENTIVI PERFUNDIMTAR**

**Objekti: "Skema Ujitesë Ballaban, Ujitja e Fushes Ballaban, vazhdim"**

VAZHDIM I TE DY DEGEVE DEGA E MAJTE DHE DEGA E DJATHTE

**1. Rehabilitimi i Kanalit Ballabanit krahu majte**

Nr.	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.2	Prerje e pastrim nga ferat ne kanal in ekzistues	m2	234		
2	3.45/1	Germim kanali toke e zakonshme	m3	1900		
3	3.47/1b	Mbushje+ngjeshje toke zak. kanal e bankina	m3	1332		
4	3.243/1	Beton C16/20 veshje kanali betoni	m3	457		
5	An.18	Ndertim ure Hd=1.5m, L= 5m	cope	1		
6	3.343/0	Mbrojtje nga gerryerjet te perroit te tubacionit ,Pk 42,43 me gabiona,L=20ml	m3	13.5		

**2. Rehabilitimi i Kanalit Ballabanit krahu djathte**

1	3.2	Prerje e pastrim nga ferrat ne kanal in ekzistues	m2	13467		
2	3.45/1	Germim kanali toke e zakonshme	m3	4480		
3	3.47/1b	Mbushje+ngjeshje toke zak. kanal e bankina	m3	361		
4	3.243/1	Beton C16/20 veshje kanali betoni	m3	520		
5	An.13	Ndertim Sifoni i ri Nr dy, me tub celiku Ø=508/6.3 L=112ml, Corogunje fushe	cope	1		
6	An.17	Ndertim ure kembesore Hd=2m, gjeresi 1m	cope	4		
7	An.33	Prize 40x50 cm me Barazh 80x80cm, L=3ml, me tubo Ø=400 mm, L=3ml	cope	5		
8	An.34	Prize 40x50 cm me Barazh 70x80cm, L=3ml, me tubo Ø=400 mm, L=3ml	cope	7		
9	An.16	Shkarkues tip Prize 80x80, me veshje L=15 ml	cope	1		
		<b>Shuma</b>				
		5% fond rezerve				
		<b>Shuma</b>				
		TVSH (20%)				
		<b>TOTALI</b>				