



BASHKIA TIRANE
PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: Rehabilitimi i parkut "Rinia"

Nr	Nr. An.	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME NDERTIMI						
PUNIME DHEU						
1	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV (shkallaret, duna)	m³	4932.20		
2	3.47/1c	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik (sheshi i kafsheve)	m³	60.00		
3	2.426/3	Prishje shtrimi ekzistues	m³	988.00		
4	2.37/1b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km	m³	988.00		
Vlera						
BIMESIA						
1	an1	FV Peme te larta (Pinus pinea / Pishë e butë)	cope	10.00		
2	an2	FV Peme te larta (Pinus Halepensis / Pishë e egër)	cope	30.00		
3	an3	FV Peme te larta (Platanus Orientalis / Rrapi)	cope	7.00		
4	an4	FV Peme te uleta (Tilia Cordata / Bliri)	cope	9.00		
5	an5	FV Peme te uleta (Tilia Platyphyllos / Bli)	cope	5.00		
6	an6	FV Peme te uleta (Tilia Tomentosa / Bliri i Kuq)	cope	16.00		
7	an7	FV bime lavandula intermedia	cope	500.00		
8	an8	FV bime Buxus sempervirens	cope	500.00		
9	an9	FV Mbushje me humus	m²	7680.00		
10	an10	FV Mbjellje bari	m²	6916.00		
11	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m²	9931.00		
Vlera						
PUNIME HEKUR GURI DRURI						
1	an11	FV gur masiv per shkallare	m³	78.00		
2	2.181	Konstruksione metalike (Kend lojrash per femije)	ton	4.12		
3	an12	FV Trungje druri l=300 Ø35	cope	12.00		
4	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (Baseni ujqor)	ton	3.64		
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 (Baseni ujqor)	m³	82.00		
6	An 26/b	Aditiv betoni ne pluhur me baze krisrtaline per basene/vaska/diga	kg	190.00		
Vlera						
PUNIME SHITESASH						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	2729.00		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	2729.00		
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m²	2729.00		
4	an13	FV Shtrim me pllaka guri, rruga kryesore	m²	2729.00		
5	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m²	1450.00		
6	an51	Shtrese tartani, t=1.2cm	m²	1455.00		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (Nenshtrese e tartanit t=10cm)	m³	150.00		
9	2.258/2	Shtrim me zhavor sheshi i kafsheve	m²	250.00		
Vlera						
PUNIME ELEKTRIKE						
Kabllot + Tuba						
1	4.131/3.7	F.V. Kabell FG16OR, S = 4(1x25)+1x16 mm², 600/1000 V	ml	60.00		
2	An.26	F.V. Kabell FG16OR, S = 5x6 mm², 600/1000 V	ml	2300.00		
3	4.150/3	F.V. Kabell FG16OR, S = 3x2,5 mm², 600/1000 V	ml	200.00		
4	4.150/7	F.V. percjellesa Cu izoluar Verdhe-Jeshil 16mm2	ml	60.00		
5	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	650.00		
6	3.An/55	F V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	60.00		
Vlera						
Sistemi i Ekuipotencializimit dhe Tokezimit						
1	2.1/a	F.V. Germim e mbushje Kanali (b * h * l) = (0,4*0.4*3000)m+(0.8*0.4*315)	m³	250.00		
2	2(2.a-73)	F.V. Elektroda Tokezimi Cu L = 1.5m	cope	39.00		
3	4(Nr 212)	F.V.Kapikorda Cu.,deri ne 95 mm²	cope	100.00		
4	An.27	F.V. Percjelles bakri 1x35mm² per tokezimin	ml	2300.00		

5	An.28	F.V. Morseta tokezimi Cu universale	cope	60.00		
		Vlera				
		Sistemi i Komandimit te ndricimit				
1	An.29	F.V. Modul Kontrolli Dali 4x64 ndricues	cope	1.00		
2	An.30	F.V. Modul LINX 120 kontrolle qendrore	cope	1.00		
3	An.31	F.V. Modul kontrolli Ndricimi On/Off 8 dalje	cope	1.00		
4	An.32	F.V. Modul LINX 120 kontrolle qendrore	cope	1.00		
5	An.33	F.V. LINX 120 Logic module hyrje dalje I/O module	cope	1.00		
6	An.34	F.V. Sensor per nivelin e nricimit I jashtekomunikim ne LON	cope	1.00		
7	An.35	F.V. Nderfaqje per Fiber optike FO UTO	cope	10.00		
8	An.36	F.V. panel grafik per ndricimin	cope	1.00		
9	An.37	F.V. Kabell Fiber optike me 6 core per komunikimin e sistemit te kontrollit te ndricimit	ml	1000.00		
10	An.38	F.V. Kabell kontrolli 2x2x0.8 per komunikimin e sistemit te kontrollit te ndricimit	ml	2500.00		
11	An.39	F.V. P06 Paneli automatik I Ndricimit (per 420 adresa Dali perfshire kabllimet)	cope	1.00		
		Vlera				
		PUNIME HIDROTEKNIKE				
		Sistemi i ujitjes				
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, në kanale me gjerësi deri 2 m, tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet	m³	350.00		
3	3.158/5a	Transport dheu 5 km	m³	350.00		
3	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	5.00		
4	2.261	Mbushje me rërë	m³	5.00		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	2.20		
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m³	3.00		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m³	51.50		
8	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m³	3.00		
9	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.90		
10	2.491/g	F.V. Tub PE100 Ø 90 mm PN 10 atm	ml	32.00		
11	An.43	F.V. Tub PE100 Ø 75 mm PN 10 atm	ml	1166.00		
12	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN 10 atm	ml	75.00		
13	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN 10 atm	ml	150.00		
14	2.491/d	F.V. Tub PE100 Ø 40 mm PN 10 atm	ml	200.00		
15	2.491/c	F.V. Tub PE100 Ø 32 mm PN 10 atm	ml	200.00		
16	2.491/b	F.V. Tub PE100 Ø 25 mm PN 10 atm	ml	430.00		
17	An.44	F.V. Tub PE DN 12 mm PN 10 bar me emetitor në tubacion Distanca mes emetitorëve 45 cm, prurja e emetitorëve 2.73 l/orë	ml	200.00		
18	An.45	F.V Ajrues DN 20 mm në linjën e tubacionit kryesor	cope	2.00		
19	An.46	F.V Pusetë shkarkuesi manual komplet në linjat e tubacionit kryesor	cope	3.00		
20	An.47	F.V Pusetë komandimi + valvol elektrike + filtër + rregullator presioni	cope	3.00		
21	An.48	F.V Pompë presioni $q = 8.0$ l/s, $H > 70$ m komplet	cope	1.00		
22	An.49	Sprucator per ujitje 22cm, rrezja 360°, presioni 2.1-6.2Atm, rrezja mbuluese 11.9-19.8m, 660-4930Lt/h, filetimit 1"	cope	24.00		
		Vlera				
		Punime ndërtimi në rrjetin e drenazhimit të ujërave atmosferike				
1	3.87/a	Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m³, në kanale me gjerësi deri 2 m, tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet	m³	80.00		
4	3.378	Mbushje/ngjeshje me zhavorr të imët	m³	48.00		
5	2.19	Mbushje/ngjeshje me material të gërmuar	m³	32.00		
6	3.An/1t	F.V. Tub H.D.P.E i brinjuar DN/OD 315 mm, SN 8, CL 8 kN/mm²	ml	330.00		
7	3.An/pp	Puseta shiu 40 x 70 me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	7.00		
8	An-6	F.v Gjeotekstil për filtrimin e pusetave	m²	20.00		
9	2.258	Nenshtrese zhavori per filtrimin e pusetave	m³	1.80		
10	2.575	Pusetë kontrolli 1 x 1 x 1.5m	cope	2.00		
		Vlera				
		Punime hidrosanitare (MNZ)				
1	3.87/a	Gërmim dheu me eskavator 0.15 m³, në kanale me gjerësi deri 2 m, tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet	m³	90.00		
2	3.46/1	Gërmim kanali në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m²	m³	8.00		
3	3.378	Mbushje/ngjeshje me zhavorr të imët	m³	40.00		
4	2.19	Mbushje/ngjeshje me material të gërmuar	m³	53.00		

5	2.492	F.V. Tub zinkato dhe rakorderi $\Phi > 1 "$	kg	2000.00		
6	an 50	F.V hidrante te jashtme Ø 80 mm	copë	4.00		
		Vlera				
		Vlerësimi i kostos				
		PROJEKTET				
		Punime ndertimi				
		Punime hidroteknike				
		Punime elektrike				
		Fondi rezerve 5%				
		MOBILIM URBAN				
1	an14	F.V Kosha mbeturinash 45*45*90	cope	26.00		
2	an15	FV. Stola dru masiv 220*63*45	cope	12.00		
3	an16	FV. Stola dru masiv 63*63*45	cope	19.00		
4	an17	FV. Fushe Shahu 480x480cm	cope	1.00		
5	an18	FV. Kend lojrash per femije	cope	4.00		
6	an26	FV. Zgara parkimi per bicikletat	cope	4.00		
		Vlera				
		MOBILIM URBAN sheshi I kafsheve				
1	an19	F.V. Tavoline lekundese 300*60*45	cope	2.00		
2	an20	F.V. Tavoline me dy rampa me sheshpushim 400*60*65	cope	2.00		
3	an21	F.V. Tavoline me dy rampa 400*60*75	cope	2.00		
3	an22	F.V. pengesa per kercim 80*100	cope	6.00		
4	an23	F.V. Tunel druri 150*60	cope	2.00		
5	an24	F.V. Tavoline kercimi	cope	2.00		
6	an25	F.V. Piketa per manovra ne toke	cope	7.00		
		Vlera				
		Pajisjet Elektrike				
1	An.40	F.V.Ndricues Dekorativ LED 48W 8832 lumen,rendiment 184 lumen/w shtylle 4m sipas specifikimeve ne projekt .	cope	39.00		
2	An.41	F.V.Ndricues Dekorativ LED tokesor sipas specifikimeve ne projekt.	cope	21.00		
3	An.42	F.V.PANELI i NDRICIMIT realizuar ne kasete vetrorezine , I. Kompletuar me mbrojtje magneto-termiko-diferenciale dhe rikycje automatike .	cope	1.00		
		Vlera				
		SHUMA (A+B) PA TVSH				
		T. V. SH. 20%				
		SHUMA ME TVSH				





j

