

BASHKIA MALESI E MADHE**MIRATOHET****KRYETAR****Z.Tonin MARINAJ****PREVENTIVI PA CMIME I PUNIMEVE****Objekti****SISTEMIM ASFALTIM "RRUGA VUKPALAJ" □****Faza****PROJEKT ZBATIM**

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES L=1200 m						
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	540.0		-
2	3.45/1	Germim kanalesh ne token te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	93.0		-
3	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	5,400.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	653.0		-
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	104.0		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	4,300.0		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,300.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=1x10 cm, (bankinë)	m2	1,250.0		-
		Shuma	2			-
3	Punime te ndryshme (Punime prishje)					
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	4.0		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m3	3.20		-
		Shuma	3			-
4	Punime betoni e betonarmeje					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	7.0		-
		Shuma	4			-
		Shuma	A			-
II		Fond Rezerve 1% (I)	1%			-
III		Shuma (I + II)				-
IV		TVSH 20 % (III)	20%			-
		VLERA TOTALE (III + IV)	Shuma			-

PREVENTIVOILENI-ING shpk
Ing.Nikoll PALUCA