

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: REHABILITIMI I DIGES REZERVUARIT OKSHTUN, PASTRIM I KANALEVE VADITES DHE KULLUES

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		PUNIME NE DIGEN E REZERVUARIT OKSHTUN				
1	An-49	Prishje struktura prej betoni paretet ekz. te diges	m3	174		
2	An.3.197/1	Skarifikim + nivelim shtrese ekzistuese ne trup dige t = 50 cm, me makineri + transport	m2	9552		
3	3,164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	2866		
4	An-9	Mbushje me zhavorr ne trupin e diges t=30cm	m3	2866		
5	An-164/1b	Mbushje me gur gurore ne trupin e diges, perhapur e ngjeshur me makineri t=50cm + transport nga karriera	m3	4776		
6	3,211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=30cm, perhapur e ngjeshur makineri per rrugen e kurores diges	m2	1780		
7	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø200	cope	1		
8	2,584	Puseta e Marrjes ujit 2x2x1,5m	cope	2		
9	3,245	Struktura monolite betoni C 25/30 per parapet dige	m3	352		
10	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm per parapet dige	ton	13		
		Shuma A				
B		PUNIME PER PASTRIMIN E KANALEVE VADITES TE REZ.OKSHTUN				
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8566		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet per pastrimin e bankinave	m3	6254		
3	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. Per pastrimin e veprave te artit	m3	48		
4	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	13059		
	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	14868		
		Shuma B				
C		PASTRIM I KANALEVE VADITES E KULLUES "KALUSH - GOSE"				
1		PASTRIM I KANALIT ASFALT-STALLAT				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	4250		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	7980		
		Shuma 1				
2		PASTRIM I KANALIT ASFALTI-KK5 (RRUGA ZHABJAK)				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	1510		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	2600		
		Shuma 2				
3		PASTRIM I KANALIT GOSE E MADHE - K.K.KALUSH				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	2995		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	6450		
		Shuma 3				
4		PASTRIM I KANALIT GOSE E MADHE - GOSE E VOGEL				

1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	2010		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	3350		
		Shuma 4				
5		PASTRIM I KANALIT UJRAVE TE ZEZA - XHAMIA				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	2255		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	5100		
		Shuma 5				
6		PASTRIM I KANALIT KENETE - KK5				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	3208		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	5840		
		Shuma 6				
7		PASTRIM I KANALIT KK5 - HUQT				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	4160		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	7700		
		Shuma 7				
8		PASTRIM I KANALIT KK5 - MANASTIRI KALUSH				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	7030		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	14455		
		Shuma 8				
9		PASTRIM I KANALIT KULLUES TE KALUSHIT				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	1250		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	3400		
		Shuma 9				
10		PASTRIM I KANALIT DOBJANIT				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	3360		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	7110		
		Shuma 10				
11		PASTRIM I KANALIT TEK TREKENDESHI				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	2310		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	5357		
		Shuma 11				
12		PASTRIM I KANALIT TE SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	337		
2	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	625		
		Shuma 12				
		Shuma C				
		SHUMA A+B+C				

		Fondi Rezerve	3%			
		Shuma pa t.v.sh				
		T.V.SH	20%			
		TOTALI me t.v.sh				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
"ARABEL - STUDIO" sh.p.k.

Ing. Ardi ARKAXHIU