

Preventiv

Objekti: Rruga auto Kukaj - Puke

Nr. Re.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (seksion i lire)	m3	3385		
2	3,137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke (seksion i detyruar)	m3	316		
3	3,353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	447		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3254		
2. PUNIME SHITRESA RRUGORE						
1	3,21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	869		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	869		
3	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm (+bankina)	m2	3713		
4	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	4442		
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	4442		
6	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak	m2	4442		
3. PUNIME VEPRA ARTI						
1	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	4826		
2	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 (bordura majtas trotuarit, kuneta, kanale, trotuare)	m3	398		
3	3,245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	565		
4	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	79		
5	3,352	Mbushje me gur kave	m3	0,25		
6	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri dhe trotuare ne rotondo	m2	289		
7	3,618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	985		
4. PUNIME PARAPREGADITORE ELEKTRIKE						
1	an	F.V tub P.V.C fleksibel F 90 mm me dy shtresa	ml	900		
2	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	36		
5. PUNIME KANALIZIMESH						
1	2,519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm (drenazhimi ne mure)	ml	98		
2	2.523/1	F.V Tuba PVC F=200 mm te brinjezuar	ml	9		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30		
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	83		
5	3,365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	3		
6	An - 18	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	cope	4		
7	An - 18/a	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm (pa kapak)	cope	1		
8	An - 19	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	2		
9	2,575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1		
6. PUNIME SINJALISTIKE						
1	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2283		

2	An1	Guardrail - N2 anesore me 2 valez. Ne 1 ane, W2 + aksesori	ml	50		
3	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	8		
4	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	10		
5	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	10		
6	An59	Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	cope	10		
7	An149	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	4		
7. PUNIME GJELBRIMI						
1	an	F.V dhe humusor	m ³	11		
2	3,643	Mbjellje bari ne skarpas	m ²	22		
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	67		
		Shuma Totale				
		tvsh 20 %				
		Shuma totale per kryrjen e punimeve				

PREVENTIVUES

ING. LAVDRIM BRUKA

(liq. K860/2)

