

Preventiv

OBJEKTI: Rikonstruksion rruga "Shasi"

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	5		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1.210		
					Shuma A	
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES				
1	3,137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 mł, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	527		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	267		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1.333		
4	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m ²	1.128		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m ²	1.128		
6	3,62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	372		
7	3.243/1	Struktura monolite te holla betoni C16/20(kuneta)	m ³	36		
8	3,241	Shtrese betoni C12/15 (beton per trotuarin)	m ³	38		
9	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	75		
10	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	372		
11	2,290	Bordura trotuari 20 x 35 cm te parapergatitura	ml	850		
12	3,287	F V hekur betoni i zakonshem R 6 ~ 10mm	ton	1,9		
					Shuma B	
C		PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE BARDHA DHE TE ZEZA				
1	3,379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	285		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	351		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	120		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	360		
4	3.An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	300		
5	An.1	Pusete b/a shiu 40 x 60 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	17		
6	An-20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	8		
7	3,139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40 mł, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	659		
					Shuma C	
D		PUNIME PER UJESJELLESIN				
1	3,379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	53		
2	3,137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 mł, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	153		
3	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	350		
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	100		
5	2,575	Puse kontrolli 1x1x1,5m	cope	8		
6	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	88		
					Shuma D	

E		PUNIME ELEKTRIKE				
1	3. An/53	FV shtylla metalike per ndricim, H=7m	cope	17		
2	An	FV ndricues LED ,4500lm, IP65 4000 K	cope	17		
3	An	Pusete kontrolli betoni,p/f 40x40x40 cm	cope	17		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	17		
5	An- M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
6	An.3	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	410		
7	An.4	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	120		
8	An.5	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x 6mm2	ml	410		
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ř 80	ml	410		
10	3,379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	40		
11	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	120		
					Shuma E	
G		PUNIME PER SINJALISTIKEN				
1	An151	Boje bikomponente	m ²	130		
3	An57 (M-3)	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	cope	2		
					Shuma F	
		SHUMA (A - F)				
		FONDI REZERVE 2%				
		SHUMA 1				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				

Per: C.E.C GROUP shpk

Ing. Vangjush MBRICE

Ing. Anduen MBRICE