

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2		Linja e dergimit Depo Lalez - Depo Shete				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	7623.9		-
2	2.5/a	Germim kanalesh ne toke te forte	m³	846		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	8470		-
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	3		-
5	Anal - 1	Prerje asfalti	m²	2320		-
6	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	2320		-
7	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	2320		-
8	3.209	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m²	2320		-
9	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	2320		-
11	2.261	Mbushje me rere	m³	2033		-
12	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	2626		-
13	Anal - 2	F.V. Tub PE100 Ø 160 mm PN 16 atm	ml	3525		-
14	2.491/j	F.V. Tub PE100 Ø 160 mm PN 10 atm	ml	5893		-
15	Anal - 3	F.V. Tub PE100 Ø 140 mm PN 10 atm	ml	656		-
16	2.536	Kalim me tub celiku D = 193.7 / 5.0 mm	kg	2796		-
17	2.130/1a	Beton M-200 per kalimet me tub çeliku	m³	35		-
18	Anal - 4	Prova ne tubin	ore	24		-
19	Anal - 5	Pastrim tubi	ore	16		-
20	Anal - 6	Shperlarja e tubit	ore	12		-
21	Anal - 7	Marrje e analizave	cope	8		-
22	Anal - 8	Dizifektim i tubit	ore	9		-
			Shuma 2			-
2.1	Puseta tip Ajruet					
1	4.113/8	Paddle flanaxhe per tub PE Dn 160 ÷ 50 mm Pn 16	cope	2		-
2	4.113/8	Flanaxhe adaptor tub PE Dn 160 ÷ 50 mm Pn 16	cope	2		-
3	4.121/8	F.v saraçineska Sferike d = 160 ÷ 50 mm Pn 16 bar	cope	1		-
4	Anal - 9	Ajrues D = 50 mm 16 at,	cope	1		-
5	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
			Shuma (12 cope)			-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2.2	Puseta tip Shkarkues					
1	Anal - 10	Tee prej Gize me Fllanxhë - DN 160 ÷ 50 mm	cope	1		-
2	4.121/8	F.v saraçineska Sferike d = 160 ÷ 50 mm Pn 16 bar	cope	1		-
3	Anal - 11	Pjese Çmontuese DN 80 mm	cope	1		-
4	Anal - 12	F.v saraçineska Sferike d = 80 mm Pn 16 bar	cope	1		-
5	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
			Shuma (9 cope)			-
Shuma 2 - 2.2						-
3		Linja e dergimit pusete manovrimi Draç - Depo Draç				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	63		-
2	2.5/a	Germim kanalesh ne toke te forte	m³	7		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	70		-
4	Anal - 1	Prerje asfalti	m²	60		-
5	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	230		-
6	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	230		-
7	3.209	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m²	230		-
8	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	230		-
9	Anal - 13	Sperkatje me bitum 1 kg/m²	m²	230		-
10	2.261	Mbushje me rere	m³	10		-
11	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	26		-
12	2.15	Mbushje ngjeshje me material te germuar	m³	11		-
13	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN 10 atm	ml	97		-
14	Anal - 4	Prova ne tubin	ore	4		-
15	Anal - 5	Pastrim tubi	ore	2		-
16	Anal - 6	Shperlarja e tubit	ore	1		-
17	Anal - 7	Marrje e analizave	cope	1		-
18	Anal - 8	Dizifektim i tubit	ore	2		-
			Shuma 3			-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5.1	Rruge per hyrjen ne Depo 100 m³					
1	3.18	Ndertim kasonete ne toke te forte	m²	200		-
2	3.352	Mbushje ngjeshje me gur kave tmes = 40 cm	m³	320		-
3	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	160		-
			Shuma 5.1			-
5.2	Punime Ndertimi ne Depo 100 m³					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	157		-
2	2.15	Mbushje ngjeshje me material te germuar	m³	68		-
3	2.258	Shtrese zhavorri 10 cm	m³	3		-
4	2.112/2	Shtrese betoni M. 150 te ndryshme	m³	4		-
5	2.133/1	Mure b/a M. 250	m³	32		-
6	2.133/1	Beton M. 250 themel + dysHEME	m³	21.5		-
7	2.122/1a	Soleta b/a M. 250	m³	6.8		-
8	2.166	Hekur betoni Ø -10 mm	Ton	2.16		-
9	2.167	Hekur betoni Ø > 10 mm	Ton	1.78		-
10	2.181	Detaje metalike + shkalle	Ton	0.9		-
11	2.401	Bojatisje mbi metal	m²	26		-
12	Anal - 14	Kapak drose 5 cm	cope	1		-
13	2.203	Veshje me llamarine xingato	m²	20		-
14	Anal - 15	Suvatim me sika	m²	86		-
15	2.264	Lluster çimento ne solete	m²	28		-
16	2.197	H/izolim 2 k. katrama mure + soleta	m²	114		-
17	Anal - 16	Mbushje me argjile 20 cm	m³	54		-
18	Anal - 17	F.v Waterstop gome b = 20 cm	ml	32		-
19	2.133/1	Beton M. 250 vrima + mbushje	m³	3		-
20	2.195	Izolim 2 duar bitum (tuba)	m²	24		-
21	Anal - 18	F.v dere hekuri	m²	1		-
22	Anal - 19	F.v dritare grrile	m²	1		-
23	2.401	Lyerje boje minia	m²	114		-
			Shuma 5.2			-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5.3	Pjese Hidraulike Depo Draç 100 m3					
1	2.536	F. V. Tubacion çeliku DN 80	kg	1240		-
2	2.536	F. V. Tubacion çeliku DN 150	kg	1652		-
3	Anal - 20	F. V. Tubacion zingato 2"	kg	200		-
4	2.538	Pjese speciale çeliku DN 80-150	kg	1980		-
5	2.181	Konstruksione metalike	Ton	0.46		-
6	Anal - 21	Saraçineske komplet DN 150 Pn 16 bar	cope	2		-
7	Anal - 22	Saraçineske komplet DN 80 Pn 16 bar	cope	2		-
9	Anal - 23	Galexhant komplet mekanik DN 80 PN 10 bar	cope	1		-
10	Anal - 24	Kosh thithje komplet (pa valvol) DN 150	cope	1		-
11	Anal - 25	Kontator uji komplet DN 100 Pn 25 bar	cope	1		-
12	2.536	Tubacion çeliku per shkarkimin DN 50	kg	360		-
13	2.536	Tubacion çeliku per ajrimin DN 150	kg	180		-
			Shuma 5.3			-
5.4	Rrethimi I depos					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	112		-
2	2.112/2	Mbushje me beton M. 150	m³	56		-
3	2.118/1	Kollone beton arme M. 200	m³	20		-
4	2.167	FV Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.4		-
5	Anal - 26	Rethim objekti tel me xhemba	m²	504		-
6	2.399	Bojatisje me gelqere	m²	56		-
			Shuma 5.4			-
Shuma 5 - 5.4						-
6.1		Rruge per hyrjen ne Depot Lalez dhe Shete				
1	3.18	Ndertim kasonete ne toke te forte	m²	800		-
2	3.352	Mbushje ngjeshje me gur kave tmes = 40 cm	m³	160		-
3	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	80		-
			Shuma 6.1			-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6.2		Punime Ndertimi ne Depo 200 m3 Shete				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	673		-
2	2.15	Mbushje ngjeshje me material te germuar	m³	263		-
3	3.2	Pastrim siperfaqe me bime te vogla d~10 cm.	m²	200.00		-
4	3.183/a	Shtrese zhavorri 10 cm	m³	11		-
5	2.262/3	Shtrese betoni M. 150 te ndryshme + kanale	m³	43.5		-
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 me granil guri kave, 2 cm me krah	m²	4		-
7	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h ~ 4m, C16/20, t = 21 ~ 30 cm	m³	99		-
8	3.243/1	Shtrese b/a M. 200 dysHEME	m³	6		-
9	2.122/1a	Soleta b/a C 20/25	m³	15		-
10	2.166	FV hekur betoni periodik DN 6 - 10 mm	Ton	0.8		-
11	2.167	FV hekur betoni periodik DN > 12 mm	Ton	11.4		-
12	2.181	Detaje metalike + shkalle	Ton	0.6		-
13	2.401	Bojatisje mbi metal	m2	60		-
14	Anal - 14	Kapak drose 5 cm	m²	14		-
15	2.203	Veshje me llamarine xingato	m²	15		-
16	2.200	Lluster çimento me torkrel fin dysHEME	m²	65		-
17	2.314	Suvatim muri te brendshem + tavan torkrel	m²	310		-
18	2.332	Suvatim muri te jashtem + torkrel	m²	160		-
19	2.200	Lluster çimento ne solete	m²	68		-
20	2.197	H/izolim 2 k. katrama + soleta	m²	68		-
21	Anal - 16	Mbushje me argjile 20 cm	m³	18		-
22	Anal - 17	Mbushje me skorje	m³	8		-
23	2.200	Shtrese çimento per beton	m2	120		-
24	3.243/1	Beton C 16/20 vrime + mbushje	m³	6		-
25	2.197	H/izolim me emulsion bitumi + 2 shtresa katrama	m²	60		-
26	2.401	Lyerje boje minia	m²	70		-
			Shuma 6.2			-
6.3		Pjese Hidraulike Shete				
1	2.536	F. V. Tubacion çeliku DN 150	kg	2950		-
2	Anal	F. V. Tubacion zingato 2"	kg	200		-
3	2.538	Pjese speciale çeliku DN 150	kg	2200		-
4	2.181	Konstruksione metalike	Ton	0.76		-
5	4.121/4	Saraçineske komplet DN 100 Pn 16 bar	cope	2		-
6	4.121/8	Saraçineske komplet DN 150 Pn 16 bar	cope	6		-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	Anal	Galexhant komplet mekanik DN 150 PN 10 bar	cope	2		-
8	Anal	Kosh thithje komplet (pa valvol) DN 150	cope	2		-
9	Anal	Kontator uji komplet DN 150 Pn 16 bar	cope	1		-
10	2.536	Tubacion çeliku per shkarkimin DN 90	kg	650		-
11	2.536	Tubacion çeliku per ajrimin DN 150	kg	280		-
			Shuma 6.3			-
6.4	Rrethimi I depos 200 m3					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	168		-
2	2.112/2	Mbushje me beton M. 150	m³	84		-
3	2.118/1	Kollone beton arme M. 200	m³	30		-
4	2.167	FV Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.6		-
5	Anal - 26	Rethim objekti tel me xhemba	m²	756		-
6	2.399	Bojatisje me gelqere	m²	84		-
			Shuma 6.4			-
Shuma 6.1 ÷ 6.4						-
7	LINJA E SHPERNDARJES LALEZ DHE BIZE					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1230		-
2	2.5/a	Germim kanalesh ne toke te forte	m³	670		-
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	1900		-
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	30		-
5	Anal - 1	Prerje asfalti	ml	240		-
6	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	1600		-
7	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	1600		-
8	3.209	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m²	1600		-
9	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	1600		-
11	2.261	Mbushje me rere	m³	1114		-
12	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	2478		-
13	2.15	Mbushje me material te zgjedhur te germuar	m³	1062		-
14	Anal - 3	F.V. Tub PE100 Φ 140 mm PN I0 atm	ml	786		-
15	2.491/i	F.V. Tub PE100 Φ 125 mm PN I0 atm	ml	3706		-
16	Anal - 27	F.V. Tub PE100 Φ 75 mm PN I6 atm	ml	582		-
17	Anal - 28	F.V. Tub PE100 Φ 75 mm PN I0 atm	ml	958		-
18	2.491/f	F.V. Tub PE100 Φ 63 mm PN I6 atm	ml	440		-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
19	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN 10 atm	ml	597		-
20	Anal - 29	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN 16 atm	ml	651		-
21	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN 10 atm	ml	1669		-
22	2.491/d	F.V. Tub PE100 Ø 40 mm PN 10 atm	ml	38		-
23	2.491/c	F.V. Tub PE100 Ø 32 mm PN 10 atm	ml	282		-
24	Anal - 41	Saraçineska tip shpindel (me aks vertikal) d = 50-80 mm Pn 16 at	cope	11		-
25	2.536	Kalim me tub celiku D = 159 / 5.0 mm	kg	2850		-
26	2.130/1a	Beton M-200 per kalimet me tub çeliku	m³	42		-
27	Anal - 4	Prova ne tubin	ore	48		-
28	Anal - 5	Pastrim tubi	ore	24		-
29	Anal - 6	Shperlarja e tubit	ore	12		-
30	Anal - 7	Marrje e analizave	cope	8		-
31	Anal - 8	Dizifektim i tubit	ore	18		-
			Shuma 7			-
8	Pusete shperndarese me 5 ÷ 7 dalje					
1	2.5/a	Germim kanali me krahe	m³	0.6		0
2	3.89/a	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	30		0
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6		0
4	2.64/2	Mur tulle 25 cm	m³	0.82		0
5	2.130/1a	Beton M-200 per soleten dhe bazamentin	m³	1.1		0
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0
7	Anal - 30	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.2		0
8	2.390/1	F.v dere metalike	m²	1.1		0
9	Anal - 34	F.v Ajruet 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		0
10	Anal - 35	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		0
11	Anal - 47	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		0
12	Anal - 48	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / ¾" -50/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	7		0
13	Anal - 36	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	7		0
14	Anal - 52	F.v Saraçineskë kundra valvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	7		0
15	Anal - 53	F.v Niples 3/4 "	copë	7		0
16	Anal - 37	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	7		0

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
17	Anal - 54	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	14		0
18	Anal - 38	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1		0
19	Anal - 49	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		0
20	Anal - 54	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		0
21	Anal - 51	F.v kundralvul 3/4" Pn 16 bar	cope	7		0
22	2.491/b	F.v tub PE 100 Pn 10 bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150		0
23	Anal - 40	Rakorderi flanaxhë për tub HDPE me filet DN 50 mm Pn 16 at	cope	1		0
			Shuma 1 cope			-
			Shuma 36 cope			-
6.2	Puseta tip Ajrues					
1	4.113/8	Paddle flanaxhe per tub PE Dn 160 ÷ 50 mm Pn 16	cope	2		-
2	4.113/8	Fllanaxhe adaptor tub PE Dn 160 ÷ 50 mm Pn 16	cope	2		-
3	4.121/8	F.v saraçineska Sferike d = 160 ÷ 50 mm Pn 16 bar	cope	1		-
4	Anal - 9	Ajrues D = 50 mm 16 at,	cope	1		0
5	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
			Shuma (4 cope)			-
Shuma 6 - 6.2					-	
7	LINJA E SHPERNDARJES DRAÇ					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2817		-
2	2.5/a	Germim kanalesh ne toke te forte	m³	1207		-
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	4024		-
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	20		-
5	Anal - 1	Prerje asfalti	ml	510		-
6	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	510		-
7	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	510		-
8	3.209	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m²	510		-
9	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	510		-
11	2.261	Mbushje me rere	m³	1074		-
12	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	2060		-
13	2.15	Mbushje me material te zgjedhur te germuar	m³	880		-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
14	2.491/i	F.V. Tub PE100 Ø 125 mm PN I0 atm	ml	96		-
15	2.491/h	F.V. Tub PE100 Ø 110 mm PN I0 atm	ml	131		-
16	2.491/g	F.V. Tub PE100 Ø 90 mm PN I0 atm	ml	711		-
17	Anal - 28	F.V. Tub PE100 Ø 75 mm PN I0 atm	ml	995		-
18	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN I6 atm	ml	156		-
19	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN I0 atm	ml	1784		-
20	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN I6 atm	ml	151		-
21	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN 10 atm	ml	1244		-
22	Anal - 41	Saraçineska tip shpindel (me aks vertikal) d = 50-80 mm Pn 16 at	cope	10		-
23	2.536	Kalim me tub celiku D = 139.7 / 5.0 mm	kg	498		-
24	2.130/1a	Beton M-200 per kalimet me tub çeliku	m³	12		-
25	Anal - 4	Prova ne tubin	ore	48		-
26	Anal - 5	Pastrim tubi	ore	24		-
27	Anal - 6	Shperlarja e tubit	ore	12		-
28	Anal - 7	Marrje e analizave	cope	6		-
29	Anal - 8	Dizifektim i tubit	ore	15		-
			Shuma 7			-
7.1	Pusete shperndarese me 5 ÷ 7 dalje					
1	2.5/a	Germim kanali me krahe	m³	0.6		0
2	3.89/a	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	30		0
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6		0
4	2.64/2	Mur tulle 25 cm	m³	0.82		0
5	2.130/1a	Beton M-200 per soleten dhe bazamentin	m³	1.1		0
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0
7	Anal - 30	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.2		0
8	2.390/1	F.v dere metalike	m²	1.1		0
9	Anal - 34	F.v Ajruet 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		0
10	Anal - 35	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		0
11	Anal - 47	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		0
12	Anal - 48	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / ¾" -50/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	7		0
13	Anal - 36	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	7		0

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
14	Anal - 52	F.v Saraçineskë kundralvalvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	7		0
15	Anal - 53	F.v Niples 3/4 "	copë	7		0
16	Anal - 37	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	7		0
17	Anal - 54	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	14		0
18	Anal - 38	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1		0
19	Anal - 49	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		0
20	Anal - 54	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		0
21	Anal - 51	F.v kundralvalvul 3/4" Pn 16 bar	cope	7		0
22	2.491/b	F.v tub PE 100 Pn 10 bar DN 25 mm per lidhje me konsumatorët	ml	150		0
23	Anal - 40	Rakorderi flanaxhë për tub HDPE me filet DN 50 mm Pn 16 at	cope	1		0
			Shuma 1 cope			-
			Shuma 20 cope			-
7.2	Puseta tip Ajruës					
1	4.113/8	Paddle flanaxhe per tub PE Dn 160 ÷ 50 mm Pn 16	cope	2		-
2	4.113/8	Fllanaxhe adaptor tub PE Dn 160 ÷ 50 mm Pn 16	cope	2		-
3	4.121/8	F.v saraçineska Sferike d = 160 ÷ 50 mm Pn 16 bar	cope	1		-
4	Anal - 34	F.v Ajruës 1 1/2"	cope	1		-
5	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
			Shuma (2 cope)			-
Shuma 7 - 7.2						-
8	LINJA E SHPERNDARJES SHETE					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2353		-
2	2.5/a	Germim kanalesh ne toke te forte	m³	1008		-
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	3361		-
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	15		-
5	Anal - 1	Prerje asfalti	ml	350		-
6	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	680		-
7	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	680		-
8	3.209	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m²	680		-
9	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	680		-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
10	2.261	Mbushje me rere	m³	947		-
11	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	1690		-
12	2.15	Mbushje me material te zgjedhur te germuar	m³	545		-
13	Anal - 42	F.V. Tub PE100 Ø 140 mm PN I6 atm	ml	220		-
14	Anal - 3	F.V. Tub PE100 Ø 140 mm PN I0 atm	ml	955		-
15	Anal - 43	F.V. Tub PE100 Ø 90 mm PN I6 atm	ml	1525		-
16	2.491/g	F.V. Tub PE100 Ø 90 mm PN I0 atm	ml	257		-
17	An	F.V. Tub PE100 Ø 75 mm PN I0 atm	ml	99		-
18	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN I0 atm	ml	305		-
19	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN 10 atm	ml	799		-
20	2.536	Kalim me tub celiku D = 159 / 5.0 mm	kg	2090		-
21	2.130/1a	Beton M-200 per kalimet me tub çeliku	m³	39		-
22	Anal - 4	Prova ne tubin	ore	36		-
23	Anal - 5	Pastrim tubi	ore	18		-
24	Anal - 6	Shperlarja e tubit	ore	13		-
25	Anal - 7	Marrje e analizave	cope	6		-
26	Anal - 8	Dizifektim i tubit	ore	12		-
			Shuma 8			-
8.1	Puseta tip 1					
1	4.113/8	Fllanxhë çift për DN 150 mm Pn 16	cope	1		-
2	Anal - 44	Tee me flanaxha DN 150 mm	cope	1		-
3	Anal - 45	Reduksion Gize me flanaxhë DN 150 x 100 mm	cope	1		-
4	4.121/8	Saraçineskë DN 100 mm Pn 16 at	cope	1		-
5	4.113/4	Fllanxhë çift për DN 100 mm Pn 16	cope	0.5		-
6	Anal - 46	Rakorderi flanaxhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm	cope	1		-
7	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
8.2	Puseta tip 2					
1	Anal - 46	Rakorderi flanaxhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm	cope	2		-
2	4.113/4	Fllanxhë çift për DN 100 mm Pn 16	cope	2		-
3	4.113/8	Fllanxhë çift për DN 150 mm Pn 16	cope	1		-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	4.121/4	Saraçineskë DN 100 mm Pn 16 at	cope	2		-
5	Anal - 45	Reduksion Gize me flanhë DN 150 x 100 mm	cope	2		-
6	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
8.3	Pusete shperndarese me 5 ÷ 7 dalje					
1	2.5/a	Germim kanali me krahe	m³	0.6		0
2	3.89/a	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	30		0
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6		0
4	2.64/2	Mur tulle 25 cm	m³	0.82		0
5	2.130/1a	Beton M-200 per soleten dhe bazamentin	m³	1.1		0
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0
7	Anal - 30	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.2		0
8	2.390/1	F.v dere metalike	m²	1.1		0
9	Anal - 34	F.v Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		0
10	Anal - 35	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		0
11	Anal - 47	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		0
12	Anal - 48	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / ¾" -50/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	7		0
13	Anal - 36	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	7		0
14	Anal - 52	F.v Saraçineskë kundralvalvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	7		0
15	Anal - 53	F.v Niples 3/4 "	copë	7		0
16	Anal - 37	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	7		0
17	Anal - 54	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	14		0
18	Anal - 38	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1		0
19	Anal - 49	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		0
20	Anal - 54	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		0
21	Anal - 51	F.v kundralvalvul 3/4" Pn 16 bar	cope	7		0
22	2.491/b	F.v tub PE 100 Pn 10 bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150		0
23	Anal - 40	Rakorderi flanhë për tub HDPE me filet DN 50 mm Pn 16 at	cope	1		0
			Shuma 1 cope			-
			Shuma 24 cope			-

PREVENTIV

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT TË FSHATRAVE LALËZ, BIZË, DRAÇ DHE SHETË
NJESIA ADMINISTRATIVE ISHEM - BASHKIA DURRES**

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
8.4	Puseta tip Ajrues					
1	4.113/8	Paddle flanaxhe per tub PE Dn 140 mm Pn 16	cope	2		-
2	4.113/8	Flanaxhe adaptor tub PE Dn 140 mm Pn 16	cope	2		-
3	4.121/8	F.v saraçineska Sferike d = 150 mm Pn 16 bar	cope	1		-
4	Anal - 34	F.v Ajrues 1 1/2"	cope	1		-
5	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1,5m	cope	1		-
			Shuma (1 cope)			-
			Shuma (1 cope)			-
Shuma 8 - 8.4						-
Shuma (1 ÷ 8)						-
T.V.SH 20 %						-
Shuma						-

Preventivoi

Ing. Andrin KËRPAÇI