

PREVENTIV

Emertimi : Rikonstruksioni i rrugës "Ali Çausi" dhe sheshet e pallateve 108/3-108/12.
Vendodhja :Lagjja "Syrja Dylgjeri" , Njesia Administrative nr. 3 , Bashkia Elbasan

Sipërfaqe totale e rrugës që asfaltohet = 1184m²
 Gjatësia e rrugës që trajtohet me asfalt =266 ml
 Gjatësia e rrugës që trajtohet me pllaka =148ml
 Sipërfaqe rruge që trajtohet me pllaka =1069 m²
 Sipërfaqe e shesheve që trajtohet me pllaka =2765 m²
 Sipërfaqe trotuari të pallateve me beton të fërkuar =1011 m²
 Gjatësi kunete betoni (b=40 cm) = 551 ml
 Gjatësia e bordures monolite betoni (20x30cm) = 746 ml
 Riparim bordurë e parapërgatitur (20x35cm) =266 ml
 F.V bordurë e parapërgatitur (20x35cm) = 49 ml

Nr	Nr.An.	Lloji i punimeve	Njësi	Sasia	Çmimi	Vlera
I. PUNIME GERMIMI						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (thyerje betonesh tek trotuaret e pallateve ekzistuese + betoni ne fillimin e rruges)	m ³	50.55		
2	An	Skarifikim shtresa asfaltike me makineri t=20cm	m ²	1184		
3	3.618/an	Hegje bordura betoni 20x35 cm dhe sistemim	m	266		
4	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	1,685		
5	2.37/5a	Transport dheu deri 5 km	m ³	1,685		
		SHUMA-1	leke			
II. PUNIME NDERTIMI KUB + KUZ PER SHESHET						
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(kanalet e ujrave te bardha S=(157 ml+ 11ml)*1.2ml*0.6ml)	m ³	120.96		
2	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar(per ujrak e shiut)	ml	7		
3	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	86		
4	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	5		

5	2 An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60 cm, h = 100 cm, me kapak gize + mentesha	cope	23		
6	3.An-1/an	Riparim,ngritje dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ + vendosje pllake b/a+ kapak gize	cope	35		
7	3.An-1	Ndertim puseta betoni H < 2m, D=1m + kapak gize	cope	1		
8	2.258	Nenshtrese zhavori (nen tubacion dhe mbushje me zhavor mbi tubacion t=30cm.)	m³	35		
		SHUMA-2	leke			
		III.PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E SHESHEVE				
1	3.198	Cilindrim i trasese se sheshit te pallateve	m²	2,562.6		
2	2.258	Shtrese zhavori lumi t=10 cm, e perhapur dhe e ngjeshur me makineri	m3	255		
3	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=15 cm, trupi l rruges	m³	338.7		
4	2.166	Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	10.5		
5	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblokuese t= 8cm)	m²	2,765		
6	2.286	Shtrese me pllaka betoni gri t = 8cm + ll.ç (per kuneten)	m²	220.4		
7	2.261	Shtrese rere (mbushja e fugave te pllakave)	m³	50.90		
8	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 betonim shkallesh	m3	16.74		
		SHUMA-3	leke			
		IV. PUNIME NE TROTUARET E PALLATEVE				
1	2.258	Nenshtrese zhavori e lare	m3	101		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per trotuar me fuga cdo 50cm	m3	101.1		
3	3,242	Betonim bordure fundore monolite (20cmx30cm)	m³	44.76		
		SHUMA-4	leke			
		V. PUNIME PER RIKONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	1,078		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm + sperkatje me bitum 0.5kg/m²	m2	1,078		
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,078		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,078		
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	11		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 , betonim kunete monolite b = 40cm , t=15cm, l=315m	m3	16		
7	3.618/an	Vendosje bordura betoni 20x35 cm te dala nga heqja	m	217		
8	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	49		

9	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak.(kanalet e ujrave te bardha $S=(157 \text{ ml}+ 11\text{ml})*1.2\text{ml}*0.6\text{ml})$)	m^3	155.52		
10	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	216		
11	2.258	Nenshtrese zhavori (nen tubacion dhe mbushje me zhavor mbi tubacion $t=30\text{cm}.$)	m^3	95.76		
12	2 An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60 cm, $h = 100$ cm, me kapak gize + mentesha	cope	8		
13	2.262/4	Riparim shtrese betoni C 16/20 per trotuaret ekzistues $t = 2 - 7\text{cm}$	m^3	13.22		
		SHUMA-4	leke			
		V. PUNIME PER SINJALISTIKEN				
1	3.45/1	Germim dheu me krahe per gropat toke te zakonsh me permasat 0.5×0.5 $h=0.6 \times 4$ cop	m^3	0.6		
2	3.234	Betonim per fiksimin e tabelave C 6 / 10 (M-100)	m^3	0.6		
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	2		
4	3.An-105	F.V. Tabela te sinjalistikes rrugor trekendore	cope	2		
5	3.An151	Vizime me boje bikomponente	m^2	30		
		SHUMA-5	leke			
		VI. PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome $4 \times 10\text{mm}^2$	ml	600		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome $4 \times 16\text{mm}^2$	ml	35		
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni $4 \times 1.5\text{mm}^2$	ml	270		
4	3.654	F.V tub plasmasi $\phi 100\text{mm}$	m	600		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC $40 \times 40 \times 40\text{cm}$	cope	20		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	20		
7	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm^2 . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	500		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu, $S=35\text{mm}^2$ I shveshur	m	20		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim $H=7\text{m}$, $d=160\text{mm}$	cope	20		
11	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar $L=150\text{cm}$	cope	20		
12	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	20		
13	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	20		
14	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b < 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak.	m^3	86		
15	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m^3	3		
16	2.553	F.V tub betoni $\phi 300\text{ml}$	ml	20		
17	3.An-56	F.V Tuba Metalike $D=140\text{mm}$	ml	65		

19	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	36		
		PUNIME INTERNETI				
20	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20		
21	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	500		
22	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	16		
23	3.654	F.V tub plasmasi ϕ100mm	m	500		
		SHUMA 6				
		Shuma 1-6				
		Fond rezerve 2 %				
			Shuma			20,714,162
		T.V.SH. 20 %				
			SHUMA			