

P R E V E N T I V 1
(Maj-2019-Ujësja)

Objekti: "Rikonstruksion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi" ne Rr."Dalip Zavalani", "Vath Koreshi" dhe rrugen midis "Petro Nini Luarasi" dhe "Shyqyri Ishmi"
Adresa: Rr."Dalip Zavalani", "Vath Koreshi" dhe rruga midis "Petro Nini Luarasi" dhe "Shyqyri Ishmi"

INVESTITORI: "U.K.T." sh.a

SIPERMARRESI: "U.K.T" sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	An	Prerje asfalti	ml	2450		0
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15 cm	m2	1077		0
3	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m2	1112		0
4	An-L3	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1133		0
5	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m2	1133		0
6	An	Heqje dhe vendosje pllaka	m ²	71		0
7	2.266	F.V.Shtrese me pllaka te trotuari	m2	71		0
8	3.197/1	Prishje shtrese cakelli t=15cm	m2	1458		0
9	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjeresi 2m,t.z.shk.mj	m3	800		0
10	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	343		0
11	2.261	Shtrese rere	m3	212		0
12	2.19	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m3	39		0
13	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	601		0
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	1104		0
15	2.262/3	Shtrese betoni (C12/15)	m3	4		0
16	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	4		0
17	2.491/j	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-160mm	ml	690		0
18	2.491/i	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-125mm	ml	5		0
19	2.491/h	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110mm	ml	5		0
20	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	50		0
21	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	165		0
22	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	270		0
23	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	90		0
24	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-20mm	ml	60		0
25	4.62/1	F.V.Pjese spec.>200mm (Tee cel. D-(300x300x150)mm, δ=6.3mm)	kg	50		0
26	2.538	F.V.Pjese spec.<200 (Kryq cel. D-150mm δ=6.3mm, Tee cel. D-150mm, Brryl cel. D-150mm; D-80mm)	kg	120		0
27	416	F.V.Tulip D-300mm	cope	2		0
28	4.113/10	F.V.Fllanxhe celiku D-300mm	cope	2		0

29	4.113/4;8	F.V.Fllanxhe celiku D-150mm	cope	12		0
30	4.113/4;8	F.V.Fllanxhe celiku D-150mm (Tape)	cope	4		0
31	4.113/4	F.V.Fllanxhe celiku D-100mm	cope	1		0
32	4.113/4	F.V.Fllanxhe celiku D-80mm	cope	2		0
33	4.123/4;7	F.V.Saracineske Pn16 Dn-150mm	cope	5		0
34	4.123/4	F.V.Saracineske Pn16 Dn-100mm	cope	1		0
35	504	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-160mm	cope	8		0
36	506	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-125mm	cope	1		0
37	502	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-110mm	cope	2		0
38	501	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-90mm	cope	1		0
39	102	F.V.Adaptor PE Dj-160mmPE	cope	8		0
40	100	F.V.Adaptor PE Dj-125mmPE	cope	1		0
41	99	F.V.Adaptor PE Dj-110mmPE	cope	2		0
42	98	F.V.Adaptor PE Dj-90mm	cope	1		0
43	116	F.V.Manikote ef Dj-160mmPE	cope	6		0
44	122	F.V.Manikote ef Dj-140mmPE	cope	2		0
45	121	F.V.Manikote ef Dj-125mmPE	cope	2		0
46	120	F.V.Manikote ef Dj-110mmPE	cope	11		0
47	119	F.V.Manikote ef Dj-90mmPE	cope	6		0
48	118	F.V.Manikote ef Dj-75mmPE	cope	7		0
49	114	F.V.Manikote ef Dj-63mmPE	cope	19		0
50	113	F.V.Manikote EF Dj-50mmPE	cope	9		0
51	445	F.V.Tee ef Dj-160mmPE	cope	10		0
52	452	F.V.Tee ef Dj-75mmPE	cope	3		0
53	451	F.V.Tee ef Dj-63mmPE	cope	3		0
54	405	F.V.Reduksion k/k PE Dj-(160x140)mm	cope	2		0
55	403	F.V.Reduksion k/k PE Dj-(160x110)mm	cope	10		0
56	397	F.V.Reduksion k/k PE Dj-(110x90)mm	cope	3		0
57	396	F.V.Reduksion k/k PE Dj-(110x75)mm	cope	3		0
58	388	F.V.Reduksion k/k PE Dj-(75x50)mm	cope	2		0
59	385	F.V.Reduksion k/k PE Dj-(63x50)mm	cope	3		0
60	An	F.V.Stafe e/f Dj-(160x63)mmPE	cope	13		0
61	An	F.V.Stafe e/f Dj-(160x50)mmPE	cope	1		0
62	An	F.V.Stafe e/f Dj-(75x50)mmPE	cope	4		0
63	67	F.V.Stafe mekanike Dj-160mmPEx1/2"	cope	3		0
64	62	F.V.Stafe mekanike Dj-75mmPEx1/2"	cope	1		0
65	282	F.V.Brÿrl e/f Dj-50mmPE	cope	10		0
66	193	F.V.Rakorderi Dj-63mm x 2"	cope	7		0
67	189	F.V.Rakorderi Dj-50mm x 1 1/2"	cope	17		0
68	174	F.V.Rakorderi Dj-20mm x 1/2"	cope	4		0
69	480	F.V.Tape ef PE Dj-63mmPN16	cope	2		0
70	2.492	F.V.Rakorderi xing.D>1" (niples,brÿrl)	kg	40		0
71	2.491	F.V.Tub. e rakorderi Dn <1"(niples,brÿrl, manikote)	kg	2		0
72	2.575	Pusete kontrolli 1.x1x1.5m b/a, kapak gize	cope	3		0
73	2.576	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5m b/a, kapak gize	cope	2		0

74	131	Rikonstruksion I vogel pusete	cope	1		0
75	700	Rikonstruksion I madh pusete	cope	1		0
76	2.52	F.V.Tub. p.v.c.Dj 110mm	ml	50		0
77	145	F.V.Tub. HDPE I brinj. Dj 200mm SN8	ml	30		0
78	3.An/1t	F.V.Tub. HDPE I brinj. Dj 315mm SN8	ml	30		0
79	3.An/2t	F.V.Tub.te brinj. HDPE Dj 400mm SN8	ml	30		0
80	A-20	Pusete(0.8x0.8x1.5)m,b/a,kap. Gize (per kanalin)	cope	2		0
81	An-23	Pusete shkark.shiu b/a 40x60cm,h=100cm	cope	2		0
82	An	F.V.Mufte 20 KV unipolare	copë	1		0
83	An	F.V.Xhunto T.U. 35-120(kater polare)	cope	2		0
84	An	Kabell albletelekom 100PL	ml	50		0
SHUMA						0
FOND REZERVE 5 %						0
SHUMA						0
T.V.SH. 20 %						0
SHUMA						0

Projektues, Preventivues
Ing.Rina DALIPI
Ing.Shpresa GJURA

Pergj.Sektorit te Projektimit
Ing.Albana MILO

Dr.Drejtorise Teknike
Ing.Haxhire Germajsi

Dr.Departmentit Inxhinierik
Ing.Ortjon DHAMI

DEPARTAMENTI INXHINIERIK
SEKTORI PROJEKTIT

MIRATOI
DREJTORI I PËRGJITHSHEM

REDI MOLLA

PREVENTIV 2

(Maj-2019-Kanalizimi)

Objekti: "Rikonstruksion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi" ne Rr."Dalip Zavalani", "Vath Koreshi"
dhe rrugen midis "Petro Nini Luarasi" dhe "Shyqyri Ishmi"

Adresa: Rr."Dalip Zavalani", "Vath Koreshi" dhe rruga midis "Petro Nini Luarasi" dhe "Shyqyri Ishmi"

INVESTITORI: "U.K.T." sha

SIPERMARRESI: "U.K.T" sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	An	Prerje asfalti	ml	187		0
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15 cm	m2	216		0
3	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m2	225		0

4	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m2	227		0
5	3.89/a	Ger. dheu me eks.goma 0.25m3,me gjeresi 2m,t.z.shk.mj	m3	232		0
6	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	58		0
7	2.261	Shtrese rere	m3	50		0
8	2.19	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m3	68		0
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	222		0
10	2.258	Nenshtrese Zhavori	m3	114		0
11	3.An/1t	F.V.Tub i brinjezuar HDPE SN8 D-315mm	ml	140		0
12	An-19	F.V.Pusete shkarkimi (0.8x0.8)m h=1m, me kapak gize	cope	2		0
13	An-21	F.V.Pusete shkarkimi (0.8x0.8)m h=2m, me kapak gize	cope	3		0
14	An-1 Man.1	F.V.Pusete shkarkimi b/a (1x1)m h=2.5m, me kapak gize	cope	5		0
15	132	Rikonstrukcion i vogel(pusete)	cope	5		0
SHUMA						0
FOND REZERVE 5 %						0
SHUMA						0
T.V.SH. 20 %						0
SHUMA						0

Projektues, Preventivues
Ing.Rina DALIPI
Ing.Shpresa GJURA

Pergj.Sektorit te Projektimit
Ing.Albana MILO

Dr.Drejtorise Teknike
Ing.Haxhire Germajsi

Dr.Departamentit Inxhinierik
Ing.Ortjon DHAMI

DEPARTAMENTI INXHINIERIK
SEKTORI PROJEKTIT

MIRATOI
DREJTORI I PËRGJITHSHEM

REDI MOLLA

P R E V E N T I V I T O T A L
(Maj-2019-Ujesjellesi dhe Kanalizimi)

Objekti: "Rikonstrukcion rrjet ujesjellesi dhe kanalizimi" ne Rr."Dalip Zavalani", "Vath Koreshi"
dhe rrugen midis "Petro Nini Luarasi" dhe "Shyqyri Ishmi"
Adresa: Rr."Dalip Zavalani", "Vath Koreshi" dhe rruga midis "Petro Nini Luarasi" dhe "Shyqyri Ishmi"

INVESTITORI: "U.K.T." sha

SIPERMARRESI: "U.K.T" sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
SHUMA 1						0
SHUMA 2						0

SHUMA1+2	0
T.V.SH. 20 %	0
SHUMA	0

Projektues, Preventivues

Ing.Rina DALIPI

Ing.Shpresa GJURA

Dr.Drejtorise Teknike

Ing.Haxhire Germajsi

Pergj.Sektorit te Projektimit

Ing.Albana MILO

Dr.Departmentit Inxhinierik

Ing.Ortjon DHAMI