

P R E V E N T I V

EMERTIMI I OBJEKTIT: PERMIRESIMI I MATJEVE TE ENTEVE PRIVATE QE PERDORIN UJIN
PARE

Adresa: Qyteti Tiranë

INVESTITORI: U.K.T.Sh.a

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr.	Nr/an.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi
		F.V.Matës uji inteligjent wireless Ø-1/2"			
1	An	F.V. Mates uji Ø 1/2"	cope	2500	
2	2.494	F.V. Saracineske Ø 1/2"	cope	2500	
3	An	F.V. Kondraivalvol Ø 1/2"	cope	2500	
4	2.491	F.V. Niples Ø1/2" (2 cope)	kg	425	
5	2.491	Zgjatues xingato 1/2 " 2 cm	kg	200	
6	2.491	F.V. Brryl Ø 1/2" (2 cope)	kg	500	
7	An	F.V. Litar lini	kg	125	
8	An	Kaseta Metalike	copë	10	
9	An-19	Puseta betoni me kapak gize ose çelik 0.8x0.8x1.5m	copë	50	
10	631/632	Suvatim me llaç çimento në mure betoni	m2	6	
11	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	6	
12	2.426	Prishje mure tulle	m ³	0.48	
13	3.59/c	Gërmim gropa (pusetë) h=1.5m tokë të fortë	m ³	125	
14	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	0.96	
15	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	17	
16	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	126	
17	An	F.V.Vule plastike	cope	2500	
18					
19		F.V.Matës uji inteligjent wireless Ø-3/4"			
20	An	F.V. Mates uji Ø 3/4"	cope	2000	
21	2.494/1	F.V. Saracineske Ø 3/4"	cope	2000	
22	An	F.V. Kondraivalvol Ø 3/4"	cope	2000	
23	2.491	F.V. Niples Ø 3/4" (2 cope)	kg	600	

24	2.491	Zgjatues xingato 3/4 " 2 cm	kg	500	
25	2.491	F.V. Brryl Ø 3/4" (2 cope)	kg	660	
26	An	F.V. Litar lini	kg	100	
27	An	Kaseta Metalike	copë	5	
28	An	FV Vule plastike	cope	2000	
29	An-19	Puseta betoni me kapak gize ose çelik 0.8x0.8x1.5m	copë	50	
30	631/632	Suvatim me llaç çimento në mure betoni	m2	20	
31	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	20	
32	2.426	Prishje mure tulle	m ³	2.4	
33	3.59/c	Gërmim gropa (pusetë) h=1.5m tokë të fortë	m ³	125	
34	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	2.4	
35	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	15	
36	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	130	
37		F.V.Matës uji inteligjent wireless Ø-1"			
38	An	F.V. Mates uji Ø 1"	cope	200	
39	2.494/2	F.V. Saracineske Ø 1"	cope	200	
40	An	F.V. Kondra valvol Ø 1"	cope	200	
41	2.491	F.V. Niples Ø 1" (2 cope)	kg	78	
42	2.491	F.V Hollandez Ø 1" (1 cope)	kg	100	
43	2.491	F.V. Brryl Ø 1" (2 cope)	kg	102	
44	An	F.V. Litar lini	kg	10	
45	An	Kaseta Metalike	copë	5	
46	An	F.V.Vule plastike	cope	200	
47	An-19	Puseta betoni me kapak gize ose çelik 0.8x0.8x1.5m	copë	10	
48	631/632	Suvatim me llaç çimento në mure betoni	m2	20	
49	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	20	
50	2.426	Prishje mure tulle	m ³	2.4	
51	3.59/c	Gërmim gropa (pusetë) h=1.5m tokë të fortë	m ³	25	
52	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	2.4	
53	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	3	
54	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	30	
55					
56		F.V.Matës uji inteligjent wireless Ø-1 1/4"			
57	An	F.V. Mates uji Smart Ø 1 1/4"	cope	10	
58	2.494/1	F.V. Saracineske Ø 1 1/4"	cope	10	

59	An	F.V. Kondra valvol Ø 1 1/4"	cope	10	
60	2.491	F.V. Niples Ø 1 1/4" (2 cope)	kg	8.7	
61	2.491	F.V. Hollandez Ø 1 1/4" (1 copë)	kg	5.6	
62	2.491	F.V. Brÿl Ø Ø 1 1/4" (2 cope)	kg	7.8	
63	An	F.V. Litar lini	kg	0.7	
64	An	Kaseta Metalike	copë	5	
65	An	FV Vule plastike	cope	10	
66	An-19	Puseta betoni me kapak gize ose çelik 0.8x0.8x1.5m	copë	10	
67	631/632	Suvatim me llaç çimento në mure betoni	m2	20	
68	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	20	
69	2.426	Prishje mure tulle	m ³	2.4	
70	3.59/c	Gërmim gropa (pusetë) h=1.5m tokë të fortë	m ³	25	
71	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	2.4	
72	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	3	
73	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	30	
74					
75		F.V.Matës uji inteligjent wireless Ø-1 1/2"			
76	An	F.V. Mates uji Smart Ø 1 1/2"	cope	20	
77	2.494	F.V. Saracineske Ø 1 1/2"	cope	20	
78	An	F.V. Kondra valvol Ø 1 1/2"	cope	20	
79	2.491	F.V. Niples Ø 1 1/2" (2 cope)	kg	28	
80	2.491	Hollandez 1/2 " (1 copë)	kg	16	
81	2.491	F.V. Brÿl Ø 1 1/2" (2 cope)	kg	21	
82	An	F.V. Litar lini	kg	1.416	
83	An	Kaseta Metalike	copë	6	
84	An	F.V.Vule plastike	cope	20	
85	An-19	Puseta betoni me kapak gize ose çelik 0.8x0.8x1.5m	copë	10	
86	631/632	Suvatim me llaç çimento në mure betoni	m2	20	
87	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	20	
88	2.426	Prishje mure tulle	m ³	2.4	
89	3.59/c	Gërmim gropa (pusetë) h=1.5m tokë të fortë	m ³	25	
90	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	2.4	
91	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	3	
92	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	30	
93		F.V.Matës uji inteligjent wireless Ø-2"			
94	An	F.V. Mates uji Ø 2"	cope	33	

95	2.494/5	F.V. Saracineske Ø 2"	cope	33	
96	An	F.V. Kondraalvol Ø 2"	cope	33	
97	2.491	F.V. Niples Ø 2" (3 cope)	kg	80	
98	2.491	F.V. Hollandez Ø 2" (1 cope)	kg	36.3	
99	2.491	F.V. Brÿl Ø 2" (2 cope)	kg	52.799	
100	An	F.V. Litar lini	kg	2.31	
101	An	Kaseta Metalike	copë	5	
102	An	F.V.Vule plastike	cope	33	
103	An-19	Puseta betoni me kapak gize ose çelik 0.8x0.8x1.5m	copë	10	
104	631/632	Suvatim me llaç çimento në mure betoni	m2	20	
105	2.404	Lyerje me boje hidroplastike	m2	20	
106	2.426	Prishje mure tulle	m ³	2.4	
107	3.59/c	Gërmim gropa (pusetë) h=1.5m tokë të fortë	m ³	25	
108	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	2.4	
109	An/L3	Mbushje me çakëll	m ³	3	
110	2.37/2a	Transport dheu me auto deri 10 km	m ³	30	
111					
112		F.V.Matës uji inteligjent wireless DN-80mm			
113	An	F.V. Mates uji DN-80mm	cope	13	
114	2.536	F.V.Pjese speciale çeliku (tub, reduksion)	kg	39	
115	4.1132/4	F.V.Fllanxhë çeliku DN-80mm	cope	13	
116	4.123/2;4	F.V.Saraçineskë DN-80mm	cope	13	
117	An	Prerje tub çeliku DN-80mm	cope	26	
118	An	F.V.Vulë plastike	cope	13	
119	An	Kaseta Metalike	copë	5	
120	An	F.V.Pajisje portabël (Handy)	copë	40	
121	An	Heqje ujëmatësi ekzistues	copë	1895	
		SHUMA			
		Fondi Rezervë 5 %			
		Shuma			
		T.V.SH. 20 %			
		SHUMA			

PROJEKTOI/PREVENTIVOI

Ing. Endri PIERO

Ing.Ademar QOSHJA

DR.DREJ/TEKNIK
Ing. Haxhire GERMAJSI

PËRGJ.SEKT/PROJEKT
Ing. Albana MILC

DR.DEP/INXHINIERIK
Ing. Ortjon DHAMI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LIMIT

3