

**BASHKIA KAVAJE**

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit & Drejtoria e Projektimit, Politikave të Zhvillimit dhe Investimeve të Huaja

P R E V E N T I V**RIKUALIFIKIM I RRUGICAVE TË QYTETIT TË KAVAJES****1.Objekti: RIKUALIFIKIM I SHESHIT TË BANESAVE SOCIALE**

Nr	Analiza	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime per sistemim sheshi(trotuare, mbiellje me bar, etj.)						
1	3.158/e	Germim dheu me skrep	m3	10		0
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi +dheu deri 5 km	m3	25		0
3	3.62	Trotuar me 6cm beton me pllaka	m2	50		0
4	3.617	FV Bordura betoni 15x35cm	ml	40		0
5	3.643	Mbiellje me bar	m2	25		0
6	An164	FV Fidane peme dekorative	cope	15		0
7	An-49	Prishje struktura betoni	m3	11		0
8	3.616	F.V. Bordura per peme 12x25cm	cope	100		0
9	An	F.V. Stola	cope	11		0
					Shuma I	0

Punime ne rrugen aksesuese (L=173m)						
1	3.159/e	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, (skarifikim 10 cm)	m3	110		0
2	3.210	Shtrese çakelli mbet. kave t=15cm, perhap. e ngjeshur mak.	m2	1,100		0
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,100		0
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1,100		0
5	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	1,100		0
					Shuma II	0

Punime Ndricimi						
1	3.59/a	Germim dheu me makineri per gropa te shtyllave	m3	0.5		0
2	2.261	Shtrese rere	m3	2		0
3	An	Tub fleksibel D=63mm per ndricimin	ml	85		0
4	3.an/53	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	4		0
5	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike	cope	8		0
6	3.an/57b	F.V puseta elektrike kontrolli PVC 30x30x30cm	cope	4		0
7	2.552	F.V tuba betoni Ø200mm per fiksimin e shtyllave	ml	3		0
9	3.An	F.V ndricues smart 250W	cope	8		0
10	An/man3	F.V morseteri shtylle 3P+sig.8A + kapak	cope	4		0
12	4.131/3.5	F.V kabell FG7OR 5x10mm2	ml	90		0
13	An	tel bakri Ø6mm2	ml	4		0
14	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te zinkuara 50x3mm, L=150cm	cope	4		0
					Shuma III	0

Shpenzime te pergjithshme					Shuma IV	0
					Tvsh 20%	-
					Shuma Totale 1	-

2.OBJEKTI: "RIKONSTRUKSION I RRUGES SE KRIPORES"

Nr analizes	EMËRTIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
PUNIME NE RRUGE					
Punime ne rrugen e Kripores (285x4)m					
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1140	-
2	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice 3 cm me makineri	m2	1140	-
				Shuma V	-
				TVSH 20%	-
				ShumaTotale 2	-

**3. OBJEKTI:RIPARIME TE RRUGES "ZGURAJ"LAGJE NR 6 KAVAJE
L=650 ml ; Gjeresia=6ml**

Nr	Ref	Emertimi I Procesit te Punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A.PUNIME						
1. Punime asfaltimi						
1	An	Skarifikim i asfaltit ekzistues	m2	3210		0
2	3.233/2	Shtresë asfaltobetoni me zall lavatrice t=5cm (+ringritje pusetash)	m2	3210		0
3	An-22/1	Kapak,zgare,gize (puseta shiu)	cope	37		0
4	2.262/4	Beton M-200 (rregullim kunete anesore + puseta)	m3	2		0
5	217	Stabilizant	m3	20		0
					Shuma VI	0
					TVSH 20%	0
					SHUMA TOTALE 3	0

**4. OBJEKTI:RIKONSTRUKSION I FASADES ANESORE,PERENDIM, I
GODINES SE UJESJELLESIT**

Nr	Ref	Emertimi I Procesit te Punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A.PUNIME NDERTIMORE						
1. Punime te jashtme						
1	2.308/a	Suvatim i jashtem me grafiato h>4m	m2	125		0
2	An	Korniza betoni te derdhura dekorative dritare+dyer	ml	100		0
3	An	kornize catie dekorative perimetrali,fasada anesore	ml	23		0
4	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xh.	m2	4.5		0
5	2.375/1	Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	20		0
6	An	Patinim te elementeve dekorative(korniza dhe kollona)	m2	30		0
					SHUMA VII	0
2. Punime te ndryshme						
1	2.117/1b	Beton per kollona M-300	m3	0.6		0
2	2.262/4b	Beton per trare themeli +solete M-300	m3	1.7		0
3	2.114/1	Beton per plinta M-200	m3	2.3		0
4	2.121/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	1.2		0
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.4		0
6	2.288	Shtrese me pllaka, pa borduren e betonit	m2	8.5		0
7	2.25	Gërmim dheu me makineri ,plintat	m3	8		0
8	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	130		0
9	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	5		0
10	3.643	Mbjellje me bar	m2	80		0
						0
					SHUMA VIII	0
					TVSH 20%	0
					SHUMA TOTALE 4	0

5.OBJEKTI: RIKUALIFIKIM I SHESHIT PRANE POLIKLINIKES

Nr	Analiza	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime per sistemim sheshi(trotuare, mbiellje me bar, etj.)						
1	3.158/e	Germim dheu me skrep	m3	20		0
2	3.62	Trotuar me 6cm beton me pllaka	m2	148		0
3	3.617	FV Bordura betoni 15x35cm	ml	118		0
4	3.643	Mbjellje me bar	m2	130		0
5	An164	FV Fidane peme dekorative	cope	8		0
6	3.616	F.V. Bordura per peme 12x25cm	cope	32		0
7	An	F.V. Stola	cope	6		0
					Shuma IX	0

Punime Ndricimi						
1	3.59/a	Germim dheu me makineri per gropa te shtyllave	m3	0.2		0
3	An	Tub fleksibel D=63mm per ndricimin	ml	20		0
4	3.an/53	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	1		0
5	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike	cope	2		0
6	3.an/57b	F.V puseta elektrike kontrolli PVC 30x30x30cm	cope	1		0
7	2.552	F.V tuba betoni Ø200mm per fiksimin e shtyllave	ml	1		0
9	3.An	F.V ndricues smart 250W	cope	2		0
10	An/man3	F.V morseteri shtylle 3P+sig.8A + kapak	cope	1		0
11	4.131/3.5	F.V kabell FG7OR 5x10mm2	ml	20		0
12	An	tel bakri Ø6mm2	ml	1		0
13	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te zinkuara 50x3mm, L=150cm	cope	1		0
					Shuma X	0

Shpenzime te pergjithshme					Shuma XI	0
					Tvsh 20%	-
					Shuma Totale 5	-

6.OBJEKTI: RIKUALIFIKIM I SHESHIT PRANE MEDRESESE

Nr	Analiza	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime per sistemim sheshi(trotuare, mbiellje me bar, etj.)						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport	m3	5		0
2	3.158/e	Germim dheu me skrep	m3	112		0
3	2-37/5a	Transport materiale ndertimi +dheu deri 5 km	m3	117		0
4	3.62	Trotuar me 6cm beton me pllaka	m2	55		0
5	3.616/a	FV Bordura betoni 15x30cm	ml	63		0
6	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 kanal deri 2m	m3	15		0
7	2.523/1	FV Tuba Ø200 te brinjezuar	ml	50		0
8	An-22	puseta shiu 40x40,h =100 cm me kapak,zgare,hekur	cope	7		0
					Shuma XII	0

Punime asfaltimi (S=375m2)						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	362		0
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	362		0
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	362		0
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,3cm,me makineri	m2	362		0
					Shuma XIII	0

Punime Ndricimi						
1	3.59/a	Germim dheu me makineri per gropa te shtyllave	m3	0.2		0
3	An	Tub fleksibel D=63mm per ndricimin	ml	30		0
4	3.an/53	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	1		0
5	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike	cope	1		0
6	3.an/57b	F.V puseta elektrike kontrolli PVC 30x30x30cm	cope	1		0
7	2,552	F.V tuba betoni Ø200mm per fiksimin e shtyllave	ml	1		0
9	3.An	F.V ndricues smart 250W	cope	1		0
10	An/man3	F.V morseteri shtylle 3P+sig.8A + kapak	cope	1		0
12	4.131/3.5	F.V kabell FG7OR 5x10mm2	ml	30		0
13	An	tel bakri Ø6mm2	ml	1		0
14	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te zinkuara 50x3mm, L=150cm	cope	1		0
					Shuma XIV	0
Shpenzime te pergjithshme					Shuma XV	0
					Tvsh 20%	-
					Shuma Totale 6	-

					SHUMA	16,420,000.00
					TVSH 20%	3,284,000.00
					SHUMA TOTALE	19,704,000.00

Shuma Totale						19,704,000.00
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Shenim : Cmimet jane vendosur ne baze te manualit te punimeve te ndertimit te miratuara nga Keshilli I Ministrave Nr. 629 , Datë 15 .07. 2015
suplementare 8 % dhe fitim te planifikuar 10 %

