

PREVENTIV

OBJEKTI: "PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË TË ZONES TURISTIKE HAMALLAJ FAZA I "
NJESIA ADMINISTRATIVE SUKTH, BASHKIA DURRËS - SH.A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	LINJA E DERGIMIT QE FURNIZOHET LINJA KRYESORE 700mm - DEPO EKZ.					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	532		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	355		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	887		
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	2		
5	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm rruget	m²	577		
6	2.261	Mbushje me rere	m³	212		
7	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	576		
8	Anal - 1	F.V. Tub PE100 Ø 200 mm PN I6 atm	ml	887		
9	Anal - 2	Prova ne tubin	ore	48		
10	Anal - 3	Pastrim tubi	ore	6		
11	Anal - 4	Shperlarja e tubit	ore	6		
12	Anal - 5	Marrje e analizave	cope	1		
13	Anal - 6	Dizifektim i tubit	ore	12		
			Shuma 1			
2	LINJAT E SHPERNDARJES ARMATH					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	4633		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	1985		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	6618		
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	18		
5	Anal - 7	Prerje asfalti	m²	2810		
6	3.226/1	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m²	2810		
7	3.222/2	Shtrese binderi t = 6 cm	m²	2810		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	2810		
9	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m²	5689		
10	2.261	Mbushje me rere	m³	1370		
11	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	3450		
12	2.491/h	F.V. Tub PE100 Ø 110 mm PN I0 atm	ml	1922		
13	2.491/g	F.V. Tub PE100 Ø 90 mm PN I0 atm	ml	1750		
14	Anal - 8	F.V. Tub PE100 Ø 75 mm PN I0 atm	ml	1252		
15	2.491/f	F.V. Tub PE100 Ø 63 mm PN I0 atm	ml	252		
16	2.491/e	F.V. Tub PE100 Ø 50 mm PN I6 atm	ml	510		
17	2.491/d	F.V. Tub PE100 Ø 40 mm PN 16 atm	ml	1923		

PREVENTIV

OBJEKTI: "PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË TË ZONËS TURISTIKE HAMALLAJ FAZA I "
NJESIA ADMINISTRATIVE SUKTH, BASHKIA DURRËS - SH.A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
18	Anal - 46	F.v Saraçineska tip shpindel (me aks vertikal) d = 50-80 mm Pn 16 at	cope	5		
19	2.536	Kalim me tub celiku D = 125 / 4.0 mm	kg	945		
20	2.130/1a	Beton M-200 per kalimet me tub çeliku	m³	11		
21	Anal - 2	Prova ne tubin	ore	48		
22	Anal - 3	Pastrim tubi	ore	6		
23	Anal - 4	Shperlarja e tubit	ore	6		
24	Anal - 5	Marrje e analizave	cope	1		
25	Anal - 6	Dizifektim i tubit	ore	12		
			Shuma 2			
3	Pusete shperndarese me 5 ÷ 7 dalje					
1	2.5/a	Germim kanali me krahe	m³	0.6		
2	3.89/a	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumatorin	m³	30		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	0.6		
4	2.64/2	Mur tulle 25 cm	m³	0.82		
5	2.130/1a	Beton M-200 per soleten dhe bazamentin	m³	1.1		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
7	Anal - 9	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	0.2		
8	2.390/1	F.v dere metalike	m²	1.1		
9	Anal - 62	F.v Ajruet 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		
10	Anal - 63	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		
11	Anal - 64	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		
12	Anal - 65	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / ¾" -50/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	7		
13	Anal - 66	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	7		
14	Anal - 67	F.v Saraçineskë kundralvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	7		
15	Anal - 68	F.v Niples 3/4 "	copë	7		
16	Anal - 70	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	7		
17	Anal - 69	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	14		
18	Anal - 71	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1		
19	Anal - 72	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		

PREVENTIV

OBJEKTI: "PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË TË ZONËS TURISTIKE HAMALLAJ FAZA I "
NJESIA ADMINISTRATIVE SUKTH, BASHKIA DURRËS - SH.A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
20	Anal - 73	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		
21	Anal - 74	F.v kundralvul 3/4" Pn 16 bar	cope	7		
22	2.491/b	F.v tub PE 100 Pn 10 bar DN 25 mm per lidhje me konsumatoret	ml	150		
23	Anal - 16	Rakorderi flanhë për tub HDPE me filet DN 50 mm Pn 16 at	cope	1		
			Shuma 3			
			Shuma 3 (53 cope)			
4	Puseta Tip 1 - 2					
1	Anal - 20	F.V Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 110 mm	cope	2		
2	Anal - 26	F.V Pjese çmontuese DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2		
3	Anal - 28	F.V Tee me flanaxha DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal - 32	F.V Saraçineskë DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2		
5	Anal - 19	F.V Rakorderi flanhë për tub HDPE me saldim DN 90 mm	cope	1		
6	2.584	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1,5m	cope	1		
			Shuma 4 (1 cope)			
			Shuma 4 (2 cope)			
5	LINJA E KRYESORE ZONA HIDROVOR (Zona Turistike)					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	3461		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	383		
3	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	3844		
4	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m³	1		
5	3.212/d	Shtrese stabilizanti t = 20 cm rruget	m²	2440		
6	2.261	Mbushje me rere	m³	1294		
7	An-9	Mbushje me zhavorr	m³	1074		
8	2.491/k	F.V. Tub PE100 Ø 200 mm PN I0 atm	ml	295		
9	Anal - 47	F.V. Tub PE100 Ø 225 mm PN I0 atm	ml	413		
10	2.491/m	F.V. Tub PE100 Ø 315 mm PN I0 atm	ml	660		
11	2.491/n	F.V. Tub PE100 Ø 355 mm PN I0 atm	ml	850		
12	Anal - 2	Prova ne tubin	ore	48		
13	Anal - 3	Pastrim tubi	ore	6		
14	Anal - 4	Shperlarja e tubit	ore	6		
15	Anal - 5	Marrje e analizave	cope	1		
16	Anal - 6	Dizifektim i tubit	ore	12		
			Shuma 5			

PREVENTIV

OBJEKTI: "PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË TË ZONES TURISTIKE HAMALLAJ FAZA I "
NJESIA ADMINISTRATIVE SUKTH, BASHKIA DURRËS - SH.A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	Puseta Tip 1 - HIDROVOR					
1	Anal - 50	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 450 mm	cope	2		
2	Anal - 54	F.v Tee me fllanxha DN 400 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	Anal - 53	F.v Reduksion Gize me flanhxhë DN 400 x 350 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal - 56	F.v Saraçineskë DN 350 mm Pn 16 bar	cope	1		
5	Anal - 59	F.v Mates uji elektromagnetik PRV DN 350 mm Pn 16 bar	cope	1		
6	Anal - 49	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 355 mm	cope	1		
7	2.576	Puset kontrolli 1.5 x 1.5 x 1.5m	cope	1		
			Shuma 6 (1 cope)			
7	Puseta Tip 2 - HIDROVOR					
1	Anal - 49	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 355 mm	cope	1		
2	Anal - 51	F.v Reduksion me flanhxhë DN 350 x 300 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	Anal - 55	F.v Tee me fllanxha DN 300 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal - 52	F.v Reduksion Gize me flanhxhë DN 300 x 200 mm Pn 16 bar	cope	1		
5	Anal - 57	F.v Saraçineskë DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1		
6	Anal - 60	F.v Pjese çmontuese DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1		
7	Anal - 24	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 200 mm	cope	1		
8	Anal - 58	F.v Saraçineskë DN 300 mm Pn 16 bar	cope	1		
9	Anal - 61	F.v Pjese çmontuese DN 300 mm Pn 16 bar	cope	1		
10	Anal - 48	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 315 mm	cope	1		
11	2.584	Puset kontrolli 1.75 x 1.75 x 1.5m	cope	1		
			Shuma 7 (1 cope)			
8	Puseta Tip 3 - HIDROVOR					
1	Anal - 24	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 200 mm	cope	1		
2	Anal - 57	F.v Saraçineskë DN 200 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	2.575	Puset kontrolli 1.0 x 1.0 x 1.5m	cope	1		
			Shuma 8 (1 cope)			
9	Puseta Tip 4 - HIDROVOR					
1	Anal - 24	F.V Rakorderii flanhxhë për tub HDPE me saldim DN 225 mm	cope	1		
2	Anal - 57	F.v Saraçineskë DN 225 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	2.575	Puset kontrolli 1.0 x 1.0 x 1.5m	cope	1		
			Shuma 9 (1 cope)			
10	Puseta e Lidhjes me Tubin 700 mm CE					

PREVENTIV

OBJEKTI: "PËRMIRËSIMI I FURNIZIMIT ME UJË TË ZONES TURISTIKE HAMALLAJ FAZA I "
NJESIA ADMINISTRATIVE SUKTH, BASHKIA DURRËS - SH.A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.536	F.v tub çeliku DN 150 mm	kg	125		
2	Anal - 34	F.V Saraçineskë DN 150 mm Pn 16 bar	cope	4		
3	Anal - 30	F.V. Tee me flanaxha DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	2		
4	Anal - 44	F.V. Berryl me flanaxha DN 150 mm, Pn 20 bar	cope	2		
5	Anal - 67	F.v Mates uji elektromagnetik PRV DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
6	Anal - 27	F.V Pjese çmontuese DN 150 mm Pn 16 bar	cope	2		
7	2.584	Puset kontrolli 2.0 x 2.0 x 1.5m	cope	1		
			Shuma 10 (1 cope)			
Shuma (1 ÷ 10)						
T.V.SH 20 %						
Shuma Totale						