

P R E V E N T I V

Objekti: Ndertim rrjet ujesjellesi ne zonen qe kufizohet nga rruget Vangjel Noti, Qemal Dracini, Bruzi dhe shinat e trenit

INVESTITORI: "U.K.T." sha

SIPERMARRESI: "U.K.T" sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	An	Prerje asfalti	ml	2484		0
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15	m2	1072		0
3	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m2	1124		0
4	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m2	1148		0
5	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.mj	m3	1588		0
6	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	680		0
7	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	36		0
8	2.262/1	Shtrese beton C7/12	m3	36		0
9	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	4		0
10	2.261	Shtrese rere	m3	362		0
11	2.19	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m3	495		0
12	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	1086		0
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	1773		0
14	An	Mufte 20 kv	cope	10		0
15	An	F.V.Kabell 100 PL (per albtelcom)	ml	60		0
16	2.491/j	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-160mm	ml	300		0
17	2.491/h	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-110mm	ml	283		0
18	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	31		0
19	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	283		0
20	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	139		0
21	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	777		0
22	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	327		0
23	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	235		0
24	2.491/b	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-25mm	ml	625		0
25	116	F.V.Manikote ef Dj-160mm	cope	2		0
26	120	F.V.Manikote ef Dj-110mm	cope	2		0
27	119	F.V.Manikote ef Dj-90mm	cope	1		0
28	118	F.V.Manikote ef Dj-75mm	cope	2		0
29	114	F.V.Manikote ef Dj-63mm	cope	3		0
30	113	F.V.Manikote ef Dj-50mm	cope	8		0
31	112	F.V.Manikote ef Dj-40mm	cope	3		0
32	414	F.V.Tulip Dn-150mm	cope	1		0
33	102	F.V.Adaptor PE Dj-160mm	cope	2		0
34	99	F.V.Adaptor PE Dj-110mm	cope	2		0
35	504	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-160mm	cope	2		0
36	502	F.V.Fllanxhe per adaptor PE Dj-110mm	cope	2		0
37	4.123/4;7	F.V.Saracineske Pn16 Dn-150mm	cope	1		0
38	4.123/4	F.V.Saracineske Pn16 Dn-100mm	cope	1		0
39	An	F.V.Stafe ef Dj-160x75mm	cope	2		0
40	An	F.V.Stafe ef Dj-160x63mm	cope	1		0
41	An	F.V.Stafe ef Dj-160x50mm	cope	1		0

42	An	F.V.Stafe ef Dj-160x40mm	cope	1		0
43	An	F.V.Stafe ef Dj-110x50mm	cope	1		0
44	An	F.V.Stafe ef Dj-75x40mm	cope	1		0
45	454	F.V.Tee ef Dj-110mm	cope	1		0
46	452	F.V.Tee ef Dj-75mm	cope	5		0
47	451	F.V.Tee ef Dj-63mm	cope	1		0
48	449	F.V.Tee ef Dj-40mm	cope	2		0
49	397	F.V.Reduksion PE Dj-(110x90)mm	cope	1		0
50	394	F.V.Reduksion PE Dj-(110x50)mm	cope	1		0
51	393	F.V.Reduksion PE Dj-(90x75)mm	cope	1		0
52	389	F.V.Reduksion PE Dj-(75x63)mm	cope	1		0
53	388	F.V.Reduksion PE Dj-(75x50)mm	cope	4		0
54	387	F.V.Reduksion PE Dj-(75x40)mm	cope	1		0
55	385	F.V.Reduksion PE Dj-(63x50)mm	cope	1		0
56	384	F.V.Reduksion PE Dj-(63x40)mm	cope	1		0
57	2.576	F.V.Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5m	cope	2		0
58	700	F.V.Rikonstrukcion pusete	cope	1		0
SHUMA 1						0
Materialet e pikes se lidhjes se objekteve						
1	An	F.V.Stafe ef D-110x32mm	cope	9		0
2	An	F.V.Stafe ef D-110x25mm	cope	10		0
3	An	F.V.Stafe ef D-90x25mm	cope	1		0
4	An	F.V.Stafe ef D-75x32mm	cope	10		0
5	An	F.V.Stafe ef D-75x25mm	cope	16		0
6	An	F.V.Stafe ef D-63x40mm	cope	1		0
7	An	F.V.Stafe ef D-63x32mm	cope	2		0
8	An	F.V.Stafe ef D-63x25mm	cope	5		0
9	An	F.V.Stafe ef D-50x32mm	cope	14		0
10	An	F.V.Stafe ef D-50x25mm	cope	66		0
11	59	F.V.Stafe D-40mmx1"	cope	14		0
12	59	F.V.Stafe D-40mmx3/4"	cope	25		0
13	385	F.V.Reduksion PE D-(63x50)mm	cope	1		0
14	382	F.V.Reduksion PE D-(50x40)mm	cope	1		0
15	114	F.V.Manikote ef D-63mm	cope	1		0
16	113	F.V.Manikote ef D-50mm	cope	2		0
17	112	F.V.Manikote ef D-40mm	cope	1		0
18	713	F.V.Manikote ef D-32mm	cope	35		0
19	716	F.V.Manikote ef D-25mm	cope	98		0
20	16	F.V.Tape PE Dj-50mm	cope	1		0
21	15	F.V.Tape PE Dj-40mm	cope	2		0
22	14	F.V.Tape PE Dj-32mm	cope	49		0
23	13	F.V.Tape PE Dj-25mm	cope	123		0
24	An	F.V.Kasete ujematesi	cope	175		0
SHUMA 2						0
SHUMA 1+2						0
FOND REZERV 5 %						0
SHUMA						0
T.V.SH. 20 %						0
SHUMA TOTALE						0

Projektuese, Preventivuese
Ing.Erlinda PESHKU

Pergj/Sektori Projektimit
Ing. Albana MILO

Pergjegjese Dep/Teknik
Ing. Nigela VAVAKO