

P R E V E N T I V
VITI 2019

Objekti:Rikonstrukcion rrjet ujësjiellësi
Adresa:Rr." Kont Urani,Mihal Duri,Kavajes",Tiranë

INVESTITORI: "U.K.T" sha

SIPERMARRESI: U.K.T.sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia
		Rr.Kont Urani,Mihal Duri		
1	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar $b < 1, h = 1.5m, t.z$	m3	370
2	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma $0.25m^3$, me gjersi $2m, t.z.shk.r$	m3	1489
3	2.19	Hedhje, mbushje, ngjeshje dheu	m3	167
4	2.261	Shtrese rere	m3	301
5	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	941
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	1692
7	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	37
8	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	37
9	An.	Prishje trotuari	m2	172
10	2.266	Shtrese me pllaka granili per trotuar	m2	172
11	An.	Prerje Asfalti	ml	3222
12	3.212/c	Shtrese Stabilzanti $t = 15cm$	m2	1433
13	3.222/2	Shtrese binderi granil e gur kavet=6cm	m2	1466
14	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni granil e gur kavet=4cm	m2	1492
15	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-20mm	ml	455
16	2.491/b	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-25mm	ml	205
17	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	215
18	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	145
19	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	150
20	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	115
21	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	195
22	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	210
23	2.491/j	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-160mm	ml	650
24	4.61	F.V Pjese speciale çeliku D-200mm	ton	0.11
25	4.62	F.V Pjese speciale çeliku $D > 200mm$	ton	0.1
26	4.113/10,1	F.V Fllanxha çeliku çift Pn-16 D-325mm	çift	2
27	4.113/8	F.V Fllanxha çeliku çift Pn-16 D-200mm	çift	1
28	4.113/4,8	F.V Fllanxha çeliku çift Pn-16 D-150mm	cope	7
29	413,414	F.V Tulip D-125mm	cope	2
30	414	F.V Tulip D-150mm	cope	1
31	303	F.V Ti me ngjitje D-160mmPE	cope	2
32	559	F.V.Ti e reduktuar $160 \times 125 \times 160mm$ PE	cope	1

33	558	F.V.Ti e reduktuar 160x90x160mm PE	cope	3
34	558	F.V.Ti e reduktuar 160x75x160mm PE	cope	1
35	238	F.V.Reduksion me kompresion D 25x20mmPE	cope	2
36	447	F.V Ti EF D-25mmPE	cope	2
37	115	F.V Manikote E/F 200 mm PE	cope	2
38	116	F.V Manikote E/F 160 mm PE	cope	34
39	121	F.V Manikote E/F 125 mm PE	cope	2
40	119	F.V.Manikote E/F PE D-90mm	cope	6
41	118	F.V Manikote E/F 75 mm PE	cope	7
42	114	F.V Manikote E/F 63 mm PE	cope	3
43	113	F.V Manikote E/F 50 mm PE	cope	7
44	112	F.V ManikoteE/F 40 mm PE	cope	8
45	713	F.V Manikote e E/F 32 mm PE	cope	13
46	716	F.V Manikote e E/F 25 mm PE	cope	11
47	An.	F.V Stafe E/F D-160x75mm	cope	6
48	An.	F.V Stafe E/F D-160x63mm	cope	2
49	An.	F.V Stafe E/F D-160x50mm	cope	7
50	An.	F.V Stafe E/F D-160x40mm	cope	8
51	An.	F.V Stafe E/F D-160x32mm	cope	13
52	An.	F.V Stafe E/F D-160x25mm	cope	11
53	63	F.V Stafe PE D-90x2"	cope	6
54	63	F.V Stafe PE D-90x1 1/2"	cope	4
55	63	F.V Stafe PE D-90x1 1/4"	cope	1
56	63	F.V Stafe PE D-90x1"	cope	3
57	63	F.V Stafe PE D-90x3/4"	cope	1
58	63	F.V Stafe PE D-90x1/2"	cope	1
59	62	F.V Stafe PE D-75x1 1/2"	cope	2
60	62	F.V Stafe PE D-75x1 1/4"	cope	7
61	62	F.V Stafe PE D-75x1"	cope	4
62	62	F.V Stafe PE D-75x3/4"	cope	7
63	62	F.V Stafe PE D-75x1/2"	cope	18
64	61	F.V Stafe PE D-63x3/4"	cope	2
65	61	F.V Stafe PE D-63x1/2"	cope	11
66	60	F.V Stafe PE D-50x1"	cope	4
67	60	F.V Stafe PE D-50x3/4"	cope	7
68	60	F.V Stafe PE D-50x1/2"	cope	8
69	59	F.V Stafe PE D-40x1"	cope	1
70	59	F.V Stafe PE D-40x3/4"	cope	4
71	59	F.V Stafe PE D-40x1/2"	cope	15
72	58	F.V Stafe PE D-32x3/4"	cope	8
73	58	F.V Stafe PE D-32x1/2"	cope	31
74	57	F.V Stafe PE D-25x1/2"	cope	11
75	97	F.V.Adaptor PE D-75mm	cope	2
76	98	F.V.Adaptor PE D-90mm	cope	4
77	100	F.V.Adaptor PE D-125mm	cope	2
78	102	F.V.Adaptor PE D-160mm	cope	24
79	104	F.V.Adaptor PE D-200mm	cope	2
80	500	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-75mmPE	cope	2
81	501	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-90mmPE	cope	4
82	506	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-125mmPE	cope	2
83	504	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-160mm	cope	24
84	515	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-200mm	cope	2

85	4.123/1	F.V.Saraçineske gize me flanaxha D-65mm	cope	1
86	4.123/1,4	F.V.Saraçineske gize me flanaxha D-80mm	cope	3
87	4.123/4,7	F.V.Saraçineske gize me flanaxha D-125mm	cope	1
88	4.123/4,7	F.V.Saraçineske gize me flanaxha D-150mm	cope	12
89	4.123/7	F.V.Saraçineske gize me flanaxha D-200mm	cope	2
90	194	F.V Rakorderi me fileto D 75x21/2"(xhunto)	cope	2
91	193	F.V Rakorderi me fileto D 63x2"(xhunto)	cope	12
92	189	F.V Rakorderi me fileto D 50x11/2"(xhunto)	cope	8
93	187	F.V Rakorderi me fileto D 40x11/4"(xhunto)	cope	1
94	183	F.V Rakorderi me fileto D 32x1"(xhunto)	cope	50
95	179	F.V Rakorderi me fileto D 25x3/4"(xhunto)	cope	80
96	174	F.V Rakorderi me fileto D 20x1/2"(xhunto)	cope	190
97	2.491	F.V.Rakorderi xing D~1"	kg	64
98	2.492	F.V.Rakorderi xing D>1"	kg	10
99	2.494	F.V.Saracineske D-1/2"	cope	95
100	2.494/1	F.V.Saracineske D-3/4"	cope	40
101	2.494/2	F.V.Saracineske D-1"	cope	25
102	2.494/6	F.V.Saracineske D-21/2"	cope	1
103	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur	cope	161
104	2.576	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5	cope	11
105	700	Rikonstruksion pusete i madh	cope	1
106	An	Lidhje te pa parishikuara	cope	5
SHUMA				
Rr.Kavajes,Tregu Çam				
1	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	100
2	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.r	m3	404
3	2.261	Shtrese rere	m3	89
4	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	272
5	2.19	Hedhje,mbushje,ngjeshje dheu	m3	14
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	490
7	An.	Prishje trotuari	m2	50
8	2.266	Shtrese me pllaka granili per trotuar	m2	50
9	An.	Prerje Asfalti	ml	1132
10	3.212/c	Shtrese Stabilzanti t=15cm	m2	496
11	3.222/2	Shtrese binderi granil e gur kavet=6cm	m2	508
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni granil e gur kavet=4cm	m2	516
13	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-20mm	ml	10
14	2.491/b	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-25mm	ml	40
15	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	40
16	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	15
17	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	60
18	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	80
19	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	115
20	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	220
21	2.491/j	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-160mm	ml	35
22	116	F.V Manikote E/F 160 mm PE	cope	7
23	119	F.V.Manikote E/F PE D-90mm	cope	3
24	118	F.V Manikote E/F 75 mm PE	cope	4
25	114	F.V Manikote E/F 63 mm PE	cope	1
26	303	F.V Ti me ngjitje D-160mmPE	cope	1
27	558	F.V.Ti e reduktuar 160x90x160mm PE	cope	1
28	294	F.V.Ti me kompresion D- 63mm PE	cope	1
29	294	F.V.Ti me kompresion D-75mm PE	cope	1

30	296	F.V.Ti me kompresion D- 90mm PE	cope	3
31	251	F.V.Reduksion me kompresion D 90x75mmPE	cope	1
32	249	F.V.Reduksion me kompresion D 75x63mmPE	cope	1
33	247	F.V.Reduksion me kompresion D 63x50mmPE	cope	1
34	An.	F.V Stafe E/F D-160x75mm	cope	2
35	63	F.V Stafe PE D-90x2"	cope	4
36	63	F.V Stafe PE D-90x11/2"	cope	3
37	63	F.V Stafe PE D-90x11/4"	cope	3
38	63	F.V Stafe PE D-90x1"	cope	2
39	63	F.V Stafe PE D-90x3/4"	cope	1
40	62	F.V Stafe PE D-75x11/2"	cope	3
41	4	F.V Stafe PE D-75x1"	cope	4
42	62	F.V Stafe PE D-75x3/4"	cope	4
43	61	F.V Stafe PE D-63x1"	cope	1
44	61	F.V Stafe PE D-63x3/4"	cope	1
45	57	F.V Stafe PE D-25x1/2"	cope	2
46	98	F.V.Adaptor PE D-90mm	cope	2
47	102	F.V.Adaptor PE D-160mm	cope	2
48	501	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-90mmPE	cope	2
49	504	F.V.Fllanxhe per Adaptor PE D-160mm	cope	2
50	4.123/1,4	F.V.Saraçineske gize me fllanxha D-80mm	cope	1
51	4.123/4,7	F.V.Saraçineske gize me fllanxha D-150mm	cope	1
52	193	F.V Rakorderi me fileto D 63x2"(xhunto)	cope	8
53	189	F.V Rakorderi me fileto D 50x11/2"(xhunto)	cope	12
54	187	F.V Rakorderi me fileto D 40x11/4"(xhunto)	cope	6
55	183	F.V Rakorderi me fileto D 32x1"(xhunto)	cope	14
56	179	F.V Rakorderi me fileto D 25x3/4"(xhunto)	cope	5
57	174	F.V Rakorderi me fileto D 20x1/2"(xhunto)	cope	4
58	2.491	F.V.Rakorderi xing D~1"	kg	5
59	2.492	F.V.Rakorderi xing D>1"	kg	8
60	2.494	F.V.Saracineske D-1/2"	cope	2
61	2.494/1	F.V.Saracineske D-3/4"	cope	2
62	2.494/2	F.V.Saracineske D-1"	cope	7
63	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur	cope	11
64	2.576	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5	cope	2
SHUMA II				
Rr.Kavajes				
1	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	40
2	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.r	m3	140
3	2.261	Shtrese rere	m3	30
4	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	100
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	180
6	An.	Prerje Asfalti	ml	650
7	3.212/c	Shtrese Stabilzanti t=15cm	m2	195
8	3.222/2	Shtrese binderi granil e gur kavet=6cm	m2	200
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni granil e gur kavet=4cm	m2	204
10	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-20mm	ml	10
11	2.491/b	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-25mm	ml	30
12	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	10
13	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	10

14	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	20
15	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	25
16	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	10
17	2.491/g	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-90mm	ml	110
18	119	F.V.Manikote E/F PE D-90mm	cope	1
19	63	F.V Stafe PE D-90x21/2"	cope	1
20	63	F.V Stafe PE D-90x2"	cope	2
21	63	F.V Stafe PE D-90x11/2"	cope	2
22	63	F.V Stafe PE D-90x11/4"	cope	4
23	63	F.V Stafe PE D-90x1"	cope	3
24	63	F.V Stafe PE D-90x3/4"	cope	5
25	58	F.V Stafe PE D-32x1/2"	cope	3
26	196	F.V Rakorderi me fileto D 75x21/2"(xhunto)	cope	2
27	193	F.V Rakorderi me fileto D 63x2"(xhunto)	cope	4
28	189	F.V Rakorderi me fileto D 50x11/2"(xhunto)	cope	4
29	187	F.V Rakorderi me fileto D 40x11/4"(xhunto)	cope	8
30	183	F.V Rakorderi me fileto D 32x1"(xhunto)	cope	5
31	179	F.V Rakorderi me fileto D 25x3/4"(xhunto)	cope	10
32	174	F.V Rakorderi me fileto D 20x1/2"(xhunto)	cope	6
33	2.491	F.V.Rakorderi xing D~1"	kg	5
34	2.492	F.V.Rakorderi xing D>1"	kg	5
35	2.494	F.V.Saracineske D-1/2"	cope	6
36	2.494/1	F.V.Saracineske D-3/4"	cope	10
37	2.494/2	F.V.Saracineske D-1"	cope	5
38	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur	cope	11
39	An	Lidhje te pa parishikuara	cope	2
40	131	Rikonstruksion pusete i vogel	cope	1
SHUMA III				
Rr.Kavajes(21 dhjetori)				
1	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1,h=1.5m,t.z	m3	44
2	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3,me gjersi 2m,t.z.shk.r	m3	174
3	2.261	Shtrese rere	m3	33
4	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	125
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	218
6	An.	Prerje Asfalti	ml	614
7	3.212/c	Shtrese Stabilzanti t=15cm	m2	242
8	3.222/2	Shtrese binderi granil e gur kavet=6cm	m2	245
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni granil e gur kavet=4cm	m2	251
10	2.491/a	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-20mm	ml	30
11	2.491/b	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-25mm	ml	35
12	2.491/c	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-32mm	ml	5
13	2.491/d	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-40mm	ml	5
14	2.491/e	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-50mm	ml	85
15	2.491/f	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-63mm	ml	110
16	An	F.V.Tub e rakorderi ujesjellesi PE100PN10 Dj-75mm	ml	35
17	118	F.V Manikote E/F 75 mm PE	cope	1
18	62	F.V Stafe PE D-75x11/2"	cope	2
19	61	F.V Stafe PE D-63x11/2"	cope	8
20	61	F.V Stafe PE D-63x1"	cope	1
21	61	F.V Stafe PE D-63x3/4"	cope	1

22	61	F.V Stafe PE D-63x1/2"	cope	1
23	60	F.V Stafe PE D-50x3/4"	cope	4
24	57	F.V Stafe PE D-25x1/2"	cope	5
25	301	F.V.Ti me reduktim 50x40x50mm PE	cope	1
26	295	F.V.Ti me kompresion D- 75mm PE	cope	2
27	249	F.V.Reduksion me kompresion D75x63mmPE	cope	2
28	189	F.V Rakorderi me fileto D 50x11/2"(xhunto)	cope	17
29	187	F.V Rakorderi me fileto D 40x11/4"(xhunto)	cope	1
30	183	F.V Rakorderi me fileto D 32x1"(xhunto)	cope	2
31	179	F.V Rakorderi me fileto D 25x3/4"(xhunto)	cope	8
32	174	F.V Rakorderi me fileto D 20x1/2"(xhunto)	cope	12
33	2.491	F.V.Rakorderi xing D~1"	kg	5
34	2.492	F.V.Rakorderi xing D>1"	kg	5
35	2.494	F.V.Saracineske D-1/2"	cope	6
36	2.494/1	F.V.Saracineske D-3/4"	cope	3
37	2.494/2	F.V.Saracineske D-1"	cope	1
38	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur	cope	10
39	An	Lidhje te pa parishikuara	cope	2
40	131	Rikonstruksion pusete i vogel	cope	1
		SHUMA IV		
		SHUMA I+II+III+IV		
		Fond Rezerve 5 %		
		TOTALI		
		TVSH 20 %		
		SHUMA		

Projektuese/Preventivuese
Ing. Bukurie DEMIRAJ

Preventivuese
Ing. Shpresa Gjura

Pergj.Sek.Projektimit
Ing.Albana Milo

Dr.Dr.Teknike
Ing. Haxhire GERMAJSI

Dr.DEP.ING
Ing. Ortjon DHAMI