

# Preventiv(Faza I)

OBJEKTI: Rikonstruksion rruga "Brioti"

| Nr.      | Analiza     | Pershkrimi i Punimeve                                                                                              | Njesia         | Sasia | Çmimi (lek)    | SHUMA (lek) |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------------|
| <b>A</b> |             | <b>PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI</b>        |                |       |                |             |
|          |             | <b>A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash</b>                                                                  |                |       |                |             |
| 1        | An-49       | Prishje struktura prej betoni                                                                                      | m <sup>3</sup> | 5     |                |             |
| 2        | 3.158/2a    | Transport dheu me auto deri 2.0 km                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1,175 |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       | <b>Shuma A</b> |             |
| <b>B</b> |             | <b>PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES</b>                                                                               |                |       |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       |                |             |
| 1        | 3.137       | Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke      | m <sup>3</sup> | 1,170 |                |             |
| 2        | 3.An.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri                                 | m <sup>3</sup> | 390   |                |             |
| 3        | 3.212/b     | Shtrese stabilizant t=10cm                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2,020 |                |             |
| 4        | 3.228/1     | Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri                                                                  | m <sup>2</sup> | 1,790 |                |             |
| 5        | 3.224/1     | Shtrese asfaltobetoni 3cm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1,790 |                |             |
| 6        | 3.62        | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1,230 |                |             |
| 7        | 3.243/1     | Struktura monolite te holla betoni C16/20(kuneta)                                                                  | m <sup>3</sup> | 40    |                |             |
| 8        | 3.241       | Shtrese betoni C12/15 (beton per trotuarin)                                                                        | m <sup>3</sup> | 125   |                |             |
| 9        | 3.183/c     | Shtrese zhavor lumi t=20cm                                                                                         | m <sup>2</sup> | 250   |                |             |
| 10       | 3.182/a     | Shtrese rere natyrore t=10cm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 125   |                |             |
| 11       | 2.290       | Bordura trotuari 20 x 35 cm te parapergatitura                                                                     | ml             | 1,160 |                |             |
|          | 3.287       | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm                                                                            | ton            | 3.1   |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       | <b>Shuma B</b> |             |
| <b>C</b> |             | <b>PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE BARDHA DHE TE ZEZA</b>                                                       |                |       |                |             |
| 1        | 3.379       | F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim                                                                   | m <sup>3</sup> | 135   |                |             |
| 2        | An-9 M3     | F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm                                                              | m <sup>3</sup> | 290   |                |             |
| 4        | 3.An        | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm                                                                           | ml             | 260   |                |             |
| 3        | 3.An/1t     | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm                                                                           | ml             | 460   |                |             |
| 4        | 3.An/2t     | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm                                                                           | ml             | 270   |                |             |
| 5        | An - 23     | Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize                                                                 | cope           | 27    |                |             |
| 6        | An-20       | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm                                                                       | cope           | 13    |                |             |
| 7        | 3.139       | Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m <sup>3</sup> | 440   |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       | <b>Shuma C</b> |             |
| <b>D</b> |             | <b>PUNIME PER UJESJELLESIN</b>                                                                                     |                |       |                |             |
| 1        | 3.379       | F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim                                                                   | m <sup>3</sup> | 45    |                |             |
| 2        | 3.137       | Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke      | m <sup>3</sup> | 185   |                |             |
| 3        | 2.491/g     | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10                                                      | ml             | 455   |                |             |
| 4        | 2.491/c     | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10                                                      | ml             | 80    |                |             |
| 5        | 2.575       | Puse kontrolli 1x1x1,5m                                                                                            | cope           | 13    |                |             |
| 6        | 3.An.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri                                 | m <sup>3</sup> | 115   |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       |                |             |
|          |             |                                                                                                                    |                |       | <b>Shuma D</b> |             |

|          |          |                                                     |      |     |                |  |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|------|-----|----------------|--|
| <b>E</b> |          | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>                             |      |     |                |  |
| 1        | 3. An/53 | FV shtylla metalike per ndricim, H=7m               | cope | 24  |                |  |
| 2        | An       | FV ndricues LED ,4500lm, IP65 4000 K                | cope | 24  |                |  |
| 3        | An       | Pusetë kontrolli betoni,p/f 40x40x40 cm             | cope | 24  |                |  |
| 4        | 3.An/et  | FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm    | cope | 24  |                |  |
| 5        | An- M3   | F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | cope | 1   |                |  |
| 6        | An.3     | F.V. Tuba metalik D=110mm                           | ml   | 70  |                |  |
| 7        | An.4     | F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2                 | ml   | 168 |                |  |
| 8        | An.5     | F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x 6mm2                 | ml   | 490 |                |  |
| 9        | 3.654/1  | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80              | ml   | 490 |                |  |
| 10       | 3.379    | F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim    | m³   | 75  |                |  |
| 11       | 2.a-93   | Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur  | ml   | 70  |                |  |
|          |          |                                                     |      |     | <b>Shuma E</b> |  |
| <b>F</b> |          | <b>PUNIME PER SISTEMIMIN E SHESHIT</b>              |      |     |                |  |
| 1        | An.10    | Peme per hapësira te gjelberta                      | copë | 18  |                |  |
| 2        | 3.643    | Mbjellje bari ne skarpate                           | m2   | 225 |                |  |
|          |          |                                                     |      |     | <b>Shuma F</b> |  |
| <b>G</b> |          | <b>PUNIME PER SINJALISTIKEN</b>                     |      |     |                |  |
| 1        | An151    | Boje bikomponente                                   | m²   | 150 |                |  |
| 2        | An99     | Tabele sinjalizimi                                  | cope | 12  |                |  |
|          |          |                                                     |      |     | <b>Shuma F</b> |  |
|          |          |                                                     |      |     |                |  |
|          |          |                                                     |      |     |                |  |
|          |          | <b>SHUMA ( A - G )</b>                              |      |     |                |  |
|          |          | <b>FONDI REZERVE 2%</b>                             |      |     |                |  |
|          |          | <b>SHUMA 1</b>                                      |      |     |                |  |
|          |          | <b>T.V.SH. 20%</b>                                  |      |     |                |  |
|          |          | <b>VLERA NE TOTAL</b>                               |      |     |                |  |

Per: C.E.C GROUP shpk

Ing. Vangjush MBRICE

Ing. Anduen MBRICE