

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: Mirëmbajtje e thellë në palestra në objekte arsimore

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi / Njësi	Çmimi total
I	SHKOLLA "MARIE LOGORECI"					
		P U N I M E P R I S H J E				
1	analize	Heqje shtrese (linoleumi) ne palester	m ²	330.00		
2	60% e puntori te An 2 .282	Prishje e shtreses me derrasa te shkalleve te palestres	m ²	62.00		
3	60% e puntori te An 2.383/1	Heqje dyer	m ²	4.00		
4	60% e puntori te An 2.310	Prishje suva muri brendshem	m ²	30.00		
5	60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5	Prishje instalim elektrike	leke	1.00		
6	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, me auto deri 8 km	m ³	8.00		
		P U N I M E H / I Z O L I M D H E Ç A T I E				

1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	30.00		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	45.00		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	30.00		
		PUNIME SHITESH				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	330.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	334.00		
3	2.284	Shtrese dyshemeje me melanine	m ²	330.00		
4	2.276	F.V Shtrese parketi druri	m ²	330.00		
		PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	4.00		
2	2.282	F.V Shtrese derrase FM 4cm per shkallet	m ²	62.00		

3	2.373	F.V xham 4mm+gomin	m ²	30.00		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	480/2	F.V Tub plasmasi Ø18-22	ml	155.00		
2	480/3	F.V Tub plasmasi Ø22-26	ml	101.00		
3	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø2.5mm ²	ml	230.00		
4	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,S=3x4 mm ²	ml	22.00		
5	analize	F.V. Kabell elektrik S=3x1.5 mm ² , I gomuar	ml	85.00		
6	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	60.00		
7	analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; S = 5x6mm, Cu (Palestra)	ml	30.00		
8	2.a-121	Kanaline metalike	ml	30.00		
9	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	10.00		
10	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	8.00		
11	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	2.00		

12	analize	Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	10.00		
13	pa furnizim 2.a-129	V.Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	10.00		
14	2.490/g-an	F.V Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesori B/M, me dim 48 Module	cope	1.00		
15	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00		
16	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3.00		
17	(2. a-108+2. a-106)/2	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1.00		
18	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1.00		
19	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	6.00		
20	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=10A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3.00		
21	2.487	F.V Kuti derivacioni plastm	cope	5.00		
22	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	1.00		
		VENTILIMI I PALESTRES				
1	Analize	Llamarine xingato $\phi 0.6$	Kg	310.00		

2	Analize	Punim llamarine,montim	kg	310.00		
3	Analize	Grila alummini (50 x 20) cm	cope	12.00		
4	Analize	Grile shiu (60x 40) cm	cope	1.00		
5	Analize	Aspirator 4000m3	cope	1.00		
6	Analize	Çeles me tre shpejtesi	cope	1.00		
7	Analize	Materiale ndihmese /puntori/skeleri	kom p	1.00		
		P U N I M E B O J A T I S J E				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e palestres.	m ²	485.00		
2	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m ²	14.00		
		A K S E S O R E				
1	4.3	F.V Profile metalike per dritare 35x35	ton	0.20		
2	3.331	F.V Rrjet gabian zingato per dritare nga B+Jashte	m ²	45.00		
3	analize	F.V Tabele basketbolli e veshur me rezine per ambiente te brendshme 1.05x1.8	cope	2.00		

4	analize	F.V Kosha basketbolli	cope	2.00		
5	analize	F.V Rrjete koshi basketbolli	cope	2.00		
6	analize	F.V Statik basketbolli	cope	2.00		
7	analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1.00		
8	analize	F.V Statik per rrjete volejbolli	cope	2.00		
9	analize	F.V Rrjete nejloni	m ²	340.00		
10	An123	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	75.00		
		Shuma I				
II		SHKOLLA "100 VJETORI"				
		PUNIME PRISHJE				
1	analize	Heqje shtrese (linoleum)ne palester	m ²	203.00		
3	60% e puntori te An 2.383/1	Heqje dyer druri	m ²	15.50		
4	60% e puntori te An 2.310	Prishje suva muri brendshem	m ²	30.00		

5	60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5	Prishje instalim elektrike	leke	1.00		
6	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, me auto deri 8 km	m ³	8.00		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	30.00		
2	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	m ²	10.00		
		PUNIME SHITESH				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	203.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	210.00		
3	2.284	Shtrese dyshemeje me melanine	m ²	203.00		
3	2.276	F.V Shtrese parketi druri	m ²	203.00		
		PUNIME DYER+ DRITARE				
1	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi çilesi e I-re.	m ²	15.50		

1	4.3	F.V Profile metalike per dritare 35x35	ton	0.18		
3	3.331	F.V Rrjet gabian zingato per dritare	m ²	28.00		
4	2.373	F.V xham 4mm+gomin	m ²	28.00		
		PUNIME ELEKTRIKE PALESTRA				
1	480/2	F.V Tub plasmasi Ø18-22	ml	110.00		
2	480/3	F.V Tub plasmasi Ø22-26	ml	85.00		
3	analize	F.V. Kabell elektrik S=3x1.5 mm ² , I gomuar	ml	75.00		
4	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø2.5mm ²	ml	210.00		
5	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	42.00		
6	analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; S = 5x6mm, Cu (Palestra)	ml	35.00		
7	2.a-122	Kanaline metalike	ml	35.00		
8	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	8.00		
9	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	4.00		

10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	4.00		
11	analize	Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	8.00		
12	pa furnizim 2.a-129	V.Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	8.00		
13	2.490/g-an	Montim kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesori B/M, me dim 48 Module	cope	1.00		
14	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3.00		
15	(2. a-108+2. a-106)/2	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1.00		
16	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1.00		
17	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3.00		
18	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=10A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3.00		
19	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00		
20	2.487	F.V Kuti derivacioni plastm	cope	4.00		
21	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	1.00		
		P U N I M E B O J A T I S J E				

1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e palestres.	m ²	550.00		
		A K S E S O R E				
1	analize	F.V Tabele basketbolli e veshur me rezine per ambiente te brendshme 1.05x1.8	cope	2.00		
2	analize	F.V Kosha basketbolli	cope	2.00		
3	analize	F.V Rrjete koshi basketbolli	cope	2.00		
4	analize	F.V Statik basketbolli	cope	2.00		
5	analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1.00		
6	analize	F.V Statik per rrjete volejbolli	cope	2.00		
9	analize	F.V Rrjete nejloni	m ²	213.00		
7	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	75.00		
		Shuma II				
III		SHKOLLA "KUQE"				
		PUNIME PRISHJE				

1	60% e puntori te An 2.276	Heqje shtrese (Parket)ne palester	m ²	490.00		
2	60% e puntori te An 2.383/1	Heqje dyer	m ²	4.00		
3	60% e puntori te An 2.375	Heqje dritare	m ²	4.60		
4	60% e puntori te An 2.220	Prishje çatie kapriat metalike plasmas e valezuar	m ²	4.60		
5	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, me auto deri 8 km	m ³	6.00		
		P U N I M E H / I Z O L I M D H E Ç A T I E				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	4.00		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	20.00		
3	analize	Riparimi I lageshtise ne bashkimin e mbuleses me sanduich ne muret dhe ne kulmet e çatise nepermjet silikonimit me silikon me baze polirane	ml	50.00		
4	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m ²	10.00		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
		P U N I M E S H T R E S A S H				

1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	490.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	520.00		
3	2.284	Shtrese dysHEMEJE me melanine	m ²	490.00		
3	2.276	F.V Shtrese parketi druri	m ²	490.00		
4	analize	Riparimi I veshjes ekzistuese me derrase	m ²	15.00		
5	2.400	Boje vaji (llak) sipërfaqe druri	m ²	140.00		
6	An/manual ekz	Veshje muri me gomine speciale $\delta = 42\text{mm}$	m ²	266.00		
7	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	129.00		
		PUNIME ÇATIE				
1	2.220	Çati me kapriate metalike me HD 10~12m, mbuluar me plastmas te valezuar	m ²	4.60		
		PUNIME DYER+DRITARE				
1	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	5.76		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.63		

		A K S E S O R E				
1	analize	F.V Tabele basketbolli e veshur me rezine per ambiente te brendshme 1.05x1.8	cope	2.00		
2	analize	F.V Kosha basketbolli	cope	2.00		
3	analize	F.V Rrjete koshi basketbolli	cope	2.00		
4	analize	F.V Statik basketbolli	cope	2.00		
5	analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1.00		
6	analize	F.V Statik per rrjete volejbolli	cope	2.00		
7	analize	F.V Rrjete nejloni	m ²	500.00		
8	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	75.00		
		P U N I M E B O J A T I S J E				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e palestres.	m ²	600.00		
2	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m ²	14.00		
		Shuma III				

IV		SHKOLLA "ABDULLA KETA"				
		PUNIME PRISHJE				
1	60% e puntori te An 2.276	Heqje shtrese (parketi)ne palester	m ²	212.00		
2	60% e puntori te An 2.383/1	Heqje dyer	m ²	10.00		
3	60% e puntori te An 2.256/b	Heqje panele sanduich	m ²	10.00		
4	60% e puntori te An 2.310	Prishje suva muri brendshem	m ²	40.00		
5	60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5	Prishje instalim elektrike	leke	1.00		
5	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, me auto deri 8 km	m ³	8.00		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	40.00		
		PUNIME SHITESH				

1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	212.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	225.00		
3	2.284	Shtrese dysHEMEJE me melanine	m ²	212.00		
4	2.276	F.V Shtrese parketi druri	m ²	212.00		
		PUNIME DYER + DRITARE				
1	2.383/1	F.V Dyer te brendeshme druri importi cilesi I re	m ²	4.00		
		PUNIME ÇATIE				
1	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m ²	10.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	28.00		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	43.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
		PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e palestres.	m ²	400.00		

2	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m ²	14.00		
		A K S E S O R E				
1	analize	F.V Tabele basketbolli e veshur me rezine per ambiente te brendshme 1.05x1.8	cope	2.00		
2	analize	F.V Kosha basketbolli	cope	2.00		
3	analize	F.V Rrjete koshi basketbolli	cope	2.00		
4	analize	F.V Statik basketbolli	cope	2.00		
5	analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1.00		
6	analize	F.V Statik per rrjete volejbolli	cope	2.00		
7	analize	F.V Rrjete nejloni	m ²	222.00		
8	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	70.00		
		P U N I M E E L E K T R I K E PALESTRA				
1	480/2	F.V Tub plasmasi Φ18-22	ml	120.00		
2	480/3	F.V Tub plasmasi Φ22-26	ml	80.00		

3	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,S=3x4 mm2	ml	22.00		
4	analize	F.V. Kabell elektrik S=3x1.5 mm2, I gomuar	ml	75.00		
5	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø2.5mm2	ml	210.00		
6	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø4mm2	ml	30.00		
7	analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; S = 5x6mm, Cu (Palestra)	ml	25.00		
8	2.a-122	Kanaline metalike	ml	25.00		
9	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	9.00		
10	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	5.00		
11	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	4.00		
12	analize	Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	9.00		
13	pa furnizim 2.a-129	V.Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	9.00		
14	2.490/g-an	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesori B/M, me dim 48Module	cope	1.00		
15	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3.00		

16	(2. a-108+2. a-106)/2	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1.00		
17	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1.00		
18	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	6.00		
19	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=10A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3.00		
20	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00		
21	2.487	F.V Kuti derivacioni plastm	cope	4.00		
22	4.155/5	F.V. Kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	1.00		
		VENTILIMI I PALESTRES				
1	Analize	Llamarine xingato $\phi 0.6$	Kg	310.00		
2	Analize	Punim llamarine, montim	kg	310.00		
3	Analize	Grila alummini (50 x 20) cm	cope	12.00		
4	Analize	Grile shiu (60x 40) cm	cope	1.00		
5	Analize	Aspirator 4000m ³	cope	1.00		

6	Analize	Çeles me tre shpejtesi	cope	1.00		
7	Analize	Materiale ndihmese /puntori/skeleri	kom p	1.00		
		PUNIME DHOMAT E ZHVESHJES				
		PUNIME DYER				
1	2.383/1	F.V Dyer te brendeshme druri importi cilesi I re dhomat e zhveshjes	m ²	6.00		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	7.00		
		PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e dhomave te zhveshjeve	m ²	300.00		
		PUNIME ELEKTRIKE (Dhomat e Zhveshjes)				
1	480/2	F.V Tub plasmasi Φ18-22	ml	30.00		
2	480/3	F.V Tub plasmasi Φ22-26	ml	20.00		
3	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø1.5mm2	ml	60.00		
4	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø2.5mm2	ml	40.00		

5	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø4mm2	ml	20.00		
6	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	8.00		
7	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	4.00		
8	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	4.00		
9	2.a-127	F.V Ndricues fluoreshent 2x36W IP 40	cope	8.00		
10	2.487	F.V Kuti derivacioni plastm	cope	2.00		
11	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	1.00		
		Shuma IV				
V		SHKOLLA "GJERGJ FISHTA"				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Heqje shtrese (Laminate)ne palester	m ²	392.00		
2	60% e puntori te An 2.383/1	Heqje dyer	m ²	8.00		
3	60% e puntori te An 2.395/a	Heqje dyer d/al	m ³	2.00		

4	60% e puntori te An 2.310	Prishje suva muri brendshem	m ²	30.00		
5	60% e puntori te An 2.256/b	Heqje panele sandwich	m ²	15.00		
6	60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5	Prishje instalim elektrike	leke	1.00		
6	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, me auto deri 8 km	m ³	6.00		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	30.00		
		PUNIME SHITESASH				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	392.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	400.00		
3	2.284	Shtrese dyshemeje me melanine	m ²	212.00		
4	2.276	F.V Shtrese parketi druri	m ²	392.00		
		PUNIME DYER + DRITARE				

1	2.383/1	F.V Dyer te brendeshme druri importi cilesi I re Palesters	m ²	2.00		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	2.00		
		P U N I M E Ç A T I E				
1	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m ²	15.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	25.00		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	52.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
5	analize	F.V Lllamarine sandwich e lyer me boj te pjekur 3 kurrize mbi panelin e demtuar nga agjentet atmosferik	m ²	55.00		
		P U N I M E E L E K T R I K E P A L E S T R A				
1	analize	FV Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	12.00		
2	pa furnizim 2.a-129	V.Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	12.00		
		P U N I M E B O J A T I S J E				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e palestres.	m ²	480.00		

2	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m ²	14.00		
		AKSESORE				
1	analize	F.V Tabele basketbolli e veshur me rezine per ambiente te brendshme 1.05x1.8	cope	2.00		
2	analize	F.V Kosha basketbolli	cope	2.00		
3	analize	F.V Rrjete koshi basketbolli	cope	2.00		
4	analize	F.V Statik basketbolli	cope	2.00		
5	analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1.00		
6	analize	F.V Statik per rrjete volejbolli	cope	2.00		
7	analize	F.V Rrjete nejloni	m ²	342.00		
8	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	75.00		
B		PUNIME DHOMATE ZHVESHJES				
		PUNIME DYER				
1	2.383/1	F.V Dyer te brendeshme druri importi cilesi I re dhomat e zhveshjes	m ²	6.00		

		P U N I M E B O J A X H I U				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure e dhomave te zhveshjeve + koridor	m ²	315.00		
		P U N I M E E L E K T R I K E Dhomat e Zhveshjes				
1	480/2	F.V Tub plasmasi Ø18-22	ml	55.00		
2	480/3	F.V Tub plasmasi Ø22-26	ml	44.00		
3	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø1.5mm2	ml	85.00		
4	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø2.5mm2	ml	60.00		
5	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø4mm2	ml	40.00		
6	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	10.00		
7	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	6.00		
8	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	4.00		
9	2.a-127	F.V Ndricues fluoreshent 2x36W IP 40	cope	10.00		
10	2.487	F.V Kutu derivacioni plastm	cope	3.00		

11	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	1.00		
		Shuma V				
VI		SHKOLLA "RAMAZAN JARANI"				
		PUNIME PRISHJE				
1	60% e puntori te An 2.276	Heqje shtrese (Parket)ne palester	m ²	196.00		
2	60% e puntori te An 2.383/1	Heqje dyer	m ²	4.00		
3	60% e puntori te An 2.310	Prishje suva muri brendshem	m ²	30.00		
4	60% e puntori te An 2.197	Prishje h/izolim taraca e palestest	m ²	235.00		
5	60% e puntori te An 2.481/2,3 ; 2.487/c; 480/2,3; 2.490/1a,1b dhe 2.485/d,5	Prishje instalim elektrike	leke	1.00		
6	2.37/3b	Transport materiale ndertimi, me auto deri 8 km	m ³	8.00		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m ²	30.00		

2	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	m ²	100.00		
		PUNIME SHITESASH				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	195.00		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze çimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	205.00		
3	2.284	Shtrese dyshemeje me melanine	m ²	195.00		
3	2.276	F. Shtrese parketi druri	m ²	30.00		
4	2.276	V. Shtrese parketi druri	m ²	195.00		
		PUNIME DYER + DRITARE				
1	2.383/1	F.V Dyer te brendshme.druri importi cilesi I re Palesters	m ²	4.00		
2	4.3	F.V Profile metalike per dritare 35x35	ton	0.15		
3	3.331	F.V Rrjet gabian zingato per dritare	m ²	18.00		
		PUNIME TARACE				
1	2.264	Shtres lluster çimento1:2	m ²	200.00		

2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	235.00		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	30.00		
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	43.00		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
		PUNIME ELEKTRIKE PALESTRA				
1	480/2	F.V Tub plasmasi Ø18-22	ml	110.00		
2	480/3	F.V Tub plasmasi Ø22-26	ml	90.00		
3	analize	F.V. Kabell elektrik S=3x1.5 mm ² , I gomuar	ml	70.00		
4	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø2.5mm ²	ml	240.00		
5	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	40.00		
6	analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; S = 5x6mm, Cu (Palestra)	ml	40.00		
7	2.a-122	Kanaline metalike	ml	40.00		
8	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	9.00		

9	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	4.00		
10	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	3.00		
11	analize	Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	6.00		
12	pa furnizim 2.a-129	V.Prozhektor LED, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	6.00		
13	2.490/g-an	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesori B/M, me dim 48Module	cope	1.00		
14	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3.00		
15	(2. a-108+2. a-106)/2	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1.00		
16	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	6.00		
17	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=10A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3.00		
18	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00		
19	2.487	F.V Kuti derivacioni plastm	cope	4.00		
20	4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	cope	1.00		
		P U N I M E B O J A T I S J E				

1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi muret + tavanet e palestres.	m ²	500.00		
2	2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m ²	14.00		
		A K S E S O R E				
1	analize	F.V Tabele basketbolli e veshur me rezine per ambiente te brendshme 1.05x1.8	cope	2.00		
2	analize	F.V Kosha basketbolli	cope	2.00		
3	analize	F.V Rrjete koshi basketbolli	cope	2.00		
4	analize	F.V Statik basketbolli	cope	2.00		
5	analize	F.V Rrjete volejbolli	cope	1.00		
6	analize	F.V Statik per rrjete volejbolli	cope	2.00		
7	analize	F.V Rrjete nejloni	m ²	205.00		
7	An123	Vijezi shirit gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	70.00		
B		P U N I M E D H O M A T E Z H V E S H J E S				
		P U N I M E D Y E R				

1	2.383/1	F.V Dyer te brendeshme druri importi cilesi I re dhomat e zhveshjes	m ²	7.38		
		PUNIME BOJAX HIU				
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastiko importi mure + tavanet e dhomave te zhveshjeve	m ²	140.00		
		PUNIME ELEKTRIKE (Dhomat e Zhveshjes)				
1	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	6.00		
2	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	4.00		
3	2.a-127	F.V Ndricules fluoreshent 2x36W IP 40	cope	10.00		
		Shuma VI				
		Shuma I-VII				
		Fondi rezervë 5%				
		SHUMA				
		Fondi limit pa tvsh				